

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment de l'appel d'offre.

		Unité	Qté	Prix U	Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE				
1.1	<u>Bâtiment A</u>				
1.1.1	Dépose de bardages zinc en façade Localisation: Toutes façades	M2	73,9		
1.1.2	Dépose des débords de toits Localisation: Aval des chéneaux existants	ML	105		
1.1.3	Dépose des couvertines Localisation: Sur relevé d'acrotère	ML	15		
1.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
1.2.1	Dépose de couvertines Localisation: Relevés d'acrotères extérieurs	ML	238		
1.2.2	Dépose EP + BAE (stockage pour reemploi) Localisation: Toutes descentes extérieures	ENS.	1		
2	COUVERTURE ZINC				
2.1	<u>Bâtiment A</u>				
2.1.1	Débord de toit neuf (aval chéneaux)				
2.1.1.1	Ossature, chevronnage de section adaptée	ML	108		
2.1.1.2	Volige sapin	M2	101		
2.1.1.3	Volige sapin pour rive et sous-face, dév. 1,60m	M2	173		
2.1.1.4	Revêtement zinc				
	Couverture	M2	108		
	Sous-face	M2	108		
	Habillage du bandeau de rive	M2	64,8		
3	ZINGUERIE				
3.1	<u>Bâtiment A</u>				
3.1.1	Chéneau encastré Localisation: En rive du débord de toit créé	ML	108		
3.1.2	Naissance et adaptation sur descentes existantes Localisation: Dans chéneau encastré	U	8		
3.1.3	Trop plein Localisation: Suivant nécessité réglementaire	U	5		
3.1.4	Couvertines zinc isolées Localisation: Acrotères des toitures terrasse	ML	15		
3.1.5	Tablette zinc non isolée Localisation: Sur soutènement accès locaux techniques	ML	18,5		
3.1.6	Entablement zinc sur maçonnerie Localisation: Maçonnerie de soubassement	M2	65,00		
3.2	<u>Bâtiment A, Patio</u>				
3.2.1	Chéneau encastré	ML	5,5		
3.2.2	Naissance	U	1		

3.2.3	Trop plein	U	1		
3.2.4	Descente EP	ML	17		
3.2.5	Tablette de couronnement en tête FOB Localisation: Cage d'escalier du patio	ML	48		
3.3	<u>Bâtiments B/C</u>				
3.3.1	Révision des chéneaux et naissances Localisation: chéneaux périphériques	ML	184		
3.3.2	Repose des descentes Ep + BAE Localisation: en lieu et place des existants	ENS.	1		
3.3.3	F/P de trop-plein Localisation: suivant nécessité règlementaire	U	6		
3.3.4	Couvertine zinc isolée, raccord d'étanchéité PVC Localisation: chéneaux périphériques	ML	238		
3.3.5	CJD en toiture Localisation: entre bâtiments B et C	ML	12,7		
4	RACCORD D'ETANCHEITE				
4.1	<u>Bâtiments B/C</u>				
4.1.1	Relevé d'étanchéité, supports de PAC Localisation: Toiture terrasse Bâtiment B	U	16		
4.1.2	Relevé d'étanchéité contre mur isolé Localisation: Toiture sas entrée NE + annexe bâtiment C	ML	21,65		
5	COMPLEXE DE BARDAGE ZINC A JOINT DEBOUT				
5.1	Sur support béton				
5.1.1	Ossature, chevronnage de section adaptée	ENS.	1		
5.1.2	Isolation semi-rigide + pare-pluie	M2	49,7		
5.1.3	Volige, avec lame d'air ventilée	M2	49,7		
5.1.4	Revêtement zinc Localisation: Bâtiment A, suivant plans de façades	M2	49,7		
5.2	Sur Façade à Ossature Bois (avec isolation)				
5.2.1	Volige, avec lame d'air ventilée	M2	32		
5.2.2	Revêtement zinc	M2	32		
5.2.3	Façon de caisson vertical Localisation: Bâtiment A, cage d'escalier du patio	ML	9		
6	COMPLEXE DE BARDAGE ROCKPANEL				
6.1	<u>Bâtiment A</u>				
6.1.1	Revêtement RockPanel avec isolant Localisation: Façades des volumes en encorbellement	M2	178		
6.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
6.2.1	Revêtement RockPanel avec isolant Localisation: En allège, suivant plans	M2	70		
7	COMPLEXE DE BARDAGE EN SOUS-FACES				
7.1	<u>Bâtiment A</u>				

7.1.1	Revêtement RockPanel avec isolant Localisation: Sous-faces des volumes en encorbellement	M2	28,4		
8	CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE				
8.1	<u>Bâtiment B/C</u>				
8.1.1	Habillage acoustique des PAC Localisation: Toiture terrasse du bâtiment B	M2	54		
8.1.2	Adaptation main courante escalier intérieur Localisation: Cage d'escalier du patio	ENS.	1		
9	SECURISATION DE TOITURE				
9.1	<u>Bâtiment B/C</u>				
9.1.1	Garde-corps code du travail Localisation: Toiture terrasse bâtiment B	ML	36,2		
9.1.2	Plus-value pour portillon Localisation: Toiture terrasse bâtiment B	U	2		
9.1.3	Echelle à crinoline Localisation: Accès toiture terrasse bâtiment B	U	1		
				Total H.T.	

RECAPITULATIF

TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE	€HT
COUVERTURE ZINC	€HT
ZINGUERIE	€HT
RACCORD D'ETANCHEITE	€HT
COMPLEXE DE BARDAGE ZINC A JOINT DEBOUT	€HT
COMPLEXE DE BARDAGE ROCKPANEL	€HT
COMPLEXE DE BARDAGE EN SOUS-FACES	€HT
CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE	€HT
SECURISATION DE TOITURE	€HT
Total H.T.	€
T.V.A. 20%	€
Total T.T.C	€

Fait à:

Le:

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"