

Rénovation énergétique du siège social de l'URSSAF Franche-Comté à Ecole Valentin
DPGF - Lot 05: Ravalement de façades / Ite / Peintures intérieures

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment de l'appel d'offre.

		Unité	Qté	Prix U	Total
1	ISOLATION LR+ ENDUIT MINERAL				
1.1.	<u>Bâtiment A</u>				
1.1.1	ITE Parties courantes 200mm, R=5,70 m2.K/W Localisation: Parties courantes verticales des façades	M2	311,4		
1.1.2	Points singuliers, R= 1,70 m2.K/W Localisation: Poteaux en façades (entre baies et angles)	M2	20,02		
1.1.3	Encadrement de baies, R = 0,50m2.k/W Localisation: Encadrements de baies 4 côtes	ML	372,4		
1.2.	<u>Bâtiments B/C</u>				
1.2.1	ITE Parties courantes 200mm, R=5,70m2.K/W Localisation: Parties courantes verticales des façades	M2	772,5		
1.2.2	Plus-value pour surépaisseur et/ou calage Localisation: Reliefs en façades	M2	22,66		
1.2.3	Traitement de JD Localisation: JD entre bâtiments	ML	12,8		
1.2.4	Signalétique au pochoir "URSSAF" Hauteur 800mm Localisation: Pignon Sud Est, bâtiment B	Fft	1		
	Hauteur 400mm Localisation: Façade Nord Est, bâtiment B	Fft	1		
2	PROCEDE ETICS STO MINERAL COB/FOB				
2.1	<u>Bâtiment A</u>				
2.1.1	Complément d'ITE sur MOB	M2	175		
2.1.2	Encadrement de baies, R = 0,75m2.k/7W	ML	204		
2.1.3	Profilés pour joint de fractionnement horizontal	ML	48		
2.1.4	Profilés pour joint de dilatation vertical Localisation: Sur FOB du patio, bâtiment A	ML	24		
3	PEINTURE EXTERIEURE				
3.1	Sur supports métalliques				
3.1.1	<u>Bâtiment A</u>				
3.1.1.1	Portes des locaux techniques Localisation: Portes locaux techniques (face extérieure)	M2	3,9		
3.1.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
3.1.2.1	Portes locaux techniques Localisation: Portes locaux techniques (face extérieure)	M2	5,63		
3.1.2.2	Dauphin fonte Localisation: En pied de chute	ENS.	1		

Rénovation énergétique du siège social de l'URSSAF Franche-Comté à Ecole Valentin
DPGF - Lot 05: Ravalement de façades / Ite / Peintures intérieures

3.1.2.3	Grilles en façade Localisation: suivant nécessité	ENS.	1		
3.2	Sur supports en maçonnerie				
3.2.1	<u>Bâtiment A</u>	M2	30,64		
3.2.1.1	Nettoyage, lavage à l'eau claire	M2	30,64		
3.2.1.2	Mise en œuvre d'un système anticryptogamique	M2	30,64		
3.2.1.3	Peinture minérale Localisation: Soutènement, accès locaux technique				
3.2.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
3.2.2.1	Nettoyage, lavage à l'eau claire	M2	17,5		
3.2.2.2	Peinture minérale Localisation: Sous-face entrée NE, muret béton ex-coffret gaz	M2	17,5		
4	PEINTURE INTERIEURE				
4.1.1	Sur supports en plaques de plâtre Localisation: Doublage intérieur des MOB, bât. A	M2	191,4		
4.1.2	Reprise de finition en pourtour de châssis Localisation: Suivant nécessité	M2	80		
5	NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER				
	Localisation: suivant besoin	Ens.	1,00		
		Total H.T.			

RECAPITULATIF

ISOLATION LR+ ENDUIT MINERAL	€HT
PROCEDE ETICS STO MINERAL COB/FOB	€HT
PEINTURE EXTERIEURE	€HT
PEINTURE INTERIEURE	€HT
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER	€HT

Total H.T.	€
T.V.A. 20%	€
Total T.T.C	€

Fait à:

Le:

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"

Rénovation énergétique du siège social de l'URSSAF Franche-Comté à Ecole Valentin
DPGF - Lot 05: Ravalement de façades / Ite / Peintures intérieures

