rue de Jéricho

Limite de parcelle

314

417

574

Stationnement vélo

Muret béton finition enduit

Banc

Arrêt de bus (existant) - Tribunal d'instance

Grille de caniveau en acier de type PMR

Sols margelle en béton teinte dans la masse - blanc RAL 9016

Bande de guidage PMR en béton Blanc RAL 9016

Finition extérieure carrelage 30x60 de type R13

Grille caillebotis galvanisé Maille de 30 x 10 mm.

Sols en béton balayé poreux de teinte pierre naturelle

Tapis brosse encastré

Façade en pierre naturelle

Entrée public

SAS sécurité

Tapis de sol encastré

Sortie public

Accueil

Accès personnel

Accueil PMR

Panneaux bois

Stationnements

Zone de construction neuve

Existant zone de rénovation

Mur coupe-feu 1h - CF 1h

Panneau bois existant à reprendre pour ouverture fenêtre

Entrée personnel

Grille caillebotis galvanisé Maille de 30 x 10 mm.

Sols en béton balayé de teinte pierre naturelle

Sols en béton balayé poreux de teinte pierre naturelle

Escalier

ASC pour PMR

chemin

Limite de parcelle

08 Salle d'audience de cabinet 1
S: 26,17 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3sP3E1C1
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

08 Salle d'audience de cabinet 2
S: 20,56 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3sP3E1C1
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

Dgt
S: 16,52 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

46 Chaufferie
S: 12,96 m²
Sol: Béton existant
Mur: Brut existant
Plafond: Brut existant

46 Local Serveur
S: 9,54 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

45 Local poubelles
S: 5,24 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

Dgt 3
S: 3,72 m²
Sol: PVC U2sP3
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

38 Salle de réunion
S: 35,35 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

28 Bureau Polyvalent

32 CPH Salle des conseillers
S: 21,94 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

32 CPH Salle des conseillers 2
S: 17,07 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

31 CPH Bureau Président
S: 18,50 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

44 L-Ménage
S: 2,16 m²
Sol: Carrelage 20x20 U3P3E2C2
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

02 WC public
S: 3,87 m²
Sol: 30x30 U3P2E2C1
Mur: Peint. blanc - Faïence
Plafond: Peint. blanc

02 WC public 2
S: 4,70 m²
Sol: 30x30 U3P2E2C1
Mur: Peint. blanc - Faïence
Plafond: Peint. blanc

41 WC PMR
S: 3,74 m²
Sol: 20x20 U3P2E2C1
Mur: Faïence / Peint. blanc
Plafond: Reprise peint. blanc

41 WC
S: 6,19 m²
Sol: 20x20 U3P2E2C1
Mur: Faïence / Peint. blanc
Plafond: Reprise peint. blanc

09 Salle d'audience conciliateur
S: 15,76 m²
Sol: 30x30 U3P2E2C1
Mur: Peint. blanc - Faïence
Plafond: Peint. blanc

13 Salle avocat
S: 13,36 m²
Sol: Carrelage 30x60 U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

47 L-EL
S: 3,34 m²
Sol: Carrelage 20x20 U3P3E2C2
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

43 LT 2 - Rgt.
S: 4,92 m²
Sol: Carrelage 20x20 U3P3E2C2
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

03 Box d'entretien avocat
S: 5,55 m²
Sol: 30x60 U3P3E1C0
Mur: Peint. - facade bois
Plafond: Peint. blanc

04 Salle d'audience civil
S: 93,56 m²
Sol: Carrelage exitant gris foncé
Mur: Reprise peint. blanc
Plafond: Peinture existante

06 Salle de délibérés 2
S: 20,54 m²
Sol: Carrelage 30x30 U3P2E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

01 Salle des pas perdus
S: 91,52 m²
Sol: Carrelage 30x60 U4P3E2C1
Mur: Peint. blanc - panneaux bois
Plafond: Peint. blanc

11 Bureau SAUJ
S: 16,87 m²
Sol: Carrelage 30x60 U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

47 L-EL
S: 0,68 m²
Sol: 30 x 60
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

Dgt 2
S: 7,16 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

12 Box confidentiel
S: 5,15 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3P3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

48 LT - CTA
S: 3,65 m²
HSP: 3,50 m
Sol: Béton peint
Mur: blanc
Plafond: peinture blanc

06 Salle de délibérés
S: 16,94 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3P2E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

06 SAS délibérés
S: 3,12 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3P2E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

05 Salle d'audience civile 2
S: 39,66 m²
Sol: Carrelage 30x60 U3sP3E1C1
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

SAS
S: 7,97 m²
Sol: 20x20 Existant
Mur: Existant
Plafond: Existant

35 CPH Bureau
S: 12,80 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

37 Local repro
S: 3,32 m²
Sol: PVC U3P3E2C3
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

34 CPH Bureau
S: 12,92 m²
Sol: PVC U2sP3E1C0
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

36 Local classement
S: 8,04 m²
Sol: PVC U3P3E2C3
Mur: Peint. blanc
Plafond: Peint. blanc

Surface d'extension - RDC : 260,68m²
Surface existante - RDC : 164,37m²
Surface de rénovation - RDC : 265,69m²

PLAN RDC PROJET - ZONAGE DES TRAVAUX
1/350

LÉGENDE :
- Sol PVC
- Sol carrelage 30x30cm / 20x20cm
- Sol carrelage 30x60cm
- Peinture sur sol béton
- Zone existante (hors mission)
- Zone d'intervention ponctuelle
- Traitement des finitions carrelage/faïence
- Traitement des finitions murales en bois
- Surface en béton poreux teinte pierre naturelle
- Plantation couvre-sols

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Département immobilier de Bordeaux
36 rue de Servandoni
33 000 Bordeaux

Relogement du Conseil de Prud'Hommes

67 rue de Jéricho - La Rochelle

ARCHITECTE MANDATAIRE

GDV Architectes Urbanistes
Bât A - rue des 3 frères
17 000 LA ROCHELLE
T : 05 46 67 18 88
contact@gdvarchitecture.com

B.E.T. STRUCTURE - VRD
BET ATLANTEC
30 rue de la Belle Etoile
17 138 Puilboreau
T : 05.46.35.42.80
accueil@bet-atlantec.fr

B.E.T. FLUIDE
PASSIV&A
30 rue de la Belle Etoile
17 138 Puilboreau
T : 06.71.12.22.63
passivea@passivea.fr

B.E.T. ACOUSTIQUE
ITAC ACOUSTIQUE
5 rue Menou
44000 Nantes
T : 02.40.14.01.95
l.dagouret@itac-acoustique.fr

BET SSI
PAC SSI
16 allée des Forêts
17 620 Ars-Agnant
T : 06.07.09.32.09
nicolas.vincent@pac-ssi.com

COORDINATEUR SPS
PREVENTIVIA
Prévention & Coordination SPS
PREVENTIVIA
Parc d'activité des Grands Chênes
Bureau des Chênes
5 rue du Chapoly
69 290 Saint-Cenis-les-Ollières
T : 07.89.27.44.73
alexis.chapuis@preventivia.pro

BUREAU DE CONTRÔLE
APAVE
7 rue Victor Grignard - ZI République 2
86 000 Poitiers
T : 06.12.20.46.23
younas.dabdoubi@apave.com

PLANS
PLAN DU RDC - FINITIONS

Indice:	Date:	Modifications:

DOSSIER N° 1858
PLAN ARCHITECTE
DATE: 26/04/2024
ECHELLE: 1:50
PHASE: DCE
PLAN N°: 150