



Suivant diagnostic amiante, les joints de vitrage sont amiantés.
Dépose soignée et traitement des déchets en circuit spécifique.

AMIANTE !
Revêtement mural du refend amianté.
Huissierie à laisser en place, pose de la nouvelle menuiserie en rénovation.

Type	Nb	Largeur	Hauteur	Vue en plan	Élévation	Largeur réservation existante	Hauteur réservation existant
Rez-de-chaussée							
M-1	8	283	225			300	225
M-2	5	275	225			300	225
M-5	1	116	132			140	140
M-6	1	124	117			140	125
M-8	3	134	222			150	225
M-11	2	187	239			205	239
M-12	1	188	231			195	234
M-12	33	188	231			205	234
M-13	1	145	231			162	239
M-14	2	183	219			214	239
M-16	1	194	204			222	212
M-17	1	108	202			139	210
59							

TABLEAU DES MENUISERIES EXTERIEURES

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE - 1/100

PROJET DETAIL 02 - 1/20
(tête des voiles des loggias)

PROJET DETAIL 03 - 1/20
(coffre des EP dans les loggias)

PROJET DETAIL 04 - 1/20
(habillage alu des poteaux au RDC)

ETAT ACTUEL DETAIL 01 - 1/50

PROJET (retour isolation ép.80 mm) DETAIL 01a - 1/50

PROJET (retour isolation 160 mm) DETAIL 01b - 1/50

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS

Rénovation des façades du bâtiment logements des internes pour le C.H de Cholet

Rue Marengo - 49300 CHOLET

DOSSIER N°	24-37	PROJET : Plan rez-de-chaussée Tableau des menuiseries RDC Détails	
PHASE	DCE		
N°	02		
MODIFICATIONS		ECHELLE(S)	1:100, 1:50, 1:20
INDICE	DATE	OBJET	DATE
			27/11/2025
		ETABLI PAR	R.G.
		VERIFIE PAR	F.R.
ARCHITECTE		A . G . E . N . C . E GREGOIRE ARCHITECTES	
		46 rue Paul Bouys - 49300 CHOLET 02 41 58 89 49 contact@gregoire-architectes.fr www.gregoire-architectes.fr	