

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE NANCY

2 RUE BASTIEN LEPAGE

54000 NANCY



LOT 2 : ELECTRICITE - SSI

DPGF

Dossier	1
Date	03/07/2024
Phase	1
Indice	01

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2	<u>PRESCRIPTIONS PARTICULIERES</u>				
2.1	DESCRIPTION DU PROJET				
2.2	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE				
2.2.1	Centrales				
2.2.1.1	Modification de l'ECS	ENS	1	€	€
	<i>Localisation : Circulation menant au bureau infrastructure</i>				
2.2.2	Équipements				
2.2.2.1	Remplacement des détecteurs automatiques d'incendie existants	U	10	€	€
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement</i>				
2.2.2.2	Remplacement des déclencheurs manuels existants	U	53	€	€
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement</i>				
2.2.2.3	Dépose des détecteurs ponctuels situé au plafond de l'atrium	U	4	€	€
	<i>Localisation : Plafond de l'atrium</i>				
2.2.2.4	Déclencheurs manuels	U	54	€	€
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement, en lieu et place des anciens</i>				
2.2.2.5	Détecteurs automatiques d'incendie ponctuels de type optique de fumée peint	U	320	€	€
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement sauf amphithéâtres et parking couvert.</i>				
2.2.2.6	Détecteurs automatiques d'incendie de type multicritère	U	88	€	€
	<i>Localisation : Parking couvert R-1</i>				
2.2.2.7	Détecteurs automatiques ponctuels de type thermique peint	U	6	€	€
	<i>Localisation : Cuisines REZ DE CHAUSSEE et R+1</i>				
2.2.2.8	Détecteurs optiques linéaires de fumée	U	2	€	€
	<i>Localisation : Amphithéâtres A et B</i>				
2.2.2.10	Diffuseurs sonores d'alarme	U	5	€	€
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement</i>				
2.2.2.11	Diffuseur lumineux / Flash	U	15	€	€
	<i>Localisation : Ensemble des sanitaires de l'établissement (Espaces lavabo)</i>				
2.2.2.12	Matériels déportés	U	0	€	pour mémoire
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement</i>				
2.2.3	Câblages				
2.2.3.1	Câblages détection				
2.2.3.1.1	Câblage pour détecteurs automatiques d'incendie	ENS	1	€	€
	<i>Localisation : Ensemble de l'établissement</i>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2.2.3.2	Câblages alarme				
2.2.3.2.1	Câblage des diffuseurs sonores (y compris avec message préenregistré) <i>Localisation : Ensemble de l'établissement</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.2.2	Câblage des diffuseurs lumineux <i>Localisation : Blocs sanitaires de l'établissement, espaces lavabo</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3	Câblages désenfumage				
2.2.3.3.1	Câblage du DAC et des DAS concernant le désenfumage de l'atrium <i>Localisation : Médiathèque, base de l'atrium</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.2	Câblage des moteurs de désenfumage (Hors alimentation électrique) <i>Localisation : Toiture</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.3	Déconnexion et reconnexion des volets et clapet de désenfumage <i>Localisation : Circulation R-1 et Hall RDC</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.4	Commande réarmement des moteurs de désenfumage <i>Localisation : Toiture et proximité du CMSI</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.5	Commande des DAC de désenfumage des escaliers <i>Localisation : Escaliers de l'établissement</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.6	Commande du clapet CTA médiathèque <i>Localisation : CTA médiathèque</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.7	Dépose des commandes de désenfumage manuelles à l'entrée de l'établissement <i>Localisation : Hall entrée de l'établissement</i>	ENS	1	€	€
2.2.3.3.8	Dépose des câbles de commande et d'alimentation moteurs Atrium <i>Localisation : Gaine technique atrium et R-1</i>	ENS	1	€	€

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :

€
€
€

RECAPITULATIF
LOT 2 : ELECTRICITE - SSI

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé

€ HT

Restaurant scolaire Petit bois

€ HT

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

€ HT

- 2.1 - DESCRIPTION DU PROJET

€ HT

- 2.2 - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

€ HT

Total du lot LOT 2 : ELECTRICITE - SSI	
Total H.T. :	€
Total T.V.A. (20%) :	€
Total T.T.C. :	€

Soit en toutes lettres TTC :

Fait à

le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j