

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE NANCY

2 RUE BASTIEN LEPAGE

54000 NANCY



LOT 2 : ELECTRICITE - SSI

DQE

Dossier	1
Date	03/07/2024
Phase	1
Indice	01

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2	<u>PRESCRIPTIONS PARTICULIERES</u>				
2.1	DESCRIPTION DU PROJET				
2.2	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE				
2.2.1	Centrales				
2.2.1.1	Modification de l'ECS <i>Mode de métré : à l'unité</i>	ENS	1	3 000,00	3 000,00
2.2.2	Équipements				
2.2.2.1	Remplacement des détecteurs automatiques d'incendie existants <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	10	20,00	200,00
2.2.2.2	Remplacement des déclencheurs manuels existants <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	53	20,00	1 060,00
2.2.2.3	Dépose des détecteurs ponctuels situé au plafond de l'atrium <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	U	4	400,00	1 600,00
2.2.2.4	Déclencheurs manuels <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	54	150,00	8 100,00
2.2.2.5	Détecteurs automatiques d'incendie ponctuels de type optique de fumée peint <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	320	120,00	38 400,00
2.2.2.6	Détecteurs automatiques d'incendie de type multicritère <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	88	190,00	16 720,00
2.2.2.7	Détecteurs automatiques ponctuels de type thermique peint <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	6	150,00	900,00
2.2.2.8	Détecteurs optiques linéaires de fumée <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	2	1 500,00	3 000,00
2.2.2.10	Diffuseurs sonores d'alarme <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	5	130,00	650,00
2.2.2.11	Diffuseur lumineux / Flash <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	15	100,00	1 500,00
2.2.2.12	Matériels déportés <i>Mode de métré : à l'unité</i>	U	0	0,00	pour mémoire
2.2.3	Câblages				
2.2.3.1	Câblages détection				
2.2.3.1.1	Câblage pour détecteurs automatiques d'incendie <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	25 000,00	25 000,00
2.2.3.2	Câblages alarme				
2.2.3.2.1	Câblage des diffuseurs sonores (y compris avec message préenregistré) <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	7 000,00	7 000,00
2.2.3.2.2	Câblage des diffuseurs lumineux <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	5 000,00	5 000,00
2.2.3.3	Câblages désenfumage				
2.2.3.3.1	Câblage du DAC et des DAS concernant le désenfumage de l'atrium <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	5 000,00	5 000,00
2.2.3.3.2	Câblage des moteurs de désenfumage (Hors alimentation électrique) <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	5 000,00	5 000,00

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2.2.3.3.3	Déconnexion et reconnexion des volets et clapet de désenfumage <i>Mode de métré : à l'unité</i>	ENS	1	1 000,00	1 000,00
2.2.3.3.4	Commande réarmement des moteurs de désenfumage <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	4 000,00	4 000,00
2.2.3.3.5	Commande des DAC de désenfumage des escaliers <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	1 000,00	1 000,00
2.2.3.3.6	Commande du clapet CTA médiathèque <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	2 000,00	2 000,00
2.2.3.3.7	Dépose des commandes de désenfumage manuelles à l'entrée de l'établissement <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	1 000,00	1 000,00
2.2.3.3.8	Dépose des câbles de commande et d'alimentation moteurs Atrium <i>Mode de métré : à l'ensemble</i>	ENS	1	2 000,00	2 000,00

PRESRIPTIONS PARTICULIERES

Total H.T. :	133 130,00 €
Total T.V.A. (20%) :	26 626,00 €
Total T.T.C. :	159 756,00 €

--	--

RECAPITULATIF
LOT 2 : ELECTRICITE - SSI

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé	133 130,00 €
Restaurant scolaire Petit bois	0,00 €

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	133 130,00 €
- 2.1 - DESCRIPTION DU PROJET	0,00 €
- 2.2 - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	133 130,00 €

Total du lot LOT 2 : ELECTRICITE - SSI	
Total H.T. :	133 130,00€
Total T.V.A. (20%) :	26 626,00€
Total T.T.C. :	159 756,00€

soit la somme de cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante-six euros toutes taxes comprises.

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j