

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE NANCY

2 RUE BASTIEN LEPAGE

54000 NANCY



LOT 3 : DESENFUMAGE

DPGF

Dossier	1
Date	18/02/2025
Phase	1
Indice	01

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2	<u>PRESCRIPTIONS PARTICULIERES</u>				
2.1	DESCRIPTION DU PROJET				
2.2	DESENFUMAGE				
2.2.1	Travaux préparatoires				
2.2.1.1	Travaux préparatoires	U	1	€	€
2.2.1.2	Études d'Exécution	U	1	€	€
2.2.1.3	Installation de chantier hors travaux de désamiantage <i>Localisation : selon positionnement indiqué par le Maître d'œuvre</i>	ENS	1	€	€
2.2.1.4	Protection des bien et des personnes <i>Localisation : en toiture du bâtiment</i>	U	1	€	€
2.2.1.5	Levage des équipements en toiture <i>Localisation : en toiture du bâtiment</i>	U	4	€	€
2.2.1.6	Recyclage des ancien moteurs et équipements en toiture <i>Localisation : en toiture du bâtiment</i>	U	4	€	€
2.2.2	Travaux installation de désenfumage du R-1				
2.2.2.1	Remplacement du moteur de désenfumage en toiture <i>Localisation : Toiture</i>	U	1	€	€
2.2.2.2	Coffret de relaying <i>Localisation : Toiture</i>	U	1	€	€
2.2.2.3	Câblage consignation repérage <i>Localisation : Du R-1 à la toiture</i>	U	1	€	€
2.2.2.4	Conduit de désenfumage, flocage <i>Localisation : R-1 circulations</i>	U	1	€	€
2.2.2.5	Volets coupe feu <i>Localisation : R-1 circulation</i>	U	8	€	€
2.2.3	Travaux installation de désenfumage du Hall				
2.2.3.1	Remplacement des moteurs de désenfumage en toiture <i>Localisation : Toiture</i>	U	1	€	€
2.2.3.2	Coffret de relaying <i>Localisation : Toiture</i>	U	1	€	€
2.2.3.3	Câblage consignation repérage <i>Localisation : Du R-1 à la toiture</i>	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2.2.3.4	Volets coupe Feu <i>Localisation : REZ DE CHAUSSÉE, Hall</i>	U	3	€	€
2.2.4	Travaux installation de désenfumage de l'atrium				
2.2.4.1	Dépose des conduits existants dans la gaine technique <i>Localisation : Gaine technique atrium</i>	U	1	€	€
2.2.4.2	Agrandissement des trémies au R+2 et pied de l'atrium <i>Localisation : R+2 et pied de l'atrium</i>	U	4	€	€
2.2.4.3	Chevêtres et édicules <i>Localisation : R+2 Haut de la gaine technique</i>	U	2	€	€
2.2.4.4	Adaptation chevetrage, renfort structurel éventuel <i>Localisation : En toiture</i>	U	1	€	€
2.2.4.5	Conduits d'amenée d'air <i>Localisation : Gaine technique Atrium</i>	U	1	€	€
2.2.4.6	Volets d'amenées d'air <i>Localisation : Pied de l'atrium, RDC</i>	U	2	€	€
2.2.4.7	DAC de commande des ouvrants en partie haute de l'atrium <i>Localisation : Atrium</i>	Ens	1	€	€
2.2.5	Études, essais, contrôles, DOE				
2.2.5.1	Essais de fonctionnement, mesures des débits et PV d'autocontrôle	U	1	€	€
2.2.5.2	Mise à jour des affichages de sécurité	U	1	€	€
2.2.5.3	DOE (1)	U	1	€	€
2.2.6	Nettoyage				
2.2.6.1	Nettoyage en cours de chantier <i>Localisation : pour l'ensemble des travaux du présent lot (bâtiments 1-2-3)</i>	Ens	1	€	€
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES					
Total H.T. :				_____€	
Total T.V.A. (20%) :				_____€	
Total T.T.C. :				_____€	

RECAPITULATIF
LOT 3 : DESENFUMAGE

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé _____ € HT

Restaurant scolaire Petit bois _____ € HT

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES _____ € HT

- 2.1 - DESCRIPTION DU PROJET _____ € HT

- 2.2 - DESENFUMAGE _____ € HT

Total du lot LOT 3 : DESENFUMAGE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j