




ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCHITECTE CO-TRAITANT

PROJET	Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au
	Centre Hospitalier
	Durécu-Lavoisier de Darnétal
	ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal

CLIENT		MOA : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal	Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
		ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal	
		AMO : SAS A2MO - Agence de Rennes	Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
		ADRESSE : Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes	
		OPC : SOENEN COORDINATION	Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
		ADRESSE : 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair	

24-2380	PHASE :	DCE	DATE:	DATE INDICE :
			11/07/2025	
		DPGF_LOT N°1_TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS ŒUVRE	NUMERO :	ECHELLE :

BUREAUX D'ETUDES	ECONOMISTE :	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
	BET FLUIDES / CFA - CFO	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
	BET STRUCTURE :	KUBE STRUCTURE ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 35 03 CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
	BET ACOUSTIQUE :	DUCLOS ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
	PAYSAGISTE :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

CONTRÔLE	BUREAU DE CONTRÔLE :		SOCOTEC ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE Tél : 02 32 19 61 05 CONTACT : eric.morini@socotec.com					
	CSPS :		NAXIMIS ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN Tél : 02 32 91 79 29 CONTACT : jerome.duhamel@groupepsystea.com					
	NUM. OPERATION		EMETTEUR	LOT	TYPE	BAT	NIVEAU	INDICE
	24-2380		SOG	1	DPGF	-	-	1

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
01	11	Création DCE	11/07/2025	B. ROYE	G. ACHER

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
IMPORTANT														
L'ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L'entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L'entreprise ayant à sa charge les études d'exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l'ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.														
LOT 1 TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS ŒUVRE														
7	DESCRIPTION DES OUVRAGES													
7.1	PREPARATION DE CHANTIER													
7.1.1	Installation de chantier	ens	1,00				1,00				1,00			
7.1.2	Implantation	ens	1,00				1,00				1,00			
7.1.3	Etudes géotechniques	ens	1,00				1,00				1,00			
7.1.4	Etudes béton armé	ens	1,00				1,00				1,00			
7.1.5	Echafaudages - Moyens de levage	ens	1,00				1,00				1,00			
7.1.6	Escalier provisoire de chantier	ens	1,00				-				-			
7.1.7	Garde-corps provisoir à barreaudage	ml	7,50				-				-			
7.1.8	Tolérances dimensionnelles	ens	1,00				1,00				1,00			
7.1.9	Contrôle géomètre	ens	1,00				1,00				1,00			
7.2	DEMOLITIONS													
7.2.1	Démolitions de revêtement existant	ens	1,00				-				-			
7.2.2	Dépose d'ouvrages divers non conservés	ens	1,00				-				-			
7.2.3	Démolition de cloisons et dépose d'ouvrages divers non conservés	ens	1,00				-				-			
7.2.4	Démolition des ouvrages en béton ou maçonnés divers non conservés suivant nouvel aménagement	m²	180,00				-				-			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.2.5	Percements et ouvertures de baies (intérieur-extérieur)	u	1,00				-				-			
7.2.6	Agrandissement de baies	u	2,00				-				-			
7.2.7	Calfeutrement	u	3,00				-				1,00			
7.3	TERRASSEMENTS													
7.3.1	Dépose et décapage des revêtements de sols extérieurs	m³	62,30				211,69				419,65			
7.3.2	Terrassements complémentaires pour plateforme	m³	-				-				587,00			
7.3.3	Plateforme	m³	155,75				211,69				419,65			
7.3.4	Terrassements pour les infrastructures	m³	2,86				35,60				134,20			
7.3.5	Terrassements et tranchées pour réseaux divers en sous-œuvre	m³	77,88				211,69				-			
7.3.6	Terrassements pour réseaux de drainage périphérique	m³	26,08				84,54				418,75			
7.3.7	Terrassements en déblai avec évacuation en décharge	m³	295,93				635,07				-			
7.4	FONDATIONS PROFONDES SUR PIEUX													
7.4.1	Amenée et repli du matériel	ens	1,00				1,00				1,00			
7.4.2	Implantation des pieux	ens	1,00				1,00				1,00			
7.4.3	Pieux forés													
	<i>Dimensions : Ø 42 cm - Massif : 70*70*40cm</i>	ml	-				-				888,00			
	<i>Dimensions : Ø 52 cm - Massif : 80*80*50cm</i>	ml	-				-				492,00			
	<i>Dimensions : Ø 62 cm - Massif : 90*90*60cm</i>	ml	-				-				48,00			
7.4.4	Micropieux													
	<i>Dimensions : Ø 30 cm - Massif : 60*60*30cm</i>	ml	156,00				288,00				-			
	<i>Dimensions : Ø 30 cm - Sans massif</i>	ml	-				48,00				-			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.5	INFRASTRUCTURES													
7.5.1	Mise à la terre	ens	1,00				1,00				1,00			
7.5.2	Recépage des pieux et massifs de pieux	u	13,00				28,00				119,00			
7.5.3	Longrines													
	Longrines 18x180	ml	-				-				10,72			
	Longrines 18x250	ml	-				-				13,74			
	Longrines 20x20	ml	-				-				6,10			
	Longrines 20x60	ml	-				103,75				67,81			
	Longrines 20x160	ml	-				-				7,50			
	Longrines 20x170	ml	-				-				167,01			
	Longrines 20x250	ml	-				-				132,19			
	Longrines 20x300	ml	-				-				99,74			
	Longrines 30x30	ml	-				11,85				-			
	Longrines 30x50	ml	-				-				6,22			
	Longrines 40x40	ml	-				-				5,28			
	Longrines 40x60	ml	4,99				-				-			
	Longrines 50x50	ml	-				-				7,37			
	Longrines 60x30	ml	-				19,82				-			
	Longrines 60x40	ml	-				-				11,20			
	Longrines 60x60	ml	1,57				-				-			
	Longrines 70x50	ml	-				-				7,74			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
	<i>Longrines 100x50</i>	ml	-				-				14,06			
7.5.4	Potelets – Poteaux d'infrastructures	u	13,00				28,00				119,00			
7.5.5	Radier ascenseur	m²	-				-				15,88			
7.5.6	Fond de fosse ascenseur													
7.5.6.1	<i>Dalle portée</i>	m²	-				-				15,88			
7.5.6.2	<i>Dalle portée intermédiaire</i>	m²	-				-				15,88			
7.5.6.3	<i>Cuvelage de la fausse d'ascenseur</i>	m²	-				-				15,88			
7.5.7	Cuvelage des locaux techniques en sous-sol													
7.5.7.1	<i>Chape ciment (de protection)</i>	m²	-				-				94,01			
7.5.8	Habillage des parois enterrés périphérique	m²	110,45				-				640,06			
7.5.9	Murs de soubassement avec étanchéité verticale													
7.5.9.1	<i>Murs de soubassements en béton armé coulés en place</i>	m²	110,45				-				432,90			
7.5.9.2	<i>Etanchéité verticale pour murs de soubassement.</i>	m²	174,66				-				687,03			
7.5.10	Murs de soutènement													
7.5.10.1	<i>Murs de soutènement préfabriqués en béton armé</i>	m²	25,68				-				66,08			
7.5.11	Drainage													
7.5.11.1	<i>Réseau de drainage</i>	ml	91,87				20,58				210,10			
7.5.11.2	<i>Regards de visite pour drainage</i>	u	2,00				8,00				10,00			
7.6	SUPERSTRUCTURES													
7.6.1	Poteaux													
	<i>Dimensions : 20x20 cm</i>	ml	-				37,26				85,15			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.6.2	Dimensions : 25x30 cm	ml	4,46				-				-			
	Dimensions : 30x30 cm	ml	-				-				60,78			
	Dimensions : Ø 30 cm	ml	-				11,00				-			
	Dimensions : 30x50 cm	ml	-				-				2,50			
	Dimensions : 30x70 cm	ml	-				-				2,50			
	Poutres													
	Poutre 18x30cm BA	ml	-				-				39,04			
	Poutre 18x50cm BA	ml	-				-				23,27			
	Poutre 18x60cm BA	ml	-				-				15,55			
	Poutre 20x30cm BA	ml	1,41				-				43,25			
	Poutre 20x40cm BA	ml	-				-				184,63			
	Poutre 20x50cm BA	ml	-				13,95				51,78			
	Poutre 20x60cm BA	ml	4,80				-				11,27			
	Poutre 20x70cm BA	ml	-				-				11,31			
	Poutre 30x30cm BA	ml	-				-				3,10			
	Poutre 30x40cm BA	ml	-				-				8,01			
	Poutre 30x45cm BA	ml	-				-				8,26			
	Poutre 30x50cm BA	ml	7,78				-				10,66			
	Poutre 30x60cm BA	ml	25,33				-				-			
	Poutre 30x70cm BA	ml	-				-				5,15			
	Poutre 50x70cm BA	ml	-				-				5,55			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
	<i>Poutre 70x70cm BA</i>	ml	-				-				5,49			
7.6.3	Linteaux	ml	19,93				9,32				236,13			
7.6.4	Consoles	u	1,00				-				-			
7.6.5	Voiles, poutres voiles et refends intérieurs - Voiles extérieurs	m²	149,04				77,18				3 491,52			
7.6.6	Voiles des gaines des ascenseurs	m²	-				-				200,73			
7.6.7	Planchers bas du rez-de-chaussée													
7.6.7.1	<i>Plancher précontraint</i>	m²	155,75				211,69				1 704,92			
7.6.8	<i>Planchers étages courants</i>													
7.6.8.1	<i>Plancher précontraint</i>	m²	-				-				2 981,53			
7.6.9	Planchers de fermeture (dalle en console 20 cm)	m²	165,00				57,36				31,94			
7.6.10	Escaliers préfabriqués ou coulés en place													
7.6.10.1	<i>Escaliers BA</i>	ens	-				-				9,00			
7.6.11	Cameau de ventilation	ml	-				-				27,14			
7.7	OUVRAGES SECONDAIRES													
7.7.1	Acrotères	m²	55,98				17,06				-			
7.7.2	Seuils - Appuis	ml	17,13				20,04				211,76			
7.7.3	Becquets	ml	36,44				18,91				218,95			
7.7.4	Socles et plots BA													
	Socle BA dimension : 100x100x10cm de ht environ	u	1,00				-				-			
	Plots BA dimension : 30x30x50cm de ht environ	u	6,00				-				-			
	Plots BA dimension : 30x30x80cm de ht environ	u	6,00				-				4,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.7.5	Relevés périphériques B.A	ml	7,66				6,76				-			
7.8	TRAVAUX DIVERS													
7.8.1	Trous – Scellements – Calfeutrements et Finitions	ens	1,00				1,00				1,00			
7.8.2	Fixations platines	ens	1,00				1,00				1,00			
7.8.3	Cours anglaises de ventilation haute et basse	u	-				-				2,00			
7.8.4	Ventilations basses et hautes	u	1,00				5,00				39,00			
7.8.5	Joints de dilatation	ml	88,98				26,53				227,07			
7.8.6	Isolation thermique par projection	m²	155,75				-				1 596,43			
7.8.7	Recharge béton pour le bouchage des gaines techniques.	ens	1,00				1,00				1,00			
7.8.8	Cheminement gravillonné vide sanitaire	m²	30,53				-				220,55			
7.8.9	Local VTP (Volume Technique Protégé)	ens	-				-				1,00			
7.9	RESEAUX EN SOUS-CŒUVRE													
7.9.1	Réseaux d'évacuation des EU-EV	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.2	Réseaux d'évacuation des EP													
7.9.2.1	Réseaux d'évacuation des EP dans les locaux courants	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.2.2	Réseaux d'évacuation des EP dans les locaux à risques	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.3	Fourreaux	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.4	Regards divers intérieurs et extérieurs pour réseaux divers													
7.9.4.1	Regards - Boîtes de branchement - Chambre de tirage	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.4.2	Tampons pour réseaux secs	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.4.3	Tampons hydrauliques	ens	1,00				1,00				1,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.9.4.4	Grilles concaves pour évacuation des EP	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.5	Remblai pour tranchées des réseaux divers	ens	1,00				1,00				1,00			
7.9.6	Dévoisement du raccord ZAG	u	-				-				1,00			

Montant HT du Lot N°1_ TERRASSEMENT - FONDATIONS -
GROS ŒUVRE
Montant TVA (20%)
Montant TTC

RECAPITULATION GENERALE

LOT 1 : TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS ŒUVRE

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,85% du montant)

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à _____ le _____

L'ENTREPRENEUR,

LE MAITRE D'OUVRAGE,