




ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCHITECTE CO-TRAITANT

PROJET	Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au
	Centre Hospitalier
	Durécu-Lavoisier de Darnétal
	ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal

CLIENT		MOA : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal	Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
		ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal	
		AMO : SAS A2MO - Agence de Rennes	Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
		ADRESSE : Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes	
		OPC : SOENEN COORDINATION	Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53
		ADRESSE : 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair	tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27

24-2380	PHASE :	DCE	DATE:	DATE INDICE :
			11/07/2025	
		DPGF_LOT N°2_CHARPENTE ET OSSATURE BOIS	NUMERO :	ECHELLE :

BUREAUX D'ETUDES	ECONOMISTE :	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
	BET FLUIDES / CFA - CFO	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
	BET STRUCTURE :	KUBE STRUCTURE ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 35 03 CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
	BET ACOUSTIQUE :	DUCLOS ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
	PAYSAGISTE :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

CONTRÔLE	BUREAU DE CONTRÔLE :		SOCOTEC ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE Tél : 02 32 19 61 05 CONTACT : eric.morini@socotec.com					
	CSPS :		NAXIMIS ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN Tél : 02 32 91 79 29 CONTACT : jerome.duhamel@groupepsystea.com					
	NUM. OPERATION		EMETTEUR	LOT	TYPE	BAT	NIVEAU	INDICE
	24-2380		SOG	2	DPGF	-	-	1

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
01	6	Création DCE	11/07/2025	B. ROYE	G. ACHER

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
IMPORTANT														
L'ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L'entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L'entreprise ayant à sa charge les études d'exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l'ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.														
LOT 2 CHARPENTE ET OSSATURE BOIS														
DESCRIPTION DES OUVRAGES														
4,1	GENERALITES													
4.2	ECHAFAUDAGE													
4.3	PAROIS EXTERIEURES													
4.3.1	Lisse support ossature bois													
4.3.2	Murs ossature bois													
4.3.3	Bois de chaînage													
4.3.4	Ouvrages sur baies													
4.3.5	Précadre bois													
4,4	ESSAIS D'ETANCHEITE A L'AIR	ens												
4,5	CHARPENTE BOIS	pm												
4.5.1	Généralité													
4.5.2	Charpente de type "4 pans ou pans coupés"													
	Arbalétrier													
	Arbalétrier (10) - LC GL24h - 150x500													
	Arbalétrier (11) - LC GL24h - 120x320	m³												
		m³												

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
4.5.3	Arbalétrier (12) - LC GL24h 160x420	m³									6,10			
	Pannes													
	Pannes - C24 - 100 x 300	m³									16,36			
	Arêtier													
	Arêtier Code 20 - LC GL24h - 160x550	m³									20,27			
	Charpente type "monopan"													
	Arbalétrier													
	Arbalétriers - LC GL24h - 160x250	m³									1,72			
	Pannes													
	Pannes - LC GL24h - 160x250	m³									2,81			
4.5.4	Contreventement													
	Contreventement - LC - 120x120	m³									0,71			
	Poteaux													
	Poteau bois	m³									0,70			
	Charpente "circulaire"													
	Arbalétrier													
	Arbalétriers - LC GL24h - 200x270	m³					9,53							
	Poutre													
	Poutres - LC GL24h - 60x270	m³					0,85							
	Contreventement													
	Contreventement - LC GL24h - 120x120	m³					2,50							

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
	Panne													
	Pannes - LC GL24h - 120x240	m³					6,36							
	Poteaux													
	Poteau - Douglas - 200x200	m³					1,78							
4.5.5	Kiosque	ens									1,00			
4.6	OUVRAGES ACCESSOIRES DE CHARPENTE	ens					1,00				1,00			
4.7	CHEVRONS & OUVRAGES ACCESSOIRES ASSOCIÉS	m³					4,46				18,60			
4.8	ISOLATION ET PARE-VAPEUR CHARPENTE													
4.7.1	Isolation panneaux laine minérale R> 5.2	m²					354,00							
4.7.2	Pare-Vapeur	m²					133,00							
4.8	TRAITEMENT ET FINITION DES BOIS APPARENTS													
4.8.1	Traitement des bois	ens					1,00				1,00			
4.8.2	Finition des bois intérieurs	ens					1,00				1,00			
5	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE.													
5.1	Charpente métallique pour habillage à claire-voie	kg	618,00				14,90							
5.2	Charpente métallique pour auvent	kg									875,00			
5.3	Charpente métallique au droit des patios technique	m²									125,00			

Montant HT du Lot N°2_CHARPENTE ET OSSATURE BOIS
Montant TVA (20%)
Montant TTC

RECAPITULATION GENERALE

LOT 2 : CHARPENTE ET OSSATURE BOIS

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,85% du montant)

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à

le

L'ENTREPRENEUR,

LE MAITRE D'OUVRAGE,