




ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCHITECTE CO-TRAITANT

PROJET	Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au
	Centre Hospitalier
	Durécu-Lavoisier de Darnétal
	ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal

CLIENT		MOA : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal	Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
		AMO : SAS A2MO - Agence de Rennes	Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
		OPC : SOENEN COORDINATION	Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
		ADRESSE : 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair	

24-2380	PHASE :	DCE	DATE:	DATE INDICE :
			08/07/2025	
		DPGF LOT N°16 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS	NUMERO :	ECHELLE :

BUREAUX D'ETUDES	ECONOMISTE :	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
	BET FLUIDES / CFA - CFO	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
	BET STRUCTURE :	KUBE STRUCTURE ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 35 03 CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
	BET ACOUSTIQUE :	DUCLOS ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
	PAYSAGISTE :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

CONTRÔLE	BUREAU DE CONTRÔLE :		SOCOTEC ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE Tél : 02 32 19 61 05 CONTACT : eric.morini@socotec.com											
	CSPS :		NAXIMIS ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN Tél : 02 32 91 79 29 CONTACT : jerome.duhamel@groupe-systea.com											
	CSPS :		NAXIMIS ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN Tél : 02 32 91 79 29 CONTACT : jerome.duhamel@groupe-systea.com											
	NUM. OPERATION		EMETTEUR		LOT		TYPE		BAT		NIVEAU		INDICE	
	24-2380		ESP		16		DPGF		-		-		1	

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
01	12	DCE	08/07/2025	ESP	R.D

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
IMPORTANT														
L'ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L'entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L'entreprise ayant à sa charge les études d'exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l'ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.														
1	TRAVAUX PREPARATOIRES													
1.1	Constat d'huissier	ft	1,00				1,00					1,00		
1.2	Installation de chantier (Pro-Rata 1,5%)	%	0,015				0,015					0,015		
1.3	Plans d'exécution des Ouvrages - DICT - PAQ - PPSPS	ft	1,00				1,00					1,00		
1.4	Gestion de chantier	ft	1,00				1,00					1,00		
1.5	Signalisation durant le chantier	ft	1,00				1,00					1,00		
1.6	Implantation des ouvrages, Sondages et reconnaissance des réseaux	ft	1,00				1,00					1,00		
1.7	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	ft	1,00				1,00					1,00		
	TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENTS													
2.1	Démolition, Nettoyage du terrain et Purge	m²	259,00				1 237,00					618,00		
2.2	Décapage de terre végétale	M3	14,25				40,00					35,00		
2.3	Abattage, débitage et dessouchage des arbres existants	U	3,00									6,00		
2.4	Protection des arbres existants conservés	U	3,00				12,00					4,00		
2.5	Transplantations d'arbres	U										1,00		
2.6	Terrassements des fonds de formes (plateformes circulations Piétonnes et stationnement), y compris déblais / remblais	M3												
2.6.1	Structure de Voirie - Pavé joint gravillon	M3										25,20		
2.6.2	Structure de stationnement - pavé joint enherbé	M3										37,50		
2.6.3	Structure de Cheminement Piéton - Pavage sans joint	M3	14,40				18,40					36,00		
2.6.4	Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons	M3					12,80					4,80		
2.6.5	Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint enherbés	M3					36,00							
2.6.6	Structure de Cheminement Piéton - Béton balayé-griffé-strié	M3	6,00				96,00					12,00		
2.6.7	Structure de Platelage bois	M3	14,00				10,00							
2.7	Essais de plateforme	ft	1,00				1,00					1,00		

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
TRAVAUX DE GENIE CIVIL														
3.1	Murs de soutènement	ml ml m²	8,00								28,00	8,00	18,00	
3.1.1	murs soutènement rampe SMR Ht: 1,00m hors sol													
3.1.2	murs soutènement rampe ADJ Ht: 0,50m hors sol													
3.1.3	Dalle et poutre pour Kiosque Fumeur													
VOIRIES ET CIRCULATIONS														
4.1	Zone en gravillons - bande stérile	m²	8,00				62,00				60,00			
4.1.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile, compris delta MS	ml	20,00				155,00				150,00			
4.1.2	Fourniture et mise en place de gravillons :Epaisseur 20cm (située autour des batiments)	M3	2,00				13,00				12,00			
4.1.3	Fourniture et mise d'un système de retenue des gravillons : Volige bois	ml	20,00				135,00				155,00			
4.2	Structure de Voirie - Pavé joint gravillon	m²									42,00			
4.2.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²									42,00			
4.2.2	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/80 drainante (ep : 30cm)	M3									13,00			
4.2.3	Fourniture et mise en œuvre de GNT 20/40 silico calcaire (ep 20cm)	M3									13,00			
4.2.4	Fourniture et régilage du lit de pose en sable de rivière de Loire (ep : 2 cm)	M3									2,00			
4.2.5	Fourniture et pose de pavé béton à joint drainant 22x11x10cm	m²									42,00			
4.2.6	Fourniture et mise en œuvre d'un remplissage gravillons	m²									42,00			
4.3	Structure de stationnement - pavé joint enherbé	m²									75,00			
4.3.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²									75,00			
4.3.2	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/80 drainante (ep : 30cm)	M3									23,00			
4.3.3	Fourniture et mise en œuvre d'un mélange 20/40 silico calcaire (70%) / Terre végétale (30%) (ep 20cm)	M3									15,00			
4.3.4	Fourniture et régilage d'un lit de pose en mélange 4/6 silico calcaire (70%) / Terre végétale (30%) sur 3cm épaisseur finie après cylindrage	M3									3,00			
4.3.5	Fourniture et pose de pavé béton 25x12,5x10cm à joint drainant 2cm	m²									75,00			
4.3.6	Fourniture et mise en œuvre d'un remplissage de joint en mélange terreau / sable / gravillons y compris engazonnement sur 9cm	m²									75,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
4.4	Structure de Cheminement Piéton - Pavage sans joint	m²	36,00				46,00				90,00			
4.4.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²	36,00				46,00				90,00			
4.4.2	Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en silico calcaire 20/40 (ep : 25cm),	M3	9,00				12,00				23,00			
4.4.3	Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose compacté (ep : 3cm)	M3	2,00				2,00				3,00			
4.4.4	Fourniture et pose de pavé béton 25x12,5x10cm sans joint	m²	36,00				46,00				90,00			
4.4.5	Fourniture et mise en oeuvre de sable	m²	36,00				46,00				90,00			
4.5	Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons	m²					32,00				12,00			
4.5.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²					32,00				12,00			
4.5.2	Fourniture et mise en œuvre d'un GNT 20/40 silico calcaire (ep 25cm)	M3					8,00				3,00			
4.5.3	Fourniture et régalaage du lit de pose en sable de rivière (ep : 3 cm)	M3					1,00				1,00			
4.5.4	Fourniture et pose de Pavé béton à joint drainant 25x12,5x10cm	m²					32,00				12,00			
4.5.5	Fourniture et mise en œuvre de gravillons 2/4	m²					32,00				12,00			
4.6	Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint enherbés	m²					90,00							
4.6.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²					90,00							
4.6.2	Fourniture et mise en œuvre d'un mélange 20/40 silico calcaire (70%) / Terre végétale (30%) (ep25cm)	M3					23,00							
4.6.3	Fourniture et régalaage du lit de pose en sable de rivière (ep : 3 cm)	M3					3,00							
4.6.4	Fourniture et pose de Pavé béton à joint enherbé 25x12,5x10cm	m²					90,00							
4.6.5	Fourniture et mise en œuvre d'un mélange terreau (50%) / sable (50%) y compris engazonnement	m²					90,00							
4.7	Structure de Cheminement Piéton - Béton microdésactivé	m²	15,00				240,00				30,00			
4.7.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²	15,00				240,00				30,00			
4.7.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 (ep : 30cm)	M3	4,50				72,00				7,50			
4.7.3	Fourniture et mise en œuvre d'une dalle de béton (ep : 12cm)	m²	15,00				240,00				30,00			
4.8	Platelage bois	m²	35,00				25,00							
4.8.1	Feutre géotextile	m2	35,00				25,00							
4.8.2	Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 sur une épaisseur de 0,20	m2	7,00				5,00							
4.8.3	Platelage en chêne avec système antidérapant	m2	35,00				25,00							

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
4.9	Structure de Cheminement Piéton - Pavage joint gravillons	m²	35,00				25,00							
4.9.1	Fourniture et mise en place de feutre géotextile	m²	35,00				25,00							
4.9.2	Fourniture et mise en œuvre d'un GNT 20/40 silico calcaire (ep 25cm)	M3	9,00				7,00							
4.9.3	Fourniture et régalage du lit de pose en sable de rivière (ep : 3 cm)	M3	2,00				1,00							
4.9.4	Fourniture et pose de Pavé long (Boutisse/Longrine, Barette) en pierre naturelle largeur 7cm, longueur variable, hauteur 10cm de type Calminia de chez Acadie ou similaire	m²	35,00				25,00							
4.9.5	Fourniture et mise en œuvre de gravillons 2/4	m²	35,00				25,00							
4.10	Bordure et Caniveaux													
4.10.1	Chasse roue bois	mL									7,00			
4.10.2	Voliges acier 15cm	mL									55,00			
4.10.3	Voliges bois 15cm	mL	25,00				320,00				145,00			
4.10.4	Voliges Acier 40cm	mL												
4.10.5	Bordurette en béton P	mL												
4.10.6	Marquage ligne de guidage PMR	mL	10,00				82,00				110,00			
4.10.7	Marquage ligne deco SMR	mL									58,40			
ARROSAGE														
5.1	Arrosage des massifs en goutte à goutte Fourniture et mise en œuvre d'un système d'automatisation de l'arrosage comprenant le branchement avec purge de vidange à l'intérieur du local technique dans le bâtiment, la fourniture et l'installation d'un programmeur et des électrovannes nécessaires au fonctionnement de systèmes goutte à goutte, des canalisations, de raccords, des regards d'arrosage, Compris tranchées, filet, fourreaux et toute autre sujétion de parfaite exécution	m²	137,00				412,00				123,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
TERRASSEMENTS POUR ESPACES VERTS														
6.1	Terrassement des fouilles de plantations													
6.1.1	Fouilles de plantations des arbres (2x2x1,5m), y compris évacuation		M3	36,00				30,00				30,00		
6.1.2	Fouilles de plantations des arbustes isolés (1,2M3), y compris évacuation		M3					43,20				66,00		
6.1.3	Fouilles de plantations des arbustes et haie (épaisseur 0,5m), y compris évacuation		M3					21,60				33,00		
6.1.4	Fouilles de plantations des vivaces, graminés et couvres sols, gazons (épaisseur 0,4m), y compris évacuation		M3	54,80				164,80				49,20		
6.1.5	Apport de terre pour patio SMR		M3									105,00		
ESPACES VERTS														
7.1	Apport, Reprise et mise en place de terre végétale													
7.1.1	Arbres (6M3)	M3	36,00				30,00				30,00			
7.1.2	Arbustes isolés (1,2M3)	M3					43,20				66,00			
7.1.3	arbustes et Haies (0,5m)	M3					21,60				33,00			
7.1.4	Massifs (0,4m)	M3	54,80				164,80				49,20			
7.2	Fourniture et mise en place d'amendements	L	9 940,00				17 480,00				13 410,00			
7.3	Fourniture et garantie de reprise (1 an) des arbres et des arbustes (densité 1u/m²)													
7.3.1	Arbre tiges		3,00				2,00				2,00			
7.3.1.1	Acer campestre Green Column - Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25	U	1,00											
7.3.1.2	Acer campestre Huibers Elegans Green Column - Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25	U	1,00											
7.3.1.3	Betula albosinensis Cépées, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 200/250	U					1,00							
7.3.1.4	Carpinus betulus Frans Fontaine - Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25	U									1,00			
7.3.1.5	Prunus mahaleb - Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25	U												
7.3.1.6	Sorbus aucuparia Edulis - Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25	U									1,00			
7.3.1.7	Ulmus minor - Tiges, cultivés distancés, 4x tr., en motte grillagée, 20/25	U	1,00											

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.3.1.8	<i>Tilia Henryana</i> - Tiges, cultivés distancés, sujet d'exception, en motte grillagée, 70/80	U					1,00							
7.3.2	Cépées		3,00				3,00				3,00			
7.3.2.1	<i>Acer griseum</i> Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte grillagée, 200/250	U					1,00							
7.3.2.2	<i>Amelanchier ovalis</i> Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte grillagée, 200/250	U	3,00				1,00				3,00			
7.3.2.3	<i>Prunus serrula</i> Cépées remontées parasol, cultivés distancés, 3x tr., en motte grillagée, 200/250	U					1,00							
7.3.3	Arbustes isolés et grimpantes						36,00				55,00			
7.3.3.1	<i>Berberis vulgaris</i> multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 80/120	U					2,00							
7.3.3.2	<i>Corylus avellana</i> Merveille de Bollwiller, Fertile de Coutard, Nottingham multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 80/120	U					3,00							
7.3.3.3	<i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i> multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 80/120	U					5,00							
7.3.3.4	<i>Rosa x Rêve de Paris</i> multi tronc 5/7 branches , RN	U					8,00				15,00			
7.3.3.5	<i>Taxus baccata Fastigiata Robusta</i> , en conteneur C10L, 80/100	U									6,00			
7.3.3.6	<i>Viburnum opulus 'Compactum'</i> multi tronc 5/7 branches , cultivés distancés, 2x tr., en motte, 80/120	U					3,00				6,00			
7.3.3.7	<i>Clematis montana</i> , en Conteneur, 80/120	U									7,00			
7.3.3.8	<i>Clematis armandii</i> , en Conteneur, 80/120	U									7,00			
7.3.3.9	<i>Hydrangea petiolaris</i> , en Conteneur, 80/120	U									7,00			
7.3.3.10	<i>Hydrangea seemanii</i> , en Conteneur, 80/120	U									7,00			
	Fourniture et garantie de reprise (1 an) des espèces comestibles et parfumées													
7.3.3.11	<i>Amelanchier</i> , en Conteneur, 60/80	U					3,00							
7.3.3.12	<i>Prunus tomentosa</i> , en Conteneur, 60/80	U					3,00							
7.3.3.13	<i>Ribes nigra</i> , en Conteneur, 60/80	U					3,00							
7.3.3.14	<i>Ribes odoratum</i> , en Conteneur, 60/80	U					3,00							
7.3.3.15	<i>Vaccinium americanum/corymbosum</i> , en Conteneur, 60/80	U					3,00							

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
7.3.4	Fourniture et garantie de reprise (1 an) des végétaux des massifs													
	<i>Massifs de type 1; C3L, 5u/m²</i>	m²	88,00				70,00				38,00			
7.3.4.1	<i>Achillea millefolium</i>	U	88,00				70,00				38,00			
7.3.4.2	<i>Briza media</i>	U	88,00				70,00				38,00			
7.3.4.3	<i>Gallium mollugo</i>	U	88,00				70,00				38,00			
7.3.4.4	<i>Poa pratensis</i>	U	88,00				70,00				38,00			
7.3.4.5	<i>Rosmarinus officinalis Albiflorus</i>	U	88,00				70,00				38,00			
	<i>Massifs de type 2 ; C3L, 5u/m²</i>	m²	11,00				60,00				27,00			
7.3.4.6	<i>Clinopodium vulgare</i>	U	11,00				60,00				27,00			
7.3.4.7	<i>Echium vulgare</i>	U	11,00				60,00				27,00			
7.3.4.8	<i>Mentha piperita</i>	U	11,00				60,00				27,00			
7.3.4.9	<i>Thymus vulgaris</i>	U	11,00				60,00				27,00			
7.3.4.10	<i>Verbena officinalis</i>	U	11,00				60,00				27,00			
	<i>Massifs de type 3; C3L, 5u/m²</i>	m²	38,00				261,00							
7.3.4.11	<i>Anthemis tinctoria</i>	U	38,00				261,00							
7.3.4.12	<i>Hypericum perforatum</i>	U	38,00				261,00							
7.3.4.13	<i>Melica ciliata</i>	U	38,00				261,00							
7.3.4.14	<i>Origanum vulgare aureum</i>	U	38,00				261,00							
7.3.4.15	<i>Salvia officinalis 'Extracta'</i>	U	38,00				261,00							
	<i>Massifs de type 4; C3L, 5u/m²</i>	m²					21,00				22,00			
7.3.4.16	<i>Carex morrowii Ice Dance</i>	U					18,00				19,00			
7.3.4.17	<i>Cyrtomium falcatum</i>	U					18,00				19,00			
7.3.4.18	<i>Iris japonica</i>	U					18,00				19,00			
7.3.4.19	<i>Polystichum tsus-simense</i>	U					18,00				19,00			
7.3.4.20	<i>Ranunculus ficaria verna</i>	U					18,00				19,00			
7.3.4.21	<i>Persicaria affinis Donald Lowndes</i>	U					18,00				19,00			
7.3.4.22	<i>Narcissus Tête à Tête (C++, 5u/m²)</i>	U					105,00				110,00			
	<i>Massifs de type 5; C3L, 5u/m²</i>	m²									10,00			
7.3.4.22	<i>Alchemilla mollis</i>	U									13,00			
7.3.4.23	<i>Carex oshimensis 'evergold'</i>	U									13,00			
7.3.4.24	<i>Epimedium perralchicum</i>	U									13,00			
7.3.4.25	<i>Euphorbe amygdaloides Redbud</i>	U									13,00			
7.3.4.26	<i>Narcissus Tête à Tête (C++, 5u/m²)</i>	U									50,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
	Massifs de type 6: C3L, 5u/m²	m²									26,00			
7.3.4.27	Anemone hupehensis Elfin swan	U									22,00			
7.3.4.28	Aspidistra elatior	U									22,00			
7.3.4.29	Géranium macrorrhizum	U									22,00			
7.3.4.30	Liriope muscari Big Blue	U									22,00			
7.3.4.31	Reineckea carnea	U									22,00			
7.3.4.32	Speirantha convallarioides	U									22,00			
7.4	Accessoires de plantation													
7.4.1	Fourniture et mise en place d'un ancrage de motte pour arbres	u	6,00				5,00				5,00			
7.4.2	Fourniture et mise en place de barrière antiracinaire (10ml/arbre)	ml	60,00				50,00				50,00			
7.4.3	Fourniture et mise en œuvre d'un mulch broyat de feuillus sur une épaisseur de 10cm	m²	137,00				412,00				33,00			
7.4.4	Fourniture et mise en œuvre d'une toile coco	m²									90,00			
7.5	Travaux de plantation													
7.5.1	Arbres et Cépées	U	6,00				5,00				5,00			
7.5.2	Arbustes	U					36,00				55,00			
7.5.3	Vivaces, graminées, couvre sols	U	734,00				2 510,00				792,00			
7.5.4	Bulbes	U					105,00				160,00			
7.6	Semis													
7.6.1	Gazon	m²	28,00				330,00				186,00			
7.7	Confortement des plantations pendant 1an													
7.7.1	Confortement des arbres et cépées	U	6,00				5,00				5,00			
7.7.2	Confortement des massifs	m²	137,00				412,00				123,00			
7.7.3	Confortement des Gazons	m²	28,00				330,00				186,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
SERRURERIE														
8.1	Fourniture et pose de main courante en fer acier	ml									42,00			
8.2	Fourniture et pose d'une clôture barreaudée hauteur 1,80m de type 5010 de chez Normaclo ou similaire	ml									32,00			
8.3	Fourniture et pose d'une clôture treillis soudée 1,80m	ml												
8.4	Fourniture et pose d'un portillon (hauteur 1,80m, largeur 0,9m) de type 5010 Normaclo ou similaire, compris contrôle d'accès par badge	U									2,00			
8.5	Fourniture et pose d'un portillon (hauteur 1,80m, largeur 1,1m) de type 5010 Normaclo ou similaire, compris contrôle d'accès par badge	U									2,00			
8.6	Portail coulissant (hauteur 1,80m, largeur 5,50m) de type 5010 de chez Normaclo ou similaire, compris motorisation, contrôle d'accès par badge et boucle magnétique	U									1,00			
8.7	Portail coulissant (hauteur 1,80m, largeur 4,00m) de type 5010 de chez Normaclo ou similaire, compris motorisation, contrôle d'accès par badge et boucle magnétique	U									1,00			
MOBILIER														
9.1	Fourniture et mise en place d'une corbeille	u	1,00				2,00				1,00			
9.2	Fourniture et mise en place de banc bois et acier													
9.2.1	Banc en bois et acier droit de type Landscape LPC150 MMCite ou similaire	U					3,00							
9.2.2	Banc en bois et acier arrondi de type Landscape LPC110a MMCite ou similaire sous abri fumeur	U									2,00			
9.3	Fourniture et mise en place de Chaise	ft	5,00											
9.4	Fourniture et mise en place de Table	ft	2,00											
9.5	Fourniture et mise en place de Enrochements	M3					4,00				2,00			
9.6	Fourniture et mise en place de pots	u					2,00							
9.7	Jardinière sur mesure en Acier corten et bois	Ens					1,00							
9.8	Bloc en Pierre naturelle taillé brute (0,25x0,25, Longueur variable)	U					20,00							

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €

Montant HT du Lot N°16
Montant TVA (20%)
Montant TTC

RECAPITULATION GENERALE

LOT 16 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,5% du montant)

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à le

L'ENTREPRENEUR,

LE MAITRE D'OUVRAGE,