



Réaménagement du Hall de l'IBMC _PHASE PRO_DCE ^{REV} 2

Option remplacée par TO

MACRO LOT N° 2 DEMOLITION -PARTITIONS -FINITIONS
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire

RSAU

architectes d.p.l.g.

7, rue du Général Castelnau F - 67450
Mundolsheim t. 03 88 30 05 01
contact@rsau.fr




solaresbauen
le bon sens énergétique

| MACRO LOT 02_DEMOLITION_PARTITIONS_FINISHIONS | | | | | |
|---|--|--------|-----------|------------|---------------|
| Désignation des ouvrages | | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT |
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE | | | | | |
| D 1 | DEMOLITION D'ELEMENTS NON STRUCTUREL | | | | |
| D 1.1 | Installation de chantier | ens | 1 | | |
| | PV pour installation de chantier spécifique SS4 | Forf | 1 | | |
| D 1.2 | Dépose et évacuation des faux plafonds métalliques | m2 | 274,00 | | |
| D 1.3 | Dépose et évacuation des faux plafonds en dalles modulaires | m2 | 180,00 | | |
| D 1.4 | Dépose et évacuation des revêtements de sols minces | m2 | 199,58 | | |
| D 1.5 | Dépose et évacuation des portes intérieures et imposte | ens | 5,00 | | |
| D 1.6 | Dépose et évacuation des façades de placard dans le hall | ens | 18,00 | | |
| D 1.7 | Dépose et évacuation de cloisons légères de toute nature | ml | 12,03 | | |
| D 1.8 | Dépose et évacuation de la cloison vitrée au droit du sas | ens | 1,00 | | |
| D 1.9 | Dépose et évacuation de la cloison mobile et ouvrages adjacents | ens | 1,00 | | |
| Total pos D1 | | | | | |
| D 2 | PLATRERIE _ CLOISONS SECHES _FAUX PLAFOND | | | | |
| D 2.1 | Cloison sèche _160 mm | m2 | 48,89 | | |
| D 2.2 | Fourniture et pose de retombée en cloison au droit des nouvelles portes | m2 | 8,00 | | |
| D 2.3 | Faux plafond métallique laqué noire sur ossature en métal déployé à ossature caché | m2 | 187,00 | | |
| D 2.4 | Faux-plafonds modulaires avec ossatures apparentes en dalles minérales | m2 | 196,00 | | |
| D 2.5 | Retiombée en plaque de plâtre HT 92 cm | ml | 20,00 | | |
| D 2.6 | Finitions diverses et raccords sur existants | forf | 1,00 | | |
| Total pos D2 | | | | | |
| D 3 | MENUISERIE INTERIEURE BOIS | | | | |
| D 3.1 | Bloc porte intérieure bois PF ½ H | ens | 5,00 | | |
| D 3.2 | Façades de placard | ens | 18,00 | | |
| D 3.3 | Habillage des facades de placard | m2 | 112 | | |
| D 3.4 | Plinthes en bois hauteur 120 mm à chant droit | ml | 100,00 | | |
| D 3.5 | Reprises et adaptations localisées des habillages acoustiques | m2 | 8,00 | | |
| Total pos D3 | | | | | |

| MACRO LOT 02_DEMOLITION_PARTITIONS_FINITIONS | | | | |
|---|--|----------|-----------|---------------|
| Désignation des ouvrages | | Unités | Quantités | prix unit. |
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE | | | | prix total HT |
| D 4 | REVETEMENT DE SOL DUR - RENOVATION DU TRAVERTIN | m2 | 187,00 | |
| | Total pos D4 | | | |
| D 5 | REVETEMENT DE SOL MINCE | | | |
| D 5.1 | Travaux préparatoires | m2 | 116,00 | |
| D 5.2 | Revêtement en PVC Homogène de 2 mm | m2 | 116,00 | |
| D 5.3 | Profils de raccord en inox au droit des changements de revêtement | ml | 15,00 | |
| D 5.4 | Revêtement textile - Tranche Optionnelle TO 1 | m2 | 95,00 | PM |
| | Total pos D5 | | | |
| D 6 | PEINTURE | | | |
| D 6.1 | Peinture sur murs | | | |
| D 6.1.1 | Peinture satinée garnissante à base de résines alkydes en émulsion sur plaque de plâtre à épiderme cartonnée | m2 | 71,89 | |
| D 6.2 | Peinture sur sur ancien fond peint | m2 | 270,00 | |
| D 6.3 | Mise en peinture des ouvrages bois | | | |
| D 6.2.1 | Laque satinée gélifiée aux résines alkydes en solution | m2 | 149 | |
| | Total pos D6 | | | |
| D7 | MOBILIER FIXE | | | |
| D 7.1 | Fourniture et pose d'un rang de 9 sièges fixes -Tranche optionnelle TO 2 | ens | 1 | PM |
| | Total pos D7 | | | |
| 8 | NETTOYAGE DE FINITION | forf ait | 1 | |
| | Total pos D8 | | | |
| 9 | FORFAITISATION DE L'OFFRE | forf ait | 1 | |
| | Total pos D9 | | | |

MACRO LOT 02 DEMOLITION_PARTITIONS_FINISHIONS**RECAPITULATION GENERALE****DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

| | | | |
|---|---|----|----------|
| 1 | DEMOLITION D'ELEMENTS NON STRUCTUREL | | €uros HT |
| 2 | PLATRERIE _ CLOISONS SECHES_FAUX PLAFOND | | €uros HT |
| 3 | MENUISERIE INTERIEURE BOIS | | €uros HT |
| 4 | REVETEMENT DE SOL DUR - RENOVATION DU TRAVERTIN | | €uros HT |
| 5 | REVETEMENT DE SOL MINCE | | €uros HT |
| 6 | PEINTURE | | €uros HT |
| 7 | MOBILIER FIXE | PM | €uros HT |
| 8 | NETTOYAGE DE FINITION | | €uros HT |
| 9 | FORFAITISATION DE L'OFFRE | | €uros HT |

TOTAL GENERAL HORS TAXES**€uros HT**

TVA 20%

€uros HT

TOTAL GENERALTOUTES TAXES COMPRISES**€uros TTC**

TO 1 Revêtement textile - Tranche optionnelle 1

€uros TTC

TO 2 Fourniture et pose d'un rang de 9 sièges fixes - Tranche optionnelle 2

€uros TTC

En toutes lettres :

.....

.....

Document chiffré à, le

L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -