



ETAT PROJETE DISTRIBUTION SOLUTION 3 AVEC REPRISE IT MEDICAL :

- Installation IT médical neuve avec transfo d'isolement réglementaire
- Ajout de 1 onduleur dédié d'autonomie 1 heure pour les locaux de groupe 2
- Conservation du système ondulé existant dédié à la partie adminiNistrative
- Réalisation d'une nouvelle liaison depuis nouveau TGO
- Séparation électrique des armoires AS1 et AS11 de façon à ce que AS1 et AS11 dispose d'un départ dédié et alimenté depuis le nouveau réseau ondulé dédié aux locaux de groupe 2
- Alimentation 1 ondulée depuis onduleur autonomie 1 heure et arrivée sur STATYS intégré dans armoire IT médical
- Alimentation 2 normale depuis TGBT et arrivée sur STATYS intégré dans armoire IT médical

HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND

AMELIORATION DE LA RESILIENCE ELECTRIQUE

Maire d'ouvrage :
HÔPITAL DE SAINT CHAMOND
RUE DE LA CLAUDE
42100 SAINT CHAMOND
42100 SAINT CHAMOND

Maire d'œuvre :
GBA ENERGIES
10 rue de la République
42100 SAINT CHAMOND
42100 SAINT CHAMOND

Economiste :
BET Structure :

BET Acoustique :

BET VRD :

Numéro d'Affaire :
2517

Plan :
N° SYN3

BIM Management :

Paysagiste :

SYNOPSIS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
SOLUTION 3 - VERSION 1 ONDULEUR AVEC BAIE IT MEDICALE

Phase DCE	Réception plan archi : Date de rendu : 17/09/2025	Numéro d'Affaire : 2517	Plan : N° SYN3
Echelle SANS	Source A	Modifications B	Établi par C
Émetteur GBA Energies	Source D	Modifications E	Établi par F