



Entreprise :
Adresse :
Tél :
E-mail :
Chargé d'affaire :

**BREST-CHU-SITE DE LA CAVALE BLANCHE-
RESTRUCTURATION SERVICE HEMODIALYSES**

Phase
DCE

Cadre DPGF du lot 01G - Lot N°01G
REVETEMENTS DE SOLS

DPGF

Version
...

Total (€HT)

01G - LOT REVETEMENTS DE SOLS

BASE

PSE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1 PREAMBULE				
3.2 REVETEMENTS DE SOLS				
3.2.1 Travaux préparatoires				
3.2.1.1 Isolant hermo-acoustique - 68 mm épaisseur	m2			
3.2.1.2 Chape	m2			
3.2.1.3 Enduit de ragréage	m2			
3.2.1.4 Plus-value surépaisseur (10 mm ép totale)	m2			
3.2.1.5 Etanchéité sous carrelage au sol	m2			
3.2.1.6 Protection à l'eau sous faïence	m2			
3.2.1.7 Façon de pointe de diamant + siphon de sol - Support existant	Ens			
3.2.2 Revêtements de sols durs				
3.2.2.1 Revêtement de sol grès cérame 20 x 20 cm - U4P4	m2			
3.2.2.2 Plinthes droites assorties au carrelage - U4P4	ml			
3.2.2.3 Revêtement de sol grès cérame 20 x 20 cm	m2			
3.2.2.4 Plinthes droites assorties au carrelage - U3P3	ml			
3.2.2.5 Plinthes à gorges assorties au carrelage - U3P3	ml			
3.2.2.6 Revêtements mural faïence 20 x 20 cm	m2			
3.2.3 Revêtement de sols souples				
3.2.3.1 Revêtement de sol PVC U3 P3 E2/3 C2	m2			
3.2.3.2 Revêtement de sol PVC U4 P3 E2/3 C2	m2			
3.2.3.3 Revêtement sol et mur douche PVC	m2			
3.2.3.4 Revêtement de sol résine	m2			
3.2.3.5 Plinthes de finition	ml			
3.2.4 Ouvrages divers				
3.2.4.1 Couvre-joint de dilatation	ml			
3.2.4.2 Surbot béton	Ens			
3.2.4.3 Profil d'arrêt pour revêtement de sol	ml			
3.2.4.4 Profil d'arrêt pour revêtement mural	ml			

Montant HT du Lot N°01G REVETEMENTS DE SOLS

Montant TVA (20%)

Montant TTC