

NOUVELLE-CALEDONIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA

Téléphone : + (681) 72.27.27.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDUCTEUR D'OPERATION :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA

BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone : + (687) 46.70.00.



SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphone : + (681) 82.59.68.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

PIECE N°04

**D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT 02: TERRASEMENT – VRD (Voiries / Réseaux
humides) – RESEAUX SECS**

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE

ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2

Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



TRANCHE FERME

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D	D – Infirmerie	3
G	G – Enseignement général	2
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION	3
I	I – Enseignement industriel	1
K	K – Internat	1
N	N – Logement de fonction 1	1
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances
	Travaux de VRD Hors Bât V	

TRANCHE OPTIONNELLE 01

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K	K – Internat	1

TRANCHE OPTIONNELLE 02

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G	G – Enseignement général	1

TRANCHE OPTIONNELLE 03

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1

TRANCHE OPTIONNELLE 04

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J	J – Restauration	1

TRANCHE OPTIONNELLE 05

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION	1

TRANCHE OPTIONNELLE 06

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A	A – Loge d'entrée	10
B	B – Administration	6
C	C – Intendance	6
E	E – Salle des professeurs	7
F	F – CDI	7
L	L – Vestiaires EPS	5
M	M – Sanitaires	8
O	O – Logement de fonction 2	9
P	P – Logement de fonction 3	9
Q	Q – Falé accueil	10
S	S – Falé véhicules	10
T	T – Hall EPS	5
V	V – Atelier de Maintenance	11

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

Z : PARKINGS ET VRD HORS (BAT V (T05) et ext BAT H (T04))

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,204	Déblais de masse				
2,2041	Déblais voirie	M3	2908,00		
2,2042	Déblais bâtiment	M3	532,00		
2,205	Remblais de masse				
2,2051	Remblais de masse en emprunt - voirie	M3	371,00		
2,2052	Remblais de masse en emprunt - bâtiment	M3	426,00		
2,206	Couche de forme voirie - épaisseur 50 cm	M3	1910,00		
2,207	Couche de substitution bâtiments - épaisseur 80 cm	M3	1013,00		
			TERRASSEMENT		
2,300	ASSAINISSEMENT EP				
2,301	Travaux de terrassement en tranchée				
2,3011	Fouille en terrain meuble	M3	242,00		
2,2013	Evacuation des déblais	M3	143,00		
2,302	Démolition regard existant	U	5,00		
2,303	Reprise trottoir béton	M2	40,00		
2,304	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	124,00		
2,305	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,3051	Diamètre 160 mm	ML	137,00		
2,3052	Diamètre 200 mm	ML	137,00		
2,3053	Diamètre 250 mm	ML	48,00		
2,3054	Diamètre 315 mm	ML	113,00		
2,3055	Diamètre 630 mm	ML	3,00		
2,306	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				
2,2063	Embase de regard de section 80x80	U	3,00		
2,2064	Cheminée de regard de section 80x80	ML	1,00		
2,2065	Embase de regard de section 60x60	U	22,00		
2,2066	Cheminée de regard de section 60x60	ML	3,60		
2,2067	Embase de regard de section 40x40	U	19,00		
2,2068	Cheminée de regard de section 40x40	ML	1,20		
2,2069	Regard dessableur	U	1,00		
2,207	Prolongement descente EP - raccordement caniveau	ML	63,00		
2,208	Fonte de voirie				
2,2081	Classe D400				
2,20811	Tampon fonte ouv.600 mm - Type Rexel	U	1,00		
2,20812	Grille concave fonte cadre carré 800 mm	U	2,00		
2,2082	Classe C250				
2,20823	Grille plate fonte cadre carré 600 mm	U	7,00		
2,2083	Classe B125				
2,20831	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	15,00		
2,20832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	19,00		
2,209	Caniveau à grille largeur 20 cm	ML	8,00		
2,210	Tête d'ouvrage				
2,2101	TO 315	U	2,00		
2,2102	TO 600	U	2,00		
2,211	Raccordement canalisation sur regard existant	U	2,00		
2,212	Raccordement canalisation sur caniveau béton	U	3,00		
2,213	Dépose couronnement béton et pose couronnement fonte (Tampon hydraulique 60 cl125)	U	30,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

Z : PARKINGS ET VRD HORS (BAT V (T05) et ext BAT H (T04))

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,214	Curage réseau et caniveau	ML	40,00		
2,215	Raccordement changement DEP sur regard existant à proximité	U	60,00		
		ASSAINISSEMENT EP			
2,400	ASSAINISSEMENT EU				
2,401	Travaux de terrassement en tranchée				
2,4011	Fouille en terrain meuble	M3	511,00		
2,3013	Evacuation des déblais	M3	104,00		
2,402	Démolition regard existant	U	13,00		
2,403	Reprise trottoir béton	M2	102,00		
2,404	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	186,00		
2,405	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,4051	Diamètre 125 mm	ML	33,00		
2,4052	Diamètre 160 mm	ML	480,00		
2,4053	Diamètre 200 mm	ML	240,00		
2,406	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				
2,4061	Embase de regard de section 100x100	U	3,00		
2,4062	Cheminée de regard de section 100x100	ML	3,90		
2,4063	Embase de regard de section 80x80	U	11,00		
2,4064	Cheminée de regard de section 80x80	ML	5,30		
2,4065	Embase de regard section 60 x 60	U	47,00		
2,4066	Cheminée de regard 60 x 60	ML	4,10		
2,4067	Embase de regard section 40 x 40	U	21,00		
2,407	Prolongement sortie EU bâtiment	ML	13,50		
2,408	Fonte de voirie				
2,4081	Classe D400				
2,40811	Tampon fonte ouv.600 mm - Type Rexel	U	14,00		
2,4082	Classe C250				
2,40821	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	1,00		
2,4083	Classe B125				
2,40831	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	46,00		
2,40832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	21,00		
2,409	Tête d'ouvrage Ø<200	U	5,00		
2,410	Raccordement sur regard existant	U	6,00		
2,411	Bac à graisse 2000 l	U	1,00		
2,412	Désinfection et démolition fosses existantes	FT	1,00		
		ASSAINISSEMENT EU			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

Z : PARKINGS ET VRD HORS (BAT V (T05) et ext BAT H (T04))

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,500	CHAUSSÉE				
2,501	Bordures et caniveaux				
2,5011	Bordure de type T2	ML	775,00		
2,5012	Caniveau de type CC1	ML	53,00		
2,502	Couche de base en GNT 0/31,5 - Voirie 30 cm	M3	1145,00		
		CHAUSSÉE			
2,600	TROTTOIR				
2,601	Couche de base en GNT 0/31,5 - Trottoir 10 cm	M3	50,00		
2,602	Trottoir béton balayé	M2	496,00		
2,603	Accotement compacté	M3	195,00		
2,604	Dalle avec forme de pente aire de lavage atelier bat I	M2	20,00		
2,605	Escalier 8 marches largeur 2 m giron 30 cm hauteur marche 15 cm	U	1,00		
2,606	Escalier 10 marches largeur 2 m giron 30 cm hauteur marche 16 cm	U	2,00		
		TROTTOIR			
2,700	REVETEMENT				
2,701	Bi-couche voirie neuve	M2	3811,00		
2,702	Reprofilage GNT + Bi-couche réfection voirie	M2	2398,00		
		REVETEMENT			
2,800	SIGNALISATION				
2,801	Signalisation horizontale				
2,8011	Place stationnement perpendiculaire	U	89,00		
2,8012	Place stationnement longitudinale	ML	20,00		
2,8013	Pictogramme place PMR	U	2,00		
2,8014	Pictogramme Vélo	U	1,00		
2,8015	Pictogramme Moto	U	1,00		
2,8016	Bande STOP	ML	19,00		
2,8017	Zèbras bus	ML	50,00		
2,8018	Marquage Dépose minute	U	4,00		
2,802	Signalisation verticale				
2,8021	Stop : AB4	U	3,00		
2,8022	Massif d'ancrage et poteau	U	3,00		
		SIGNALISATION			
2,900	MUR BETON				
2,901	Le béton ferrailé dosé à 350 Kg/m3 en CPJ	M3	22,50		
		MUR BETON			

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

Z : PARKINGS ET VRD HORS (BAT V (T05) et ext BAT H (T04))

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,1000	TRAITEMENT EU				
2,1001	Filières 4,5 et 6 (6EH)				
	FTE 3000l	U	3,00		
	Epan dage 6 septodiffuseurs	U	3,00		
2,1002	Filière 3 (12 EH)				
	FTE 6000l	U	1,00		
	Epan dage 12 septodiffuseurs	U	1,00		
2,1003	Filière 2 (130EH)				
	FTE 40 m3	U	1,00		
	Préfiltre	U	1,00		
	Chasse à auget	U	1,00		
	Filtre à sable enterré drainé	M2	390,00		
2,1004	Filière 1 (193 EH)				
	FTE 58 m3	U	1,00		
	Préfiltre	U	1,00		
	Chasse à auget	U	1,00		
	Filtre à sable enterré drainé	M2	230,00		
TRAITEMENT EU					
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

REFECTION BATIMENT J

TRANCHE OPTIONNELLE 04

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,000	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
2,001	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
2,002	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
2,003	Plan EXE	F	1,00		
2,010	Travaux topographiques	F	1,00		
2,011	Plan de récolement	F	1,00		
2,012	Signalisation temporaire verticale de chantier	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
2,300	ASSAINISSEMENT EU				
2,301	Travaux de terrassement en tranchée				
2,3011	Fouille en terrain meuble	M3	31,00		
2,3012	Plus-values pour fouille en terrain rocheux	M3			
2,3013	Evacuation des déblais	M3	13,00		
2,302	Démolition regard existant	U	3,00		
2,304	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	12,00		
2,305	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,3052	Diamètre 160 mm	ML	51,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES					
REFECTION BATIMENT J					
TRANCHE OPTIONNELLE 04					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,306	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				
2,3065	Embase de regard section 60 x 60	U	10,00		
2,3066	Cheminée de regard 60 x 60	ML	0,10		
2,3067	Embase de regard section 40 x 40	U	1,00		
2,307	Prolongement sortie EU bâtiment	ML	10,00		
2,308	Fonte de voirie				
2,3082	Classe C250				
2,30821	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	5,00		
2,3083	Classe B125				
2,30831	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	5,00		
2,30832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	1,00		
2,310	Raccordement sur regard existant	U	1,00		
2,311	Bac à graisse 2000 l	U	1,00		
		ASSAINISSEMENT EU			
2,600	REVETEMENT				
2,602	Reprofilage GNT + Bi-couche réfection voirie	M2	292,00		
		REVETEMENT			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

TRANCHE OPTIONNELLE 05

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
2,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
2,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
2,103	Plan EXE	F	1,00		
2,107	Contrôle de portance par essais à la plaque	F	1,00		
2,110	Travaux topographiques	F	1,00		
2,111	Plan de récolement	F	1,00		
2,112	Signalisation temporaire verticale de chantier	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
2,100	TERRASSEMENT				
2,103	Décapage				
2,1032	Décapage bâtiments	M3	125,00		
2,104	Déblais de masse				
2,1042	Déblais bâtiment	M3	140,00		
2,105	Remblais de masse				
2,1052	Remblais de masse en emprunt - bâtiment	M3	155,00		
2,107	Couche de substitution bâtiments - épaisseur 80 cm	M3	193,00		
		TERRASSEMENT			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

TRANCHE OPTIONNELLE 05

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,200	ASSAINISSEMENT EP				
2,201	Travaux de terrassement en tranchée				
2,2011	Fouille en terrain meuble	M3	12,00		
2,2013	Evacuation des déblais	M3	10,00		
2,204	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	10,00		
2,205	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,2051	Diamètre 160 mm	ML	41,00		
2,206	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				
2,2065	Embase de regard de section 60x60	U	1,00		
2,2067	Embase de regard de section 40x40	U	3,00		
2,207	Prolongement descente EP - raccordement caniveau	ML	3,00		
2,208	Fonte de voirie				
2,2083	Classe B125				
2,20831	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	1,00		
2,20832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	3,00		
2,211	Raccordement canalisation sur regard existant	U	1,00		
		ASSAINISSEMENT EP			
2,300	ASSAINISSEMENT EU				
2,301	Travaux de terrassement en tranchée				
2,3011	Fouille en terrain meuble	M3	6,00		
2,3013	Evacuation des déblais	M3	4,00		
2,304	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	4,00		
2,305	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,3052	Diamètre 160 mm	ML	20,00		
2,306	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				
2,3065	Embase de regard section 60 x 60	U	2,00		
2,3067	Embase de regard section 40 x 40	U	1,00		
2,307	Prolongement sortie EU bâtiment	ML	3,00		
2,3083	Classe B125				
2,30831	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	2,00		
2,30832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	1,00		
		ASSAINISSEMENT EU			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES					
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION					
TRANCHE OPTIONNELLE 05					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,500	TROTTOIR				
2,501	Couche de base en GNT 0/31,5 - Trottoir 10 cm	M3	8,00		
2,502	Trottoir béton balayé	M2	80,00		
		TROTTOIR			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,205	Remblais de masse				
2,2051	Remblais de masse en emprunt - voirie	M3	95,00		
2,2052	Remblais de masse en emprunt - bâtiment	M3	7,00		
2,206	Couche de forme voirie - épaisseur 50 cm	M3	191,00		
2,207	Couche de substitution bâtiments - épaisseur 80 cm	M3	354,00		
		TERRASSEMENT			
2,300	ASSAINISSEMENT EP				
2,301	Travaux de terrassement en tranchée				
2,3011	Fouille en terrain meuble	M3	69,00		
2,3013	Evacuation des déblais	M3	57,00		
2,304	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	46,00		
2,305	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,3052	Diamètre 200 mm	ML	66,00		
2,3054	Diamètre 315 mm	ML	5,00		
2,3055	Diamètre 630 mm	ML	29,00		
2,306	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				
2,3063	Embase de regard de section 80x80	U	4,00		
2,3064	Cheminée de regard de section 80x80	ML	0,50		
2,3065	Embase de regard de section 60x60	U	5,00		
2,3066	Cheminée de regard de section 60x60	ML	0,20		
2,3067	Embase de regard de section 40x40	U	1,00		
2,307	Prolongement descente EP - raccordement caniveau	ML	5,00		
2,308	Fonte de voirie				
2,3081	Classe D400				
2,30811	Tampon fonte ouv.600 mm - Type Rexel	U	2,00		
2,30813	Grille plate fonte cadre carré 800 mm	U	2,00		
2,3082	Classe C250				
2,30821	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	4,00		
2,3083	Classe B125				
2,30831	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	1,00		
2,30832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	1,00		
		ASSAINISSEMENT EP			
2,400	ASSAINISSEMENT EU				
2,401	Travaux de terrassement en tranchée				
2,4011	Fouille en terrain meuble	M3	14,00		
2,4013	Evacuation des déblais	M3	8,00		
2,404	Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose et enrobage) - Gravier sableux (élément < 2 mm)	M3	8,00		
2,405	Fourniture et pose de canalisation - Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié à joint souple uniquement Classe CR8				
2,4052	Diamètre 160 mm	ML	32,00		
2,406	Regards visitables sur canalisation circulaire ou cadre				

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES					
BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,4065	Embase de regard section 60 x 60	U	1,00		
2,4067	Embase de regard section 40 x 40	U	3,00		
2,407	Prolongement sortie EU bâtiment	ML	0,10		
2,408	Fonte de voirie				
2,4082	Classe C250				
2,40821	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 600 mm	U	1,00		
2,4083	Classe B125				
2,40832	Tampon hydraulique à cadre carré ouv. 400 mm	U	3,00		
		ASSAINISSEMENT EU			
2,500	CHAUSSÉE				
2,501	Bordures et caniveaux				
2,5011	Bordure de type T2	ML	86,00		
2,502	Couche de base en GNT 0/31,5 - Voirie 30 cm	M3	115,00		
		CHAUSSÉE			
2,600	TROTTOIR				
2,601	Couche de base en GNT 0/31,5 - Trottoir 15 cm	M3	16,00		
2,602	Trottoir béton balayé	M2	154,00		
		TROTTOIR			
2,700	REVETEMENT				
2,701	Bi-couche voirie neuve	M2	382,00		
		REVETEMENT			
2,900	MUR BETON				
2,901	Le béton ferraillé dosé à 350 Kg/m3 en CPJ - aire de lavage bat I	M3	12,00		
		MUR BETON			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 02 : VRD RESEAUX SECS					
TOUT BÂTIMENT					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,240	REMBLAIEMENT DES FOUILLES	M3	335,60		
2,250	BETONNAGE POUR ENROBAGES DES FOURREAUX	M3	0,99		
2,260	DEBLAIS	M3	33,56		
2,270	FOURREAUX TPC ET GRILLAGE AVERTISSEUR				
2,271	Fourreaux TPC pour Réseaux Electrique CFO				
	Ø 110 Rouge	ML	1000,00		
	Ø 63 Rouge	ML	420,00		
	Ø 40 Rouge	ML	1,00		PM
	Grillage avertisseur Rouge	ML	1080,00		
2,272	Fourreaux TPC pour Réseaux CFA Privé				
	Ø 63 Vert	ML	700,00		
	Grillage avertisseur Vert	ML	620,00		
2,280	CHAMBRES DE TIRAGE ET TAMPON FONTE				
2,281	Chambre de tirage				
	E2	U	12,00		
	E3	U	6,00		
	E4	U	3,00		
	L1T	U	14,00		
	L2T	U	5,00		
2,282	Tampon Fonte pour chambre de Tirage				
	E2	U	12,00		
	E3	U	6,00		
	E4	U	3,00		
	L1T	U	14,00		
	L2T	U	5,00		
2,290	MASSIF POUR MAT D'ECLAIRAGE				
	Massif pour Mat 7m + Luminaire Double crosse Linéo 34W	U	9,00		
	Massif pour Mat 7m + Luminaire Simple crosse Linéo 34W	U	15,00		
2,300	TRAVAUX DIVERS				
	OUVERTURE/FERMETURE DALLE BETON	ML	20,00		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 02 : VRD RESEAUX SECS					
BÂTIMENT U : Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires					
TRANCHE OPTIONNELLE 03					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,240	REMBLAIEMENT DES FOUILLES	M3	14,40		
2,250	BETONNAGE POUR ENROBAGES DES FOURREAUX	M3	0,99		
2,260	DEBLAIS	M3	1,44		
2,270	FOURREAUX TPC ET GRILLAGE AVERTISSEUR				
2,271	Fourreaux TPC pour Réseaux Electrique CFO				
	Ø 110 Rouge	ML	30,00		PM
	Ø 40 Rouge	ML	0,00		
	Grillage avertisseur Rouge	ML	30,00		
2,272	Fourreaux TPC pour Réseaux CFA Privé				
	Ø 63 Vert	ML	45,00		
	Grillage avertisseur Vert	ML	30,00		
2,280	CHAMBRES DE TIRAGE ET TAMPON FONTE				
2,281	CHAMBRES DE TIRAGE				
	E2	U	1,00		
	E3	U	1,00		
	L1T	U	1,00		
2,282	TAMPON FONTE POUR CHAMBRE DE TIRAGE				
	E2	U	1,00		
	E3	U	1,00		
	L1T	U	1,00		
	L2T	U	5,00		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 02 : VRD RESEAUX SECS					
BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
2,100	DESCRIPTIF DES VRD RESEAUX SECS				
2,110	IMPLANTATION - PIQUETAGE - RELEVÉS ET RÉCOLEMENTS				
	Electricité Basse Tension	ENS	1,00		
	Réseau Courant faible	ENS	1,00		
2,120	FOUILLES EN TRANCHÉES				
	Réseau CFO-CFA Privé	M3	9,60		
2,130	LITS DE POSE EN SABLE, POUSSIER DE CARRIÈRE OU SCORIE				
	Lits de sable	M3	2,40		
	Scorie Tamisé	M3	7,20		
2,140	REMBLAIEMENT DES FOUILLES	M3	9,60		
2,150	BETONNAGE POUR ENROBAGES DES FOURREAUX	M3	0,99		
2,160	DEBLAIS	M3	0,96		
2,170	FOURREAUX TPC ET GRILLAGE AVERTISSEUR				
2,171	Fourreaux TPC pour Réseaux Electrique CFO				
	Ø 110 Rouge	ML	25,00		PM
	Ø 40 Rouge	ML	1,00		
	Grillage avertisseur Rouge	ML	25,00		
2,172	Fourreaux TPC pour Réseaux CFA Privé				
	Ø 63 Vert	ML	50,00		
	Grillage avertisseur Vert	ML	25,00		
2,180	CHAMBRES DE TIRAGE ET TAMPON FONTE				
2,181	CHAMBRES DE TIRAGE				
	E2	U	1,00		
	L1T	U	1,00		
2,182	TAMPON FONTE POUR CHAMBRE DE TIRAGE				
	E2	U	1,00		
	L1T	U	1,00		
	L2T	U	5,00		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					

L'entreprise (Date et signature) :