

Réhabilitation Energétique Météo France - Mérignac

Prestations (E : Execute, P : Participe pour l'étude)	Maitre d'ouvrage	LOT 01 - ETANCHEITE	LOT 02 - MENUISERIE EXTERIEURE	LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE	LOT 04 - AMENAGEMENT INTERIEUR	LOT 05 - MENUISERIE INT	LOT 06 - CVC / PLOMBERIE SANITAIRE	LOT 07 - ELECTRICITE CFO/CFA	Commentaires
Déménagement des salles avant travaux	E					E			La MOA devra vider les bureaux ou ranger dans la pièce contre les murs. Le lot CVC devra protéger les meubles restants dans les locaux par une bache
Réadaptation Locaux archives	E					E			
Réservation plancher bas toiture terrasse		P				E	E		Le lot étanchéité prévoit la réalisation des relevés d’étanchéité après le passage des réseaux/réservations CVC et électricité sur les toitures terrasses
Plateforme technique Equipements CVC sur les toitures Terrasse		P				E			Le lot étanchéité prévoit la réalisation des relevés d’étanchéité sur les structures installées par le lot CVCPb
Neutralisation des réseaux						E	E		
La fourniture et la pose des entrées d'air RENSON dans les menuiseries			E						
Alimentation électrique de la table de réunion du B003							E		Le lot mobilier devra indiquer la position exacte de l'arrivée CFO-CFA sur la table
La fourniture et la pose des crosses		E				P	P		L'entreprise CVCPb et Electricité devra utiliser les crosses installées par le lot étanchéité pour alimenter les équipements CVC de la toiture terrasse du Bât C
Alimentation du TD CVC de la toiture du bâtiment B						P	E		Le lot CVC devra alimenter les équipements CVC de le toiture du bâtiment B
Liaison CFA entre la baie de brassage et la GTB dans le local C108 et bâtiment D						P	E		Le lot CVCPb donnera le type de câble (RS485, RJ)
Détalonnage des portes					E	P			Le lot CVC devra réaliser le plan détalonnage
La mise en œuvre des renforts dans les parois exécutés en bois exotique						E			Fourniture + pose au lot CVC + plan de repérage

Réhabilitation Energétique Météo France - Mérignac

Dépose des faux plafonds en plâtre et remplacement par des faux plafonds démontables (hors cursive). Dépose, repose et remplacement des faux plafonds.					E		P	P	Le lot électricité et CVC devront indiquer au lot Aménagement intérieur le repérage des faux plafonds platre à déposer afin de faire passer les réseaux.
Les percements/réservations > 100mm y compris rebouchage dans parois							E	E	Il conviendra de prévoir, à la charge des entreprises, une étude structurelle dans le cas où celles-ci envisagent de faire passer leurs réseaux autrement que selon les dispositions prévues à la conception.
Les percements/réservations <100mm y compris rebouchage dans parois							E	E	
Les socles béton pour les équipements techniques extérieurs et protection							E		
La pose des grilles en façade, compris étanchéité							E		
Grilles de soufflage et extraction des gainables du couloir du bâtiment B					E		P		Le lot CVC devra fournir les grilles
Remontée SSI des clapets CF							P	E	
Alimentation électrique des équipements du lot CVC							P	E	Le lot CVC devra réaliser un plan de repérage des attentes électriques avec un bilan de puissance
Nettoyage Intégral des locaux					E			E	Lorsque le lot aménagement intérieur intervient dans les pièces, il devra le nettoyage intégral des locaux. Sinon ce sera au lot CVC de réaliser le nettoyage