

CROUS LORRAINE

75 Rue de Laxou, 54000 Nancy

Tel. 03 83 91 88 00

www.crous-lorraine.fr

Restaurant Universitaire de Brabois

9 avenue de la Forêt

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE


Aménagement d'une zone de production

**dans le restaurant universitaire de Brabois à VANDOEUVRE LES
NANCY Marché n° 253002**

LOT 02: CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE

CDPGF

(Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire)

Décembre 2025	PRO <i>dossier de consultation des entreprises</i>
<p>ATELIER D'ARCHITECTURE DU PARC</p>  <p>VERMEULEN Architectes d.p.l.g.</p>	<p>ATELIER D'ARCHITECTURE du PARC : 11 rue de Graffigny, 54000 NANCY T: 03 83 40 69 34, F: 03 83 40 63 55, aapa.secretariat@wanadoo.fr</p> <p>BET LOUVET: 15, avenue de la Garenne, 54000 NANCY Tel : 03.83.28.85.85, betlouvvet@louvvet.fr</p> <p>BET ADAM STRUCTURES : 13/15, avenue de la Garenne, BP 10694, 54 063 NANCY Tél : 03 83 27 33 22, structures@bet-adam.fr</p> <p>ECOHAL: 227 rue de la Place d'Armes, 54200 ECROUVES, T: 09 87 58 59 56, contact@ecohal-bet.fr</p>

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Maitre d'ouvrage : CROUS LORRAINE

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE

Aménagement d'une zone de production

dans le restaurant universitaire de Brabois à VANDOEUVRE LES NANCY Marché n° 253002

Chaque entreprise devra vérifier le présent quantitatif avant la remise de son offre de prix, de manière à s'engager forfaitairement conformément au CCAP. Les quantités annoncées dans le cadre du présent devis n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle. Les erreurs ou omissions éventuelles seront chiffrées séparément à la suite du quantitatif. Le montant de l'offre indiqué dans l'acte d'engagement devra correspondre au montant de la solution de base, majoré des modifications apportées par la vérification.

LOT 02 : METALLERIE COUVERTURE					
N°ART	DÉSIGNATION	UNIT	QTE	P.U.	TOTAL HT
1	STRUCTURE				
1 1	CHARPENTE METALLIQUE				
	AUVENT CUISINE	ens	1,00		
	Consoles avec support chéneau encaissé	4,00 u	4,00		
	Lisses perpendiculaires mini 100/100	3,00 ml	3,00		
	Lisse parallèle à la façade mini 100/100	7,30 ml	7,30		
	Lisse parallèle à la façade support chéneau encaissé mini 100/100	7,30 ml	7,30		
	Câbles inox, fixations, dispositif réglage par le dessus, fixations murs	4,00 ens	4,00		
	Contreventement	1,00 ens	1,00		
1 2	PROTECTION GALVANISATION				
	Sur auvent cuisine	1,00 ens	1,00		
2	COUVERTURE ETANCHEITE				
2 1	VERRIERES SUR AUVENTS	ens	1,00		
	Profils alu, remplissage polycarbonate	9,75 m2	9,75		
	Chéneaux encaissés	7,50 ml	7,50		
	Profils de finitions bandeaux et rives	7,5+1,5+1,5	9,50		
	Relevé sur mur	7,50	7,50		
2 2	DESCENTES EP EXTERIEURES				
	Jusque dans regard existant				
	dn80 Auvent entrée sur technique	6,20	1,50		
2 3	BOITE A EAU	2,00 u	2,00		
2 4	BANDEAU				
	bandeau hauteur 40 cr.	7,30+1,50+1,50	10,50		

TOTAL HT:	- €
T.V.A. 20 % :	- €
TOTAL T.T.C. :	- €

LOT 02 : METALLERIE COUVERTURE					
N°ART	DÉSIGNATION	UNIT	QTE	P.U.	TOTAL HT
	<u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : VENTILATION</u>				
1	STRUCTURE				
1 1	CHARPENTE METALLIQUE				
	STRUCTURE PORTEUSE DE CAT 1 CUISINE SUR SUR DALLE GROS-ŒUVRE	ens	1,00		
	<i>Poteaux avec fixations sur pannes bois LC HEA200</i>	u	6,00		
	<i>Poutres porteuses sur poteaux longueur 430cm mini HEA200</i>	ml	8,60		
	<i>Lisses entre poutres écartement 60cm, longueur 160cm mini HEA100</i>	ml	12,80		
	<i>Lisses périphériques mini U100</i>	ml	8,60		
	<i>Contreventement</i>	ens	1,00		
	STRUCTURE PORTEUSE DE CAT 3 REFECTOIRES SUR DALLE GROS-ŒUVRE	ens	1,00		
	<i>Poteaux avec fixations sur Dalle GOE HEA200</i>	u	8,00		
	<i>Poutres porteuses sur poteaux longueur 870cm mini HEA200</i>	ml	11,20		
	<i>Lisses entre poutres écartement 60cm, longueur 220cm mini HEA150</i>	ml	16,00		
	<i>Lisses périphériques mini U150</i>	ml	11,20		
	<i>Contreventement</i>	ens	1,00		
1 2	PROTECTION GALVANISATION				
	<i>Sur Structure porteuse CAT1 cuisine</i>	ens	1,00		
	<i>Sur Structure porteuse CAT3 refectoirs etage</i>	ens	1,00		
2	COUVERTURE ETANCHEITE				
2 5	ISOLANT SUR SUPPORT MACONNE				
	<i>En remplacement des chassis de toiture pour ventilation</i>	2 * 2 *2 m2	8,00		
2 6	ETANCHEITE				
2 7	RELEVES SUR RELIEFS ET DIVERS				
	<i>Autour gaines de ventilations et autres</i>	u	8,00		
	<i>Contre poteaux supports HEA de platelages pour CTA</i>	u	12,00		
	<i>Sorties de câbles</i>	u	4,00		
	<i>Sorties de ventilation de chute 700x600</i>	u	10,00		
	<i>Sorties diverses</i>	u	2,00		
	<i>En remplacement des chassis de toiture pour ventilation</i>	u	2,00		

TOTAL HT:	- €
T.V.A. 20 % :	- €
TOTAL T.T.C. :	- €