

GIRONDE

BORDEAUX

Cathédrale Saint André

RESTAURATION INTERIEURE DE LA NEF

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 5 : MENUISERIE

Phase DCE

Maîtrise d'Ouvrage :	
<p>Drac Aquitaine 55 Rue Magendie CS41229 33074 BORDEAUX Cedex 05 57 95 01 91</p>	
Maîtrise d'œuvre :	
<p>Agence GOUTAL SELARL Architecte Mandataire 110, rue Faubourg Poissonnière 75010 PARIS Tel : 01 42 59 18 17</p>	<p>Cabinet CECIBAT Economiste 11, boulevard du Commandant Charcot 17 440 AYTRE Tel : 05.46.41.66.23</p>
<p>B3E Bureau d'Etude Electricité 38, rue Paul Diacre 57000 METZ Tel : 03 87 75 02 19</p>	

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

<u>CHAPITRE 1 : DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES</u>	<u>2</u>
1.1 REVISION ET REMISE EN PEINTURE DE PORTE	2
1.3 RESTAURATION DU BANC D'ŒUVRE	2
1.4 REMPLACEMENT DE PORTE	3

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes déposes et repose d'éclairages et câblages selon besoin lors des travaux de charpente, tous appareils d'éclairage détériorés seront remplacés aux frais de l'entrepreneur du présent lot.

1.1 REVISION ET REMISE EN PEINTURE DE PORTE

Dispositions générales des descentes zinc

Ouvrages in situ comprenant :

- remise en jeu
- révision et graissage de serrurerie
- travaux préparatoires avant peinture
- remise en peinture à deux couches teinte selon choix de l'architecte
- repose et mise en jeu.

Localisation

Tranche ferme :

Porte dans la travée II

Tranche optionnelle 1 :

Porte de la travée IV

Tranche optionnelle 2 :

Portes des travées VI

Mode de métré :

- au m²

1.3 RESTAURATION DU BANC D'ŒUVRE

Dispositions générales des descentes zinc

Plancher comprenant :

- dépose complète du plancher bois
- fourniture, façon et mise en œuvre du support en sapin traité compris sujétions pour estrade
- fourniture et pose droite de parquet en chêne
- traitement fongicide et insecticide des bois
- mise en teinte selon choix de l'architecte
- encausticage, mise en cire et lustrage.

Main courante comprenant :

- dépose complète
- fourniture, façon et mise en œuvre d'une main courante en chêne de 1^{er} choix avec moulure
- traitement fongicide et insecticide des bois

- mise en teinte selon choix de l'architecte
- encausticage, mise en cire et lustrage.

Localisation

Tranche optionnelle 1 :

Au droit de la travée V

Mode de métré :

- au m² et ml

1.4

REMPLACEMENT DE PORTE

Dispositions générales des descentes zinc

Ouvrages comprenant :

- dépose de la porte et cadre et évacuation
- fourniture, façon et pose d'une porte chêne compris bâtis
- les assemblages
- traitement fongicide et insecticide
- fourniture et pose de la ferronnerie et serrure avec jeu de 3 clefs
- travaux préparatoires avant peinture
- mise peinture à trois couches dans le ton des parements restaurés
- mise en jeu.

Localisation

Tranche optionnelle 2 :

Porte d'accès à l'escalier à vis de la travée VII

Mode de métré :

- au m²