

## ADIAG

2 Rue des mouettes  
76130 MONT ST AIGNAN  
☎ 06 86 49 84 60 📠 02 38 58 46 05



## Lycée agricole du Chesnoy

2190 Avenue d'Antibes  
45200 AMILLY

*A l'attention de Mme TOURRET*

## RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE RECHERCHE DE PLOMB DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

**Rapport n° : 2BL17-189 - LYCÉE LE CHESNOY - BERGERIE      Date de visite : 25/10/2017**

*Lieu d'intervention : 2190 Avenue d'Antibes - 45200 AMILLY*

Renseignements relatifs au bien	
Propriétaire	Commanditaire
Lycée agricole du Chesnoy 2190 Avenue d'Antibes 45200 AMILLY Personne présente : Mme TOURRET	Lycée agricole du Chesnoy 2190 Avenue d'Antibes 45200 AMILLY N° de commande : 2BL17-189 - Lycée le Chesnoy - bergerie

Conclusion *
Lors de la présente mission, 69 unités présentant des similitudes ont été contrôlées.  Le contrôle des éléments présentant des similitudes fait apparaître que certaines unités sont au dessus seuil réglementaire du C.R.E.P. (voir conclusions détaillées dans le tableau des résultats).

\* Par analogie avec le constat du risque d'exposition au plomb ; toute mesure supérieure ou égale à 1mg/cm<sup>2</sup> est considérée comme positive donc contenant du plomb.

Pour les valeurs supérieures à 0 mg/cm<sup>2</sup>, il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour la protection des travailleurs. Effectuer des tests de lixiviation si nécessaire pour le classement en décharge.

## Sommaire

<b>1. Mission</b>	<b>3</b>
a) Objectif de la prestation	3
b) Références réglementaires	3
c) Descriptif du périmètre de mission	3
d) Rappel	3
<b>2. Description du ou des bâtiments ou des ouvrages</b>	<b>4</b>
<b>3. Le laboratoire d'analyse éventuel</b>	<b>4</b>
<b>4. Tableau récapitulatif des relevés</b>	<b>5</b>
<b>5. Signatures et informations diverses</b>	<b>11</b>
<b>6. Schémas</b>	<b>12</b>
<b>7. Photographies</b>	<b>14</b>
<b>8. Analyses</b>	<b>14</b>
<b>9. Certificat</b>	<b>14</b>
<b>10. Attestation d'assurance</b>	<b>15</b>

## 1. Mission

<b>ADIAG</b> 2 Rue des mouettes 76130 MONT ST AIGNAN ☎ 06 86 49 84 60 📠 02 38 58 46 05	Lieu d'intervention : 2190 Avenue d'Antibes 45200 AMILLY  Date d'intervention : 25/10/2017
---	--

### Désignation du diagnostiqueur

Nom / Prénom : M. LAILLER Bruno N° certification : ODI/PB/07038499 Organisme certificateur : AFAQ Certification 11 Rue Francis Préssensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex	Assurance : AXA France IARD N° : 5271124804 Adresse : 12 Rue Kergolan CP / Ville : 29335 QUIMPER CEDEX
--	---

### Appareil de mesure

Les mesures ont été effectuées avec un appareil à fluorescence X dont les caractéristiques sont les suivantes	
Modèle	FENX
Numéro de série	1-0049
Nature du radionucléide	Cd 109
Date du dernier chargement de la source	16/06/2015
Activité à la date de chargement de la source	370 Mbq

### Autorisation ASN

ASN n° : T760613	De : Hérouville-Saint-Clair
Date de fin de validité de l'autorisation ASN : 31/08/2019	

### PCR

Nom de la personne compétente en radioprotection : David COSLER
---

#### a) Objectif de la prestation

ASSISTANCE TECHNIQUE RECHERCHE DE PLOMB DANS LES PEINTURES : La recherche est faite par mesure à fluorescence X. Les mesures se font par zones de similitude d'ouvrage, en fonction du périmètre des travaux et sur toutes les parties visibles et accessibles le jour du contrôle.

#### b) Références réglementaires

Le code du travail, notamment ses articles L 4121-1 et 2, L 4531-1, R4412-59, R4412-149, 156 à 160.

#### c) Descriptif du périmètre de mission

Nature des travaux :  
 Démolition totale d'une bergerie et d'une nurserie

#### d) Rappel

Les seuils de détection de plomb définis par l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au CREP sont les suivants :

- 1.0 mg/cm² pour une mesure par appareil à fluorescence X
- 1.5 mg/cm² pour une analyse en laboratoire du plomb acido-soluble

## 2. Description du ou des bâtiments ou des ouvrages

Description du site	
Bâtiment bergerie abritant des brebis et bâtiment ancienne nurserie vide d'animaux.	
Propriétaire du ou des bâtiments	
Nom ou raison sociale	: Lycée agricole du Chesnoy
Adresse	: 2190 Avenue d'Antibes
Code Postal	: 45200
Ville	: AMILLY
Périmètre de la prestation	
Dans le cadre de cette mission, l'intervenant ADIAG a examiné uniquement les bâtiments auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.	
Département	: LOIRET
Commune	: AMILLY
Adresse	: 2190 Avenue d'Antibes
Code postal	: 45200
Information complémentaire	: Autres Bergerie et nurserie
Référence cadastrale	: NC
Lots de copropriété	: NC

### Légende :

NC : Non communiqué.

SO : Sans objet.

Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite
Mme TOURRET
Locaux et ouvrages non visites, justifications
Aucun
Commentaire
Aucun

## 3. Le laboratoire d'analyse éventuel

Laboratoire
Aucun

## 4. Tableau récapitulatif des relevés

N°	Pièces ou Ouvrages	Zone	Unité de diagnosti c ou élément	Substrat	Revêtement apparent	Localisati on de la mesure	Mesure 1 (mg/cm² )	Mesure 2 (mg/cm² )	Mesure 3 (mg/cm² )	Obs.
1	Etalonnage						1.0			
2	- Bergerie -									
3	Bergerie		Plafond	Faux Plafond			NM			
4	Bergerie	Intérieur	Mur	Béton brut			NM			
5	Bergerie	Extérieur	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
6	Bergerie	Extérieur	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
7	Bergerie	Extérieur	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
8	Bergerie	Extérieur	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
9	Bergerie	Extérieur	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
10	Bergerie	Extérieur	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
11	Bergerie	Coffrage	Poutre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
12	Bergerie	Coffrage	Poutre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
13	Bergerie	Coffrage	Poutre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
14	Bergerie	Coffrage	Poutre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
15	Bergerie	Coffrage	Poutre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
16	Bergerie	Intérieur	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
17	Bergerie	Extérieur	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
18	Bergerie	Extérieur	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
19	Bergerie	Intérieur	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
20	Bergerie	Intérieur	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
21	Bergerie	Extérieur	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
22	Bergerie	Extérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
23	Bergerie	Intérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		

N°	Pièces ou Ouvrages	Zone	Unité de diagnostic ou élément	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Obs.
24	Bergerie	Extérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
25	Bergerie	Intérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
26	Bergerie	Extérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
27	Bergerie	Intérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
28	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>25</b>			<b>0.0%</b>
29	- Nurserie Pièce 01 -									
30	Nurserie Pièce 01		Plafond	Brut			NM			
31	Nurserie Pièce 01		Mur	Béton brut			NM			
32	Nurserie Pièce 01	Intérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
33	Nurserie Pièce 01	Extérieur	Porte	Métal	Peinture		0.0	0.0		
34	Nurserie Pièce 01	A	Fenêtre	Métal	Peinture		0.0	0.0		
35	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>5</b>			<b>0.0%</b>
36	Etalonnage						1.0			
37	Nurserie Pièce 01	A	Fenêtre	Métal	Peinture		0.0	0.0		
38	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>0</b>			<b>0.0%</b>
39	- Nurserie Pièce 02 -									

N°	Pièces ou Ouvrages	Zone	Unité de diagnosti c ou élément	Substrat	Revêtement apparent	Localisati on de la mesure	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Obs.
40	Nurserie Pièce 02		Plafond	Brut			NM			
41	Nurserie Pièce 02		Mur	Béton brut			NM			
42	Nurserie Pièce 02	A	Bâti de porte	Bois	Peinture		0.6	0.0		
43	Nurserie Pièce 02	Intérieur	Porte	Bois	Peinture		0.3	0.0		
44	Nurserie Pièce 02	Extérieur	Porte	Bois	Peinture		0.4	0.0		
45	Nurserie Pièce 02		Placard	Bois	Peinture		0.7	0.0		
46	Nurserie Pièce 02	C	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
47	Nurserie Pièce 02	C	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
<b>48</b>	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>8</b>			<b>0.0%</b>
49	- Nurserie Pièce 03 -									
50	Nurserie Pièce 03		Plafond	Brut			NM			
51	Nurserie Pièce 03		Mur	Béton brut			NM			
52	Nurserie Pièce 03	A	Bâti de porte	Bois	Peinture		0.5	0.0		
53	Nurserie Pièce 03	Intérieur	Porte	Bois	Peinture		0.5	0.0		

N°	Pièces ou Ouvrages	Zone	Unité de diagnosti c ou élément	Substrat	Revêtement apparent	Localisati on de la mesure	Mesure 1 (mg/cm² )	Mesure 2 (mg/cm² )	Mesure 3 (mg/cm² )	Obs.
54	Nurserie Pièce 03	Extérieur	Porte	Bois	Peinture		0.3	0.0		
55	Nurserie Pièce 03	D	Fenêtre	Métal	Peinture		0.0	0.0		
56	Nurserie Pièce 03	D	Fenêtre	Métal	Peinture		0.0	0.0		
<b>57</b>	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>7</b>			<b>0.0%</b>
58	- Nurserie Pièce 04 -									
59	Nurserie Pièce 04		Plafond	Brut			NM			
60	Nurserie Pièce 04		Mur	Béton brut			NM			
<b>61</b>	<b>Nurserie Pièce 04</b>	<b>A</b>	<b>Bâti de porte</b>	<b>Bois</b>	<b>Peinture</b>		<b>1.6</b>			
62	Nurserie Pièce 04	B	Fenêtre	Bois	Peinture		0.9	0.0		
63	Nurserie Pièce 04	B	Fenêtre	Bois	Peinture		0.8	0.0		
<b>64</b>	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>5</b>			<b>0.0%</b>
65	- Nurserie Pièce 05 -									
66	Nurserie Pièce 05		Plafond	Faux Plafond	Peinture		NM			
67	Nurserie Pièce 05	A	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		



N°	Pièces ou Ouvrages	Zone	Unité de diagnosti c ou élément	Substrat	Revêtement apparent	Localisati on de la mesure	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Obs.
68	Nurserie Pièce 05	B	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
69	Nurserie Pièce 05	C	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
70	Nurserie Pièce 05	D	Mur	Béton	Peinture		0.0	0.0		
71	Nurserie Pièce 05	A	Bâti de porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
<b>72</b>	<b>Nurserie Pièce 05</b>	<b>au centre</b>	<b>Poteaux</b>	<b>Métal</b>	<b>Peinture</b>		<b>1.5</b>			
<b>73</b>	<b>Nurserie Pièce 05</b>	<b>au centre</b>	<b>Poteaux</b>	<b>Métal</b>	<b>Peinture</b>		<b>1.9</b>			
<b>74</b>	<b>Nurserie Pièce 05</b>	<b>au centre</b>	<b>Poteaux</b>	<b>Métal</b>	<b>Peinture</b>		<b>1.8</b>			
75	Nurserie Pièce 05	B	Porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
76	Nurserie Pièce 05	B	Bâti de porte	Bois	Peinture		0.0	0.0		
77	Nurserie Pièce 05	B	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
78	Nurserie Pièce 05	B	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
79	Nurserie Pièce 05	B	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
80	Nurserie Pièce 05	D	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
81	Nurserie Pièce 05	D	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
82	Nurserie Pièce 05	D	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		

N°	Pièces ou Ouvrages	Zone	Unité de diagnosti c ou élément	Substrat	Revêtement apparent	Localisati on de la mesure	Mesure 1 (mg/cm² )	Mesure 2 (mg/cm² )	Mesure 3 (mg/cm² )	Obs.
83	Nurserie Pièce 05	D	Fenêtre	Bois	Peinture		0.0	0.0		
<b>84</b>	<b>Nombre total d'unités de diagnostic</b>						<b>18</b>			<b>0.0%</b>
85	Etalonnage						1.0			
86	- -									

**5. Signatures et informations diverses**

Je soussigné(e), M. LAILLER Bruno, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par **AFAQ Certification** pour la spécialité : CREP PLOMB.  
Cette information est vérifiable auprès de : AFAQ Certification 11 Rue Francis Préssensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Je soussigné(e), M. LAILLER Bruno, diagnostiqueur pour l'entreprise ADIAG dont le siège social est situé à MONT ST AIGNAN.

Atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de l'habitation. J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon attestation d'assurance.

**Intervenant :** M. LAILLER Bruno

**Fait à :** MONT ST AIGNAN

**Le :** 25/10/2017

**Signature :**



 **ADIAG**  
2 rue des Mouettes  
76130 MONT ST AIGNAN  
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82  
contact@adiag.apave.com

***Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.***

**Pièces jointes :**

- Néant

## 6. Schémas



**Mesure positive**



**Mesure positive**




**Mesure positive**




**Mesure positive**



**Mesure positive**





## 7. Photographies

Sur le croquis

## 8. Analyses

Aucune

## 9. Certificat



## 10. Attestation d'assurance

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD  
DIRECTION ENTREPRISES  
Production R.C. – Grands Comptes  
Télécopie 01.57 65 07 90

### ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apérteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

**APAVE**  
191 rue Vaugirard  
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

#### Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

#### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.





Contrat RC n° 5271124804 2/2

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 07/12/2016  
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

**VERLINGUE**  
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS  
Adresse postale :  
12, rue de Kerogan - CS 44012  
29335 OUBIPLER cedex  
Tél. 0 820 260 263 - Fax 0 2 98 26 242  
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr