

## Accord-cadre – détail estimatif chantier 1 type sur bidi en rase campagne

(quantités non contractuelles)

N° de Prix BP Commun	Désignation	Index TP	U.	Qté	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>installation de chantier</b>					
<b>1.2</b>	Installation de chantier, pour chantier dont la durée des travaux est comprise entre 8 et 14 jours	TP08	F	1,00		
<b>2</b>	<b>plan assurance qualité</b>					
<b>2.2</b>	PAQ, pour chantier dont la durée des travaux est comprise entre 8 et 14 jours		F	1,00		
<b>4</b>	<b>signalisation de chantier</b>					
<b>4.1-a</b>	Signalisation de chantier sur bidirectionnelle		J	10,00		
<b>4.4-c</b>	Pose de panneau d'information (3x2m)		U	2,00		
<b>5</b>	<b>régulation du trafic par alternat</b>					
<b>5.1</b>	Alternat avec feux tricolores		J	14,00		
<b>5.3</b>	Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers		J /A	28,00		
<b>7</b>	<b>rabotage de chaussée existante pour une surface comprise entre 50 et 149 m² inclus</b>					
<b>7.1</b>	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm	TP08	M²	150,00		
<b>7.2</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 4 cm sur ouvrage		M²	150,00		
<b>8</b>	<b>rabotage de chaussée existante pour une surface ≥ à 150 m²</b>					
<b>8.1</b>	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm		M²	10 500,00		
<b>8.3</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 6 cm		M²	10 500,00		
<b>8.4</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 10 cm		M²	1 050,00		
<b>8.5</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 15 cm		M²	1 050,00		
<b>9</b>	<b>enrobé à chaud</b>					
<b>9.1-e</b>	Grave bitume 0/14 classe 5 (GB5)	TP09	T	252,00		
<b>9.1-h</b>	Béton bitumineux semi grenu 0/10 classe 3 (BBSG3)		T	1 656,00		
<b>9.2</b>	Plus value pour emploi de bitume modifié dans la fabrication des enrobés		T	1 656,00		
<b>9.3</b>	Plus value pour emploi de bitume aux élastomères pour la réalisation de la couche d'accrochage		M²	10 500,00		
<b>9.4</b>	Fourniture et mise en œuvre de lait de chaux		M²	10 500,00		
<b>9.8</b>	Moins value pour ajout d'agréats d'enrobés a la hauteur de 21 a 30 %		T	1 908,00		
<b>9.15</b>	Plus value pour mise en œuvre en petite largeur pour création de BDG, BDD et surlargeur de BAU		T	144,00		
<b>9.18</b>	Mise en œuvre d'enrobé sous glissière		T	57,60		
<b>9.21</b>	pontage de joint longitudinal		ML	4 500,00		
<b>9.24</b>	Enduit monocouche pré-gravillonné		M²	1 400,00		
<b>9.29</b>	Purges de chaussée		M3	30,00		
<b>9.30</b>	Grave Non Traitée pour accotement	TP08	T	714,00		
<b>10</b>	<b>réseau sec</b>					
<b>10.6</b>	Remplacement des boucles des capteurs des stations de comptage de trafic	TP08				
<b>10.6-b</b>	Boucle Station de comptage sur route bidirectionnelle		U	1,00		
<b>10.6-c</b>	plus value pour boucles piézoélectriques		U	1,00		
<b>11</b>	<b>réseau humide et assainissement</b>					
<b>11.1</b>	Remplacement d'un tampon/grille/regard	TP08	U	3,00		
<b>11.2</b>	Fouille, fourniture et pose de collecteur en béton					
<b>11.2-b</b>	Fourniture et pose de buse Ø 400, série 135A, profondeur 1,30m		M	45,00		
<b>11.3</b>	Plus-value pour une profondeur supérieure à 1,30 M					
<b>11.3-b</b>	Pour une buse Ø 400 série 135A		M	30,00		
<b>11.4</b>	Fourniture et pose de tête de sécurité					
<b>11.4-b</b>	Tête de sécurité Ø 400		U	6,00		
<b>12</b>	<b>Equipements et maçonnerie</b>					
<b>12.6</b>	Fourniture et pose de glissière métallique	TP08	ML	500,00		
<b>12.7</b>	Démolition de maçonnerie		M³	5,00		
<b>12.12</b>	Fourniture et pose de géotextile		M²	2 000,00		
<b>13</b>	<b>accotement</b>					
<b>13.1</b>	Dérasement et curage	TP08				
<b>13.1-a</b>	Dérasement berme sans glissière		ML	2 500,00		
<b>13.1-b</b>	Dérasement berme avec glissière		ML	500,00		
<b>14</b>	<b>ouvrage d'art</b>					
<b>14.3</b>	Système de préfissuration sur PI	TP09	ML	7,00		
<b>15</b>	<b>prémarquage des lignes continues et discontinues</b>	TSH				
<b>15.1</b>	Prémarquage mécanique		ML	6 000,00		
<b>15.2</b>	Prémarquage manuel		ML	3 000,00		
<b>16</b>	<b>marquage en peinture blanche en phase acquieuse</b>					
<b>16.1</b>	Ligne blanche continue de largeur 0,12 m		ML	1 750,00		
<b>16.7</b>	Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T1		ML	1 000,00		
<b>16.9</b>	Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T3		ML	250,00		
<b>16.12</b>	Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T2		ML	3 000,00		
<b>17</b>	<b>marquage en peinture blanche bi-composants et en enduit à froid</b>					
<b>17.5</b>	Réalisation de flèche de rabatement		U	3,00		
<b>17.6</b>	Réalisation de marques pour repère kilométrique « PR » ou hectométrique		U	4,00		
<b>18.3</b>	Marquage provisoire jaune axe et bords de chaussée		ML	6 600,00		
	<b>Travaux en presence d'amiante</b>					
<b>19.1</b>	Réalisation d'un PDRE : plan de démolition, de retrait ou d'encapsulation	TP08	U	1,00		
<b>19.3</b>	Établissement des fiches d'identification de déchets et suivi des bordereaux de suivis de déchets amiantés (BSDA)		F	1,00		
<b>20.1</b>	Rapport de fin d'intervention		F	1,00		
<b>21.1</b>	Installation de chantier de travaux avec amiante Pour un chantier dont la durée (de désamiantage) est ≤ à 7 jours		F	1,00		
<b>22</b>	Déplacement des ateliers de désamiantage		F	1,00		
<b>23.1</b>	Mesures d'empoussièrement					
<b>23.1</b>	Travaux en sous-section 3		J	2,00		
<b>24</b>	Dépose mécanique des enrobés amiantés					
<b>24.1</b>	Sciage mécanique à l'eau avec humidification par pulvérisation des enrobés amiantés sur une épaisseur de 0 à 10 cm inclus		ML	300,00		
<b>24.2</b>	Sciage mécanique à l'eau avec humidification par pulvérisation des enrobés amiantés sur une épaisseur de 11 à 20 cm inclus		ML	100,00		
<b>24.3</b>	Décroûtage à la pelle mécanique avec humidification par pulvérisation des enrobés amiantés sur une épaisseur de 0 à 10 cm inclus		M²	900,00		
<b>24.4</b>	Décroûtage à la pelle mécanique avec humidification par pulvérisation des enrobés amiantés sur une épaisseur de 11 à 20 cm inclus		M²	300,00		
<b>25.1</b>	Rabotage de chaussée existante avec des enrobés amiantés		M²			
<b>25.1</b>	Rabotage agréé des enrobés amiantés sur une épaisseur de 0 à 10 cm inclus		M²	900,00		
<b>25.2</b>	Rabotage agréé des enrobés amiantés sur une épaisseur de 0 à 20 cm inclus		M²	300,00		
	Transport, conditionnement et traitement des déchets amiantés					
<b>26.1</b>	Élimination en isdd déchets dangereux (décharge de classe 1)		T	38,00		
<b>26.2</b>	Élimination en isdnd déchets non dangereux (décharge de classe 2)		T	25,00		

Total HT	
TVA	
Total TTC	

## Accord-cadre – détail estimatif chantier 2 type sur bidi en zone urbaine

(quantités non contractuelles)

N° de Prix BP Commun	Désignation	Index TP	U.	Qté	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>installation de chantier</b>					
1.1	Installation de chantier, pour chantier dont la durée des travaux est comprise entre 1 et 7 jours	TP08	F	1,00		
<b>2</b>	<b>plan assurance qualité</b>					
2.1	PAQ, pour chantier dont la durée des travaux est comprise entre 1 et 7 jours		F	1,00		
<b>4</b>	<b>signalisation de chantier</b>					
4.1-a	Signalisation de chantier sur bidirectionnelle		J	7,00		
4.4-b	Fourniture et pose d'un panneau d'information (3x2m / lettrages 120)		U	2,00		
<b>5</b>	<b>régulation du trafic par alternat</b>					
5.3	Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers	TP08	J /A	7,00		
<b>8</b>	<b>rabotage de chaussée existante pour une surface ≥ à 150 m²</b>					
8.1	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm	TP08	M²	21 000,00		
8.3	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 6 cm		M²	15 000,00		
8.4	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 10 cm		M²	15 000,00		
8.5	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 15 cm		M²	15 000,00		
<b>9</b>	<b>enrobé à chaud</b>					
9.1-c	Grave bitume 0/14 classe 4 (GB4)	TP09	T	300,00		
9.1-i	Béton bitumineux semi grenu 0/14 classe 3 (BBSG3)		T	2 600,00		
9.2	Plus value pour emploi de bitume modifié dans la fabrication des enrobés		T	2 600,00		
9.3	Plus value pour emploi de bitume aux élastomères pour la réalisation de la couche d'accrochage		M²	13 200,00		
9.4	Fourniture et mise en œuvre de lait de chaux		M²	13 200,00		
9.7	Moins value pour ajout d'agrégats d'enrobés à la hauteur de 11 à 20 %		T	300,00		
9.21	pontage de joint longitudinal		ML	3 000,00		
9.26	Nettoyage et enduit bicouche sur îlot		M²	700,00		
<b>10</b>	<b>réseau sec</b>					
10.1	Démolition de regard	TP08	U	4,00		
10.2	Remise à niveau des regards		U	10,00		
10.3-a	Pose de regard classe 250 kn		U	4,00		
10.4-a	chambre type L2T		U	3,00		
10.5	Remise à niveau des bouches à clé		U	20,00		
10.9	Boucle de feux		U	2,00		
<b>11</b>	<b>réseau humide et assainissement</b>					
11.1	Remplacement d'un tampon/grille/regard		U	3,00		
<b>12</b>	<b>Equipements et maçonnerie</b>					
12.1	Dépose et repose de bordures	TP08	ML	200,00		
12.10	Terrassement des îlots en remplissage en béton fibré		M2	200,00		
<b>15</b>	<b>prémarquage des lignes continues et discontinues</b>					
15.1	Prémarquage mécanique	TSH	ML	4 500,00		
15.2	Prémarquage manuel		ML	1 500,00		
<b>16</b>	<b>marquage en peinture blanche en phase aqueuse</b>					
16.1	Ligne blanche continue de largeur 0,12 m		ML	1 500,00		
16.3	Ligne blanche continue de largeur 0,18 m		ML	3 000,00		
16.19	peinture sur bordures		ML	750,00		
<b>17</b>	<b>marquage en peinture blanche bi-composants et en enduit à froid</b>					
17.3	Marquage de lignes transversales (îlots, passages piétons, stops, cédez le passage)		M²	200,00		
17.11	Bande podotactile		U	10,00		
18.3	Marquage provisoire jaune axe et bords de chaussée		ML	3 000,00		
<b>30</b>	<b>régulation du trafic par alternat</b>					
30.1	Plus-value pour agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de nuit (22h00-06h00)	TP08	N/A	7,00		
30.2	Plus-value pour rabotage (prix 6.x à 8.x) entre 22h00 et 06h00		M²	15 000,00		
30.3	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés (prix 9.1 à 9.39) entre 22h00 et 06h00		T	2 900,00		
30.4	Plus-value pour signalisation horizontale entre 22h00 et 06h00	TSH	Nuit	4,00		

Total HT	
TVA	
Total TTC	

## Accord-cadre – détail estimatif chantier 3 type sur 2x2 voies

(quantités non contractuelles)

N° de Prix BP Commun	Désignation	Index TP	U.	Qté	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>installation de chantier</b>					
<b>1.3</b>	Installation de chantier, pour chantier dont la durée des travaux est comprise entre 15 et 21 jours	TP08	F	1,00		
<b>2</b>	<b>plan assurance qualité</b>					
<b>2.3</b>	PAQ pour chantier dont la durée des travaux est comprise entre 15 et 21 jours		F	1,00		
<b>3</b>	<b>Etat des lieux des itinéraires de déviation</b>					
<b>3.a</b>	Etat des lieux des itinéraires de déviation de 0 à 50 km		KML	4,00		
<b>4</b>	<b>signalisation de chantier</b>					
<b>4.4-a</b>	Fourniture et pose d'un panneau d'information (4x3m / lettrage 160)		U			
<b>7</b>	<b>rabotage de chaussée existante pour une surface comprise entre 50 et 149 m² inclus</b>	TP08				
<b>7.1</b>	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm		M²	150,00		
<b>7.2</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 4 cm sur ouvrage		M²	150,00		
<b>8</b>	<b>rabotage de chaussée existante pour une surface ≥ à 150 m²</b>					
<b>8.1</b>	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm		M²	93 000,00		
<b>8.3</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 6 cm		M²	93 000,00		
<b>8.4</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 10 cm		M²	93 000,00		
<b>9</b>	<b>enrobé à chaud</b>	TP09				
<b>9.1-a</b>	Grave bitume 0/14 classe 3 (GB3)		T	500,00		
<b>9.1-h</b>	Béton bitumineux semi grenu 0/10 classe 3 (BBSG3)		T	3 400,00		
<b>9.1-l</b>	Béton bitumineux mince 0/10 classe 3 (BBMA3) (PSV ≥ 56)		T	6 800,00		
<b>9.6</b>	Moins (ou plus) value pour enrobés à température abaissée		T	10 700,00		
<b>9.9</b>	Moins value pour ajout d'agréats d'enrobés à la hauteur de 31 à 40 %		T	10 700,00		
<b>9.10</b>	Plus-value pour alimentateur		T	6 000,00		
<b>9.12</b>	plus value pour mise en œuvre d'enrobés sur une surface inférieure à 50 m², dans le cadre de travaux spécifiques de « purges » localisées		T	100,00		
<b>9.13</b>	plus value pour mise en œuvre d'enrobés sur une surface comprise entre 50 m² et 149 m² inclus, dans le cadre de travaux spécifiques de « purges » localisées		T	150,00		
<b>9.14</b>	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobé sur une surface > à 150m², dans le cadre de travaux spécifiques de « purges » localisées		T	250,00		
<b>9.17</b>	plus-value pour application des enrobés le long de la BDG et/ou BAU au mini-finisher		M2	12 000,00		
<b>9.18</b>	Mise en œuvre d'enrobé sous glissière		T	648,00		
<b>10</b>	<b>réseau sec</b>	TP08				
<b>10.2</b>	Remise à niveau des regards		U	2,00		
<b>10.4-b</b>	chambre type L3T		U	1,00		
<b>10.6</b>	Remplacement des boucles des capteurs des stations de comptage de trafic					
<b>10.6-a</b>	Boucle station de comptage sur route à 2x2 voies		U	1,00		
<b>11</b>	<b>réseau humide et assainissement</b>					
<b>11.5</b>	Réalisation d'un passage d'eau sous DBA/GBA		U	10,00		
<b>12</b>	<b>Equipements et maçonnerie</b>					
<b>12.11</b>	Terrassement pour la conception de bau		M3	3 000,00		
<b>13</b>	<b>accotement</b>					
<b>13.1</b>	Dérasement et curage					
<b>13.1-a</b>	Dérasement berme sans glissière		ML	4 500,00		
<b>13.1-b</b>	Dérasement berme avec glissière		ML	1 500,00		
<b>13.1-d</b>	Curage cunette béton		ML	1 000,00		
<b>13.2</b>	Hydrocurage		ML	1 000,00		
<b>13.6</b>	Nettoyage de tpc		ML	1 000,00		
<b>14</b>	<b>ouvrage d'art</b>	TP09				
<b>14.3</b>	Système de préfissuration sur PI		ML	42,00		
<b>15</b>	<b>prémarquage des lignes continues et discontinues</b>	TSH				
<b>15.1</b>	Prémarquage mécanique		ML	12 000,00		
<b>15.2</b>	Prémarquage manuel		ML	6 000,00		
<b>16</b>	<b>marquage en peinture blanche en phase acqueuse</b>					
<b>16.4</b>	Ligne blanche continue de largeur 0,225 m		ML	6 600,00		
<b>16.10</b>	Ligne blanche discontinue de largeur 0,15 m de type T1		ML	6 600,00		
<b>16.16</b>	Ligne blanche discontinue de largeur 0,225 m de type T4		ML	6 600,00		
<b>16.18</b>	Ligne blanche discontinues de largeur 0,375m de type T2		ML	900,00		
<b>16.20</b>	plus-value aux prix 16.1 à 16.18 pour peinture en phase solvant		ML	19 800,00		
<b>17</b>	<b>marquage en peinture blanche bi-composants et en enduit à froid</b>					
<b>17.6</b>	Réalisation de marques pour repère kilométrique « PR » ou hectométrique		U	59,00		
<b>17.9</b>	engravures sonores		U	2 300,00		
<b>18.3</b>	Marquage provisoire jaune axe et bords de chaussée		ML	40 000,00		
<b>18.4</b>	Réalisation et fourniture du relevé de la signalisation horizontale en section courante et bretelles		KM	6,00		
<b>30</b>	<b>Plus-values travaux nocturnes entre 22h00 et 06h00</b>	TP08				
<b>30.1</b>	Plus-value pour agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de nuit (22h00-06h00)		N/A	12,00		
<b>30.2</b>	Plus-value pour rabotage (prix 6.x à 8.x) entre 22h00 et 06h00		M²	93 150,00		
<b>30.3</b>	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés (prix 9.1 à 9.39) entre 22h00 et 06h00		T	10 700,00		
<b>30.4</b>	Plus-value pour signalisation horizontale entre 22h00 et 06h00	TSH	Nuit	12,00		

Total HT
TVA
Total TTC

## Accord-cadre – détail estimatif chantier 4 type sur giratoire et raccordements

(quantités non contractuelles)

N° de Prix BP Commun	Désignation	Index TP	U.	Qté	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>installation de chantier</b>					
<b>1.4</b>	Installation de chantier, pour chantier dont la durée des travaux est supérieure à 21 jours	TP08	F	1,00		
<b>2</b>	<b>plan assurance qualité</b>					
<b>2.4</b>	PAQ, pour chantier dont la durée des travaux est supérieure à 21 jours		F	1,00		
<b>3</b>	<b>Etat des lieux des itinéraires de déviation</b>					
<b>3.a</b>	Etat des lieux des itinéraires de déviation de plus de 50 km		KML	12,00		
<b>4</b>	<b>signalisation de chantier</b>					
<b>4.3</b>	Signalisation de chantier sur giratoire		J	40,00		
<b>4.4-b</b>	Fourniture et pose d'un panneau d'information (3x2m / lettrages 120)		U	4,00		
<b>5</b>	<b>régulation du trafic par alternat</b>					
<b>5.2</b>	Alternat manuel avec deux agents	TP08	J	30,00		
<b>5.3</b>	Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers		J /A	15,00		
<b>8</b>	<b>rabotage de chaussée existante pour une surface ≥ à 150 m²</b>					
<b>8.1</b>	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm		M²	5 000,00		
<b>8.3</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 6 cm		M²	5 000,00		
<b>8.4</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 10 cm		M²	5 000,00		
<b>8.5</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 15 cm		M²	5 000,00		
<b>8.6</b>	Plus-value pour rabotage sur une épaisseur totale allant jusqu'à 30 cm		M²	1 500,00		
<b>9</b>	<b>enrobé à chaud</b>					
<b>9.1-a</b>	Grave bitume 0/14 classe 3 (GB3)	TP09	T	400,00		
<b>9.1-g</b>	Enrobé à module élevé 0/14 classe 2 (EME2)		T	1 200,00		
<b>9.1-h</b>	Béton bitumineux semi grenu 0/10 classe 3 (BBSG)		T	800,00		
<b>9.2</b>	Plus value pour emploi de bitume modifié dans la fabrication des enrobés		T	1 500,00		
<b>9.3</b>	Plus value pour emploi de bitume aux élastomères pour la réalisation de la couche d'accrochage		M²	5 000,00		
<b>9.4</b>	Fourniture et mise en œuvre de lait de chaux		M²	400,00		
<b>9.5</b>	Couche d'imprégnation		M²	1 250,00		
<b>9.8</b>	Moins value pour ajout d'agréats d'enrobés à la hauteur de 21 à 30 %		T	1 600,00		
<b>9.11</b>	Plus-value pour 2ème finisseur sur giratoire		M²	5 000,00		
<b>10</b>	<b>réseau sec</b>					
<b>10.2</b>	Remise à niveau des regards	TP08	U	4,00		
<b>12</b>	<b>Equipements et maçonnerie</b>					
<b>12.1</b>	Dépose et repose de bordures		ML	150,00		
<b>12.8</b>	Démolition d'îlots		M²	4,00		
<b>12.9</b>	Îlot séparateur de giratoire		M²	4,00		
<b>12.13</b>	Plots en verre J15b		U	20,00		
<b>15</b>	<b>prémarquage des lignes continues et discontinues</b>					
<b>15.1</b>	Prémarquage mécanique	TSH	ML	1 500,00		
<b>15.2</b>	Prémarquage manuel		ML	750,00		
<b>16</b>	<b>marquage en peinture blanche en phase acqueuse</b>					
<b>16.4</b>	Ligne blanche continue de largeur 0,225 m		ML	850,00		
<b>16.19</b>	peinture sur bordure		ML	650,00		
<b>17</b>	<b>marquage en peinture blanche bi-composants et en enduit à froid</b>					
<b>17.1</b>	Marquage de chevrons, zébras, d'îlots directionnels (îlot peint ou contour)		M²	250,00		
<b>17.3</b>	Marquage de lignes transversales (îlots, passages piétons, stops, cédez le passage)		M²	50,00		
<b>17.7</b>	Peinture sur îlot directionnel		M²	100,00		
<b>18.3</b>	Marquage provisoire jaune axe et bords de chaussée		ML	2 140,00		
<b>30</b>	<b>Plus-values travaux nocturnes entre 22h00 et 06h00</b>					
<b>30.1</b>	Plus-value pour agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de nuit (22h00-06h00)	TP 08	N/A	30,00		
<b>30.2</b>	Plus-value pour rabotage (prix 6.x à 8.x) entre 22h00 et 06h00		M²	6 500,00		
<b>30.3</b>	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés (prix 9.1 à 9.39) entre 22h00 et 06h00	TP09	T	2 400,00		
<b>30.4</b>	Plus-value pour signalisation horizontale entre 22h00 et 06h00	TSH	Nuit	16,00		

Total HT	
TVA	
Total TTC	