

RENOVATION TOITURES H.C. **D.P.G.F. LOT ETANCHEITE**

Nota : Les quantités sont données à titre indicatif, L'entreprise doit les vérifier avant de remettre son offre.

| TRANCHE FERME | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|-------|----|----------|------------------------------------|
| N° | Désignation/Métré | U | Qté | PU | S/TOTAL | COMMENTAIRES |
| Chap 2,1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | | | | | |
| 2.1.1 | Installation de chantier | U | 1 | | | |
| | Compte prorata | | | | | |
| | Sécurité en phase chantier | F | 1 | | | |
| | Plans d'exécution et d'atelier | F | 1 | | | |
| 2.1.2 | Implantation du projet | U | 1 | | | |
| TOTAL CHAPITRE 2,1 : | | | | | 0 | |
| Chap 2,2 | CHARPENTE | | | | | |
| 2,2,1 | Ossatures de charpente | | | | | |
| | Supports cheneaux | | | | | |
| | T.C. 50°/2,5mm (Archipels) | F | 1 | | | |
| | T.C. 50°/2,5mm (Salon HC) | F | 1 | | | |
| | Supports arêtier/solin | | | | | |
| | T.C. 60°/2,5mm (Archipels) | kg | 199 | | | |
| | T.C. 60°/2,5mm (Salon HC) | kg | 199 | | | |
| 2,2,2 | Pannes, chevêtres, entre pannes | | | | | |
| | T.C. 60°/2,5mm (Archipels) | kg | 1 880 | | | |
| | T.C. 60°/2,5mm (Salon HC) | kg | 1 880 | | | |
| TOTAL CHAPITRE 2,2 : | | | | | 0 | |
| Chap 2,3 | ETANCHEITE EN BARDEAUX BITUMES | | | | | |
| 2,3,1 | Bardeaux bitumés | | | | | |
| | Archipels | m² | 251 | | | |
| | Salon HC | m² | 251 | | | |
| 2,3,2 | Support Contreplaqué CTBX 12mm | | | | | |
| | Archipels | m² | 251 | | | |
| | Salon HC | m² | 251 | | | |
| 2,3,3 | Accessoires de couverture | | | | | |
| | arêtier (Archipels) | ml | 15 | | | |
| | arêtier (Salon) | ml | 15 | | | |
| | Faitière (Archipels) | ml | 15 | | | |
| | Faitière (Salon HC) | ml | 15 | | | |
| | Solin (Archipels) | ml | 15 | | | |
| | Solin (Salon HC) | ml | 15 | | | |
| 2,3,4 | Cheneau+couvernine | | | | | |
| | Archipels | ml | 50 | | | |
| | Salon HC | ml | 50 | | | |
| 2,3,5 | Amorce DEP | | | | | |
| | Ø125 (Archipel) | U | 7 | | | |
| | Ø125 (Salon HC) | U | 7 | | | |
| | T.P. (Salon HC) | U | 1 | | | |
| | T.P. (Archipel) | U | 1 | | | |
| 2,3,6 | Descente EP | | | | | |
| | Ø125 (Archipel) | ml | 0 | | | |
| | Ø125 (Salon HC) | ml | 0 | | | |
| 2,3,7 | Planche de rive | | | | | |
| | 2"x12" (Archipels) | ml | 50 | | | |
| | 2"x12" (Salon HC) | ml | 50 | | | |
| 2,3,8 | Crochets pour ligne de vie | | | | | |
| | Archipels | U | 5 | | | |
| | Salon HC | U | 5 | | | |
| 2,3,9 | Traversées toiture | | | | | |
| | Archipels | U | 6 | | | |
| | Salon HC | U | 6 | | | |
| 2,3,10 | Reprise abords existant | | | | | |
| | Archipels | U | 1 | | | étanchéité existant/projet toiture |
| | Salon HC | U | 1 | | | étanchéité existant/projet toiture |
| TOTAL CHAPITRE 2,3 : | | | | | 0 | |
| Chap 2,4 | DEPOSE | | | | | |
| 2,4,1 | Charpente/toiture/cheneaux (dépose) | | | | | |
| | Archipels | m² | 251 | | | 0 |
| | Salon HC | m² | 251 | | | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 2,4 : | | | | | 0 | |
| Chap 2,5 | DIVERS | | | | | |
| 2,5,1 | Reprise de peinture si présence de rouille | F | 1 | | | |
| 2,5,2 | Renforcement systematique des appuis de fermes | F | 1 | | | |
| TOTAL CHAPITRE 2,5 : | | | | | 0 | |

| | |
|------------------------|-------------|
| TOTAL HT T.F: | 0CFP |
| TVA : | 0CFP |
| TOTAL TTC T.F : | 0CFP |