



BILAN DE PUISSANCE

ETABL.	GROUPEMENT HOSPITALIER SUD
BATIMENT	Bâtiment 3D
OPERATION	HARPP : Modification des 4 armoires électriques alimentant le bâtiment (RDC G9 / RDC J9 / étage G9 / étage J9)
N°	36 0319
PHASE	PRO

Désignation	Qté	P (kW)	Cos	P Installé (kW)	S (kVA)	Coef. Foiss.	P Installé (kW)	S (kVA)
TGO 1								
ASI 2x30 kVA 1 heure								
Ondulé "patient"								
relevé des conso 27/05/2025 à 11h	1	14	0,8	14	11	1	14	11
TGO 2								
ASI 1x160 kVA 1 heure								
Ondulé "matériel"								
relevé des conso 27/05/2025 à 11h	1	80	0,8	80	64	1	80	64
TOTAL							75	
Coef. Foiss.							1	
Réserve							1,3	
TOTAL							98	
I (A)							141	

Désignation	Qté	P (kW)	Cos	P Installé (kW)	S (kVA)	Coef. Foiss.	P Installé (kW)	S (kVA)
STS 1 - 4x100A								
RDC G9								
TDO-CHLS-3D-RC-1	1	8	1	8	8	1	8	8
TDO-CHLS-3D-RC-2	1	10	1	10	10	1	10	10
R+1 G9								
TDO-CHLS-3D-01-1	1	35	1	35	35	1	35	35
TDO-CHLS-3D-01-2	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL							53	
Coef. Foiss.							1	
Réserve							1,3	
TOTAL							68	
I (A)							99	
STS 2 - 4x100A								
RDC J9								
TDO-CHLS-3D-RC-3	1	5	1	5	5	1	5	5
TDO-CHLS-3D-RC-4	1	12	1	12	12	1	12	12
R+1 J9								
TDO-CHLS-3D-01-3	1	6	1	6	6	1	6	6
TDO-CHLS-3D-01-4	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL							23	
Coef. Foiss.							1	
Réserve							1,3	
TOTAL							30	
I (A)							43	