



Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Espace  
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Lille

Opération :

Fabrication et installation de mobilier sur mesure au sein de l'espace CROUS de la BU SHS -  
Bibliothèque Universitaire de la faculté de Sciences Humaines et Sociales  
Campus Pont de Bois– 59650 Villeneuve d'Ascq

**DESCRIPTIF**  
**POUR LA FABRICATION ET INSTALLATION**  
**DE MEUBLES SUR MESURE**

22/12/2025

## **TABLE DES MATIERES**

1. Objet du descriptif.....	3
1.1 Objet de la consultation .....	3
1.2 Définition du lot « Mobilier sur mesure » .....	3
1.3 Nature des prestations .....	3
1.4 Caractère contractuel.....	3
2. Documents contractuels de référence .....	4
3. Étendue des prestations.....	4
4. Exigences générales de qualité .....	4
5. Matériaux et composants .....	5
5.1 Principes généraux .....	5
5.2 Typologies de matériaux (non exhaustif) .....	5
6. Normes et réglementations .....	5
7. Échantillons et prototypes .....	6
8. Études d'exécution et plans .....	6
9. Mise en œuvre et coordination.....	6
10. Réception – garanties.....	7
11. Tolérances et adaptations .....	7
12. Sécurité et protection du site.....	7
13. Planning .....	7
14. PRESTATIONS (Base).....	9
R2- Banquette droite ( <i>Base</i> ).....	9
R3- Banquette d'angle ( <i>Base</i> ).....	10
R8- Meuble MO / 2 poubelles ( <i>Base</i> ) .....	11
R9 A- Meuble Fontaine - MO / 3 poubelles ( <i>Base</i> ).....	12
R9 B- Meuble Fontaine - MO / PMR ( <i>Base</i> ).....	12
R10- Meuble 2DA comprenant meuble 3 poubelles ( <i>Base</i> ) .....	13
R11- Meuble 1DA comprenant meuble 3 poubelles ( <i>Base</i> ) .....	14
R13- Comptoir 01 (PMR) ( <i>Base</i> ).....	14
R14- Comptoir 02 ( <i>Base</i> ) .....	15
15. PRESTATIONS (PSE).....	16
R1- Table centrale ( <i>PSE 1</i> ).....	16
R4- Banquette Murale ( <i>PSE 2</i> ).....	17
R5- Habillages tablettes ( <i>PSE 3</i> ).....	17
R6- Mange-debout 1 ( <i>PSE 4</i> ) .....	18
R7- Mange-debout 2 ( <i>pse 5</i> ).....	19
R12- Présentoir vertical (journaux / revue hebdos) ( <i>PSE 6</i> ).....	19

## **1. OBJET DU DESCRIPTIF**

### **1.1 OBJET DE LA CONSULTATION**

Le présent descriptif a pour objet de définir les **prestations relatives à la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre de mobilier sur mesure**, destinées à l'aménagement de la cafétéria du CROUS de Lille, implantée au sein de la Bibliothèque Universitaire Sciences Humaines et Sociales (BU SHS) du campus Pont de Bois à Villeneuve d'Ascq.

Les ouvrages décrits concernent exclusivement le **lot « Mobilier sur mesure »**, comprenant des éléments fixes ou mobiles, réalisés spécifiquement pour le projet, selon les plans, détails et prescriptions fournis.

### **1.2 DEFINITION DU LOT « MOBILIER SUR MESURE »**

Le lot comprend notamment, sans que cette liste soit limitative :

- Le mobilier d'assise (banquettes, banquettes murales, banquettes d'angle),
- Les tables, mange-debout et tablettes,
- Les meubles techniques (meubles micro-ondes, fontaines, tri sélectif),
- Les comptoirs de vente,
- Les présentoirs et mobiliers spécifiques.

Certains ouvrages sont à **chiffrer en base**, d'autres font l'objet de **prestations supplémentaires éventuelles (PSE)**, clairement identifiées dans les pièces du marché.

### **1.3 NATURE DES PRESTATIONS**

Les prestations du présent lot comprennent obligatoirement :

- Les études d'exécution,
- La fabrication en atelier,
- La fourniture,
- La livraison sur site,
- La mise en œuvre, pose et fixation,
- Les réglages, ajustements, finitions,
- La mise en service des ouvrages le cas échéant.

### **1.4 CARACTERE CONTRACTUEL**

Le respect de l'ensemble des prescriptions du présent descriptif, du CCAP, du CCTP, ainsi que des documents graphiques et écrits annexes est impératif et contractuel.

Aucune dérogation ne pourra être appliquée sans accord écrit préalable du Maître de l'ouvrage ou de son représentant.

## **2. DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE**

Les prestations du lot devront être strictement conformes aux documents contractuels suivants :

- Les normes, DTU, règles de l'art et réglementation en vigueur,
- Le CCAP,
- Le présent descriptif « Mobilier sur mesure »,
- Le carnet de détails fournis,
- Les prescriptions techniques éventuelles émises en cours d'opération,

Les documents se complètent mutuellement.

En cas de contradiction apparente, l'entreprise est tenue d'en informer immédiatement le Maître d'Ouvrage ou la Maîtrise d'Œuvre, sans que cela ne puisse donner lieu à plus-value.

---

## **3. ÉTENDUE DES PRESTATIONS**

Le titulaire du lot devra la réalisation complète et conforme des ouvrages, comprenant notamment :

- Les relevés de cotes sur site avant toute fabrication,
- L'adaptation aux tolérances du bâti existant,
- La fabrication sur mesure en atelier,
- La fourniture de tous matériaux, composants, accessoires et quincailleries,
- L'amenée et l'installation de l'ensemble sur site,
- Les systèmes de fixation, d'ancrage et de réglage,
- La protection des ouvrages jusqu'à réception,
- Le nettoyage final des ouvrages et de leurs abords,
- L'évacuation de l'ensemble des déchets et emballages.

Tout élément non explicitement décrit mais nécessaire au parfait achèvement, à la solidité, à la sécurité ou au bon fonctionnement des ouvrages est réputé compris dans le prix, sans supplément.

---

## **4. EXIGENCES GENERALES DE QUALITE**

L'ensemble du mobilier devra être conçu, fabriqué et installé pour un usage :

- Intensif,
- Collectif,
- Professionnel,
- De longue durée.

À ce titre, les ouvrages devront présenter :

- Une robustesse et une stabilité irréprochables,
- Une sécurité d'utilisation optimale,
- Des finitions soignées, sans arêtes vives ni aspérités,

- Une cohérence esthétique avec le projet architectural et l'identité du lieu.
- 

## **5. MATERIAUX ET COMPOSANTS**

### **5.1 PRINCIPES GENERAUX**

Les matériaux employés devront être :

- De qualité professionnelle,
- Adaptés à un usage collectif intensif,
- Conformes aux normes françaises et européennes en vigueur.

Les matériaux bas de gamme, non adaptés à un usage en ERP ou présentant une durabilité insuffisante sont proscrits.

### **5.2 TYPOLOGIES DE MATERIAUX (NON EXHAUSTIF)**

Sans entrer dans le détail, les matériaux pourront comprendre notamment :

- Bois massif et panneaux dérivés du bois,
- Stratifiés, stratifiés compacts, placages,
- Métaux (acier, aluminium),
- Quincailleries issues de marques reconnues.

Les matériaux devront respecter les exigences en matière de :

- Classement feu,
  - Émissions de COV,
  - Hygiène et entretien.
- 

## **6. NORMES ET REGLEMENTATIONS**

Les ouvrages devront être conformes, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :

- Aux normes NF et EN applicables au mobilier,
- À la réglementation incendie des ERP,
- À la réglementation accessibilité PMR,
- À la réglementation sanitaire et environnementale,
- Aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde (classe E1 ou équivalent).

Le titulaire est seul responsable du respect de ces prescriptions.

---

## **7. ÉCHANTILLONS ET PROTOTYPES**

Avant tout lancement en fabrication, le titulaire devra :

- Fournir des échantillons de matériaux, finitions et teintes,
- Le cas échéant, présenter un prototype ou mobilier témoin,
- Obtenir une validation écrite du Maître d'Ouvrage ou de la Maîtrise d'Œuvre.

Aucune fabrication ne pourra être engagée sans cette validation.

---

## **8. ÉTUDES D'EXECUTION ET PLANS**

Le titulaire devra réaliser l'ensemble des plans d'exécution et fiches techniques, comprenant notamment :

- Plans cotés,
- Coupes,
- Détails d'assemblage,
- Détails de fixation.

Ces documents seront soumis à visa préalable avant fabrication par la Maitrise de l'ouvrage et le contrôleur technique missionné par l'université de Lille.

Le titulaire demeure entièrement responsable de la conformité des ouvrages aux usages, aux normes et aux contraintes du site.

---

## **9. MISE EN ŒUVRE ET COORDINATION**

La réception prévisionnelle des ouvrages des autres lots est programmée au cours du premier trimestre 2026.

À l'issue de cette phase, les ouvrages concernés seront réceptionnés par l'Université de Lille.

Le titulaire du présent lot devra s'assurer de la compatibilité et de l'adéquation de ses prestations avec les ouvrages réalisés par les autres corps d'état, notamment :

- Cloisons / plâtrerie,
- Sols,
- Électricité,
- Plomberie.

Les interventions du titulaire s'effectueront en coordination avec les opérations d'emménagement réalisées par l'Université de Lille, notamment en vue de la commission de sécurité programmée fin juin 2026.

Le titulaire devra respecter le planning proposé et pourra être amené à intervenir en site occupé (phase d'emménagement), dans le strict respect des règles de sécurité, des contraintes d'exploitation et du bon fonctionnement du bâtiment.

L'ensemble des documents d'exécution (plans, détails, adaptations éventuelles) devra être soumis à visa préalable du Maître d'Ouvrage ainsi que du contrôleur technique missionné par l'Université de Lille, avant tout lancement en fabrication.

---

## **10. RECEPTION – GARANTIES**

Les ouvrages feront l'objet :

- D'une réception contradictoire,
  - D'une levée des réserves,
  - D'une garantie de parfait achèvement,
  - D'une garantie contre les défauts de fabrication et de pose.
- 

## **11. TOLERANCES ET ADAPTATIONS**

Le titulaire devra :

- Accepter les tolérances du bâti et ouvrages existants et réceptionnés,
- Procéder aux adaptations nécessaires sur site,
- Réaliser tous ajustements sans plus-value.

Ces adaptations sont réputées incluses dans le prix.

---

## **12. SECURITE ET PROTECTION DU SITE**

Le titulaire devra :

- Respecter l'ensemble des règles de sécurité en vigueur,
  - Protéger les ouvrages existants et les locaux,
  - Maintenir une propreté constante du chantier.
- 

## **13. PLANNING**

Le planning prévisionnel de l'opération s'établit sur une durée totale de 12 semaines :

– Une phase de préparation de 10 semaines, comprenant :

- au cours des deux premières semaines, la transmission du planning détaillé, la remise des échantillons et prototypes, ainsi que l'élaboration et la validation des plans ;

- les huit semaines suivantes dédiées aux phases de fabrication.
- Une phase d’installation et de montage sur site d’une durée de 2 semaines.

Objectifs calendaires :

- Fabrication prévue en mars et avril 2026 ;
- Installation complète de l’ensemble en mai 2026.



## DESCRIPTIF DES OUVRAGES ATTENDUS

---

Dans le cadre de cette présente opération, **les équipements à réaliser et installer sont les suivants :**

### **Chiffrage en base :**

- R2- Banquette droite
- R3- Banquette d'angle
- R8- Meuble MO / 2 poubelles
- R9 A- Meuble fontaine / MO / 3 poubelles
- R9 B- Meuble fontaine / MO / PMR
- R10- Meuble 2DA comprenant meuble 3 poubelles
- R11- Meuble 1DA comprenant meuble 3 poubelles
- R13- Comptoir 01 (PMR)
- R14- Comptoir 02

### **Chiffrage en prestations supplémentaires éventuelles :**

- R1- Table centrale (PSE 1)
- R4- Banquette murale (PSE 2)
- R5- Habillages tablettes (PSE3)
- R6- Mange-debout 1 (PSE 4)
- R7- Mange-debout 2 (PSE 5)
- R12 – Présentoir vertical (journaux / revues hebdo) (PSE6)

## **14. PRESTATIONS (BASE)**

### **R2- BANQUETTE DROITE (BASE)**

Fourniture et installation d'une banquette droite (L. 339 x P. 60 x H.78 cm environ) formée d'une caisse en panneaux de bois, d'un dossier formé de tubes ou ronds cintrés garnies d'une mousse thermo-formée et d'un tissu.

Ce meuble comprend :

- Une caisse en panneaux contreplaqué Ep.19mm minimum avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier – Orientation du veinage vertical. Coupe d'onglet suivant plans
- Des Pieds de calage et plinthes en creux dito caisse.
- Des tubes cintrés ou ronds Ø30mm en métal laqué. Coloris de l'ensemble au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles

- Dossiers formés d'une mousse thermo-formé + tissus aquaclean M2 (Coloris au choix du maître de l'ouvrage). Zips de fermeture en partie inférieure.
- 2 prises électriques de type Legrand Dooxie rondes à brancher par le présent lot sur l'alimentation laissée en attente au sol par l'électricien.
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- Toutes sujétions de ponçage des angles saillants
- Toutes sujétions de traitement des bois par couche d'impression et vernis de type polyuréthane pour un touché doux (vernis en usine)
- Toutes sujétions pour éviter les remontées d'humidité dans les bois.

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finitions seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R2 – banquette droite*

### **R3- BANQUETTE D'ANGLE (BASE)**

Fourniture et installation d'une banquette d'angle (L. 380 x P. 464 x H.121 cm environ) formée de caisses en panneaux de bois, de dossiers formés de tubes ou ronds cintrés garnies d'une mousse thermo-formée et d'un tissu.

Ce meuble comprend :

- Des caisses en panneaux contreplaqué Ep.19mm minimum avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier – Orientation du veinage vertical. Coupe d'onglet suivant plans
- Des Pieds de calage et plinthes en creux dito caisse.
- Des tubes cintrés ou ronds Ø30mm en métal laqué. Coloris de l'ensemble au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Dossiers formés d'une mousse thermo-formé + tissus aquaclean M2 (Coloris au choix du maître de l'ouvrage). Zips de fermeture en partie inférieure.
- 3 prises électriques de type Legrand Dooxie rondes à brancher par le présent lot sur l'alimentation laissée en attente au sol par l'électricien.
- D'un porte-revue en façade arrière formé d'une équerre en panneaux de bois contreplaqué Ep 19mm minimum dito caisses et d'un tube cintré ou rond Ø12 mm en métal laqué. Fixations invisibles
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- Toutes sujétions de ponçage des angles saillants
- Toutes sujétions de traitement des bois par couche d'impression et vernis de type polyuréthane pour un touché doux (vernis en usine)
- Toutes sujétions pour éviter les remontées d'humidité dans les bois.

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finitions seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R3 – banquette d'angle*

## **R8- MEUBLE MO / 2 POUBELLES (BASE)**

Fourniture et installation d'un meuble 2 poubelles sur roulette avec plan de travail supérieur permettant l'installation d'un équipement tel que micro-onde (L. 88 x P.56 x H. 121 cm environ).

Ce meuble comprend :

- Un ensemble en panneau (Ep 30mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maitre de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Inserts dans plan de travail de tiges inox pour support plateaux
- 2 passe-câbles (localisation exactes à définir durant la réalisation des plans d'execution.
- 2 portes basculantes tri sélectif stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts). Fixations à bascule.
- 2 stickers à coller sur portes basculantes (dessin à définir. Dimension 15cm x c15 cm environ)
- Portes battantes (Ep 18mm) stratifié blanc 2 faces et serrures
- Tablettes intérieures percées pour passage des déchets. Type stratifié compact HPL anti bactérien
- 4 Roulettes pivotantes avec freins (caoutchouc anti-trace). Nombre exact de roulette à définir suivant fiche technique.
- Toutes sujétions pour parfaite finition

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les bacs poubelles seront à charge du maître de l'ouvrage. Les dimensions de l'ensemble du meuble sont susceptibles de légèrement varier en fonction du choix des bacs poubelles
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R8 Meuble MO / 2 poubelles*

### **R9 A- MEUBLE FONTAINE - MO / 3 POUBELLES (BASE)**

Fourniture et installation d'un meuble 3 poubelles sur roulette avec plan de travail supérieur permettant l'installation d'équipements tels que fontaine - micro-onde - plateau (L. 127 x P.64 x H. 121 cm environ).

Ce meuble comprend :

- Un ensemble en panneau (Ep 30mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Un double fond pour accueil de réseaux (cf coupe de détails)
- Inserts dans plan de travail de tiges inox pour support plateaux
- 2 passe-câbles (localisation exactes à définir durant la réalisation des plans d'exécution.
- 3 portes basculantes tri selectif stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts). Fixations à bascule
- 3 stickers à coller sur portes basculantes (dessin à définir. Dimension 15cm x c15 cm environ)
- 3 portes battantes (Ep 18mm) stratifié blanc 2 faces et serrures
- Tablettes intérieures percées pour passage des déchets. Type stratifié compact HPL anti bactérien
- 4 Roulettes pivotantes avec freins (caoutchouc anti-trace). Nombre exact de roulette à définir suivant fiche technique.
- Toutes sujétions pour parfaite finition

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les bacs poubelles seront à charge du maître de l'ouvrage. Les dimensions de l'ensemble du meuble sont susceptibles de légèrement varier en fonction du choix des bacs poubelles
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R9A Meuble fontaine MO /3 poubelles*

### **R9 B- MEUBLE FONTAINE - MO / PMR (BASE)**

Fourniture et installation d'un meuble sur roulette avec plan de travail permettant l'installation d'équipements tels que fontaine - micro-onde à hauteur 73 (PMR) (L. 127 x P.64 x H. 121 cm environ).

Ce meuble comprend :

- Un ensemble en panneau (Ep 30mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles

- Un fond perdu
- Un double fond pour accueil de réseaux (cf coupe de détails)
- 2 passe-câbles (localisation exactes à définir durant la réalisation des plans d'exécution.
- 4 Roulettes pivotantes avec freins (caoutchouc anti-trace). Nombre exact de roulette à définir suivant fiche technique.
- Toutes sujétions pour parfaite finition

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exécution pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- La tablette PMR devra être en tout point conforme à la réglementation handicapée et fera nécessairement l'objet d'une validation du contrôleur technique avant fabrication.
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R9B Meuble fontaine MO / PMR*

### **R10- MEUBLE 2DA COMPRENANT MEUBLE 3 POUBELLES (BASE)**

Fourniture et installation d'un ensemble menuisé meuble permettant l'installation de 2 distributeurs automatiques de nourriture et d'un meuble 3 poubelles permettant l'installation d'équipements tels que fontaine - micro-onde  
(L. 336 x P. 86 x H. 206 cm environ).

Ce meuble comprend :

- Un ensemble en panneau (Ep 30mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Un fond perdu (arrière meuble poubelle) (cf coupe de détails)
- 2 passe-câbles (localisation exactes à définir durant la réalisation des plans d'exécution.
- Toutes sujétions pour parfaite finition
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- Toutes sujétions pour éviter les remontées d'humidité dans les bois

Ainsi que :

- Un ensemble poubelle dito description R9 A (sans le double fond pour accueil de réseaux)

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exécution pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les distributeurs automatiques et bacs poubelles seront à charge du maître de l'ouvrage. Les dimensions de l'ensemble du meuble sont susceptibles de légèrement varier en fonction du choix des équipements
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage

- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R10 - Meuble 2DA + meuble 3 poubelles*

### **R11- MEUBLE 1DA COMPRENANT MEUBLE 3 POUBELLES (BASE)**

Fourniture et installation d'un ensemble menuisé permettant l'installation d'un distributeur automatique de nourriture et d'un meuble 3 poubelles permettant l'installation d'équipements tels que fontaine - micro-onde

(Meuble : L. 235 x P. 86 x H. 206 cm environ et habillage supérieure : L. 235 x H. 134 cm environ)

Ce meuble comprend :

- Un ensemble en panneau (Ep 30mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Un fond perdu (arrière meuble poubelle) (cf coupe de détails)
- 2 passe-câbles (localisation exactes à définir durant la réalisation des plans d'exécution.
- Toutes sujétions pour parfaite finition
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- Toutes sujétions pour éviter les remontées d'humidité dans les bois

Ainsi que :

- Un ensemble poubelle dito description R9 A (sans le double fond pour accueil de réseaux)
- La fourniture et la pose d'un panneau de fermeture en partie supérieure du meuble formé d'un panneau contreplaqué de couleur et rainurage (défoncé) laissant apparaître l'âme du panneau en bois contre plaqué)

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les distributeurs automatiques et bacs poubelles seront à charge du maître de l'ouvrage. Les dimensions de l'ensemble du meuble sont susceptibles de légèrement varier en fonction du choix des équipements
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R11 - Meuble 1DA + fermeture supérieure + meuble 3 poubelles*

### **R13- COMPTOIR 01 (PMR) (BASE)**

Fourniture et installation d'un ensemble menuisé formant devanture de vitrine réfrigérée et comptoir caisse avec tablette PMR.

(Devanture : L. 252 x Ep. 8 x H. 78 cm et meuble caisse : L. 231 x P. 79 x H. 90 cm environ)

Ce meuble comprend :

- Des caissons avec rangement ouvert formés de panneau (Ep 20mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts)
- Pour chaque caisson : 1 rayonnage intermédiaire fixe et 2 rayons intermédiaires sur taquets (pas de 50 mm environ)
- Les façades principales de la devanture et du comptoir sont formés de panneaux contreplaqués de couleur et rainurage (défoncé) laissant apparaître l'âme du panneau en bois (cf carnet de détails)
- Coupe d'onglet suivant détails
- Des Pieds de calage et plinthes en creux dito caisse.
- La plinthe côté personnel doit être facilement retirée pour réalisation de branchements électriques
- Tablette PMR et prolongement de celle-ci en partie supérieure de devanture formé d'un panneau contreplaqué Ep. 40mm avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier + vernis dito banquette
- Toutes sujétions pour parfaite finition
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- 4 passe-câbles (localisation à définir) pour installation de l'équipement informatique, TPE

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- La tablette PMR devra être en tout point conforme à la réglementation handicapée et fera nécessairement l'objet d'une validation du contrôleur technique avant fabrication.
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R13 Comptoir 01 PMR*

#### **R14- COMPTOIR 02 (BASE)**

Fourniture et installation d'un ensemble menuisé formant devanture de vitrine réfrigérée et comptoir caisse avec tablette PMR.

(Devanture : L. 244 x Ep. 8 x H. 78 cm et meuble caisse : L. 128 x P. 79 x H. 90 cm environ)

Ce meuble comprend :

- Des caissons avec rangement ouvert formés de panneau (Ep 20mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts)
- Pour chaque caisson : 1 rayonnage intermédiaire fixe et 2 rayons intermédiaires sur taquets (pas de 50 mm environ)
- La façade principale de la devanture et du comptoir est formé d'un panneau contreplaqué de couleur et rainurage (défoncé) laissant apparaître l'âme du panneau en bois (cf carnet de détails)
- Coupe d'onglet suivant détails
- Des Pieds de calage et plinthes en creux dito caisse.

- La plinthe côté personnel doit être facilement retirée pour réalisation de branchements électriques
- Tablette en partie supérieure de devanture formé d'un panneau contreplaqué Ep. 40mm avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier + vernis dito banquette
- Toutes sujétions pour parfaite finition
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- 4 passe-câbles (localisation à définir) pour installation de l'équipement informatique, TPE

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R14 Comptoir 02*

---

## **15. PRESTATIONS (PSE)**

### **R1- TABLE CENTRALE (PSE 1)**

Fourniture et installation d'une table centrale (L. 392 x P. 84 x H.103 cm environ) formée d'un plan de travail stratifié et de chant type contreplaqué bois et d'un piètement métal formé de tubes ou rond en métal laqué.

Ce meuble comprend :

- Un plan de travail 40mm stratifié 2 faces (face supérieure de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maitre de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Piètement formé de tubes ou rond Ø30mm en métal laqué soudés sur des platines métalliques. Fixations par tête fraisés (invisible). Coloris de l'ensemble au choix du maitre de l'ouvrage.
- Toutes sujétions pour parfaite finition en raccord de sol et poteau

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R1 table centrale*



#### **R4- BANQUETTE MURALE (PSE 2)**

Fourniture et installation de banquettes murales (L. 660 x P. 110 x H.59 cm environ et L. 424 x P. 110 x H.59 cm environ) formée de caisses en panneaux de bois formant assises, d'un habillage de la poutre retroussée existante et de 3 tablettes sur tubes.

Ce meuble comprend :

- Des caisses en panneaux contreplaqué Ep.19mm minimum avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier – Orientation du veinage vertical. Coupe d'onglet suivant plans
- Des Pieds de calage et plinthes en creux dito caisse.
- Recouvrement des poutres retroussées existantes par des panneaux contreplaqué Ep.19mm minimum avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier – Orientation du veinage vertical. Coupe d'onglet suivant plans. Cf Détails
- Des tubes cintrés ou ronds Ø30mm en métal laqué. Coloris de l'ensemble au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- 3 plateaux Ø52cm en panneaux contreplaqué Ep. 25mm minimum stratifié 2 faces (face supérieure de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- 6 prises électriques de type Legrand Dooxie rondes à brancher par le présent lot sur l'alimentation laissée en attente par l'électricien.
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- Toutes sujétions de ponçage des angles saillants
- Toutes sujétions de traitement des bois par couche d'impression et vernis de type polyuréthane pour un touché doux (vernis en usine)
- Toutes sujétions pour éviter les remontées d'humidité dans les bois

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finitions seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R4 – banquette murale*

#### **R5- HABILLAGES TABLETTES (PSE 3)**

Fourniture et installation d'habillage de la poutre retroussée existante (L. 94 x P. 53 x H.18 cm environ et L. 194 x P. 53 x H.18 cm environ)

Ce meuble comprend :

- Recouvrement des poutres retroussées existantes par des panneaux contreplaqué Ep.19mm minimum avec placage de finition bois clair teinte naturelle de type bouleau ou peuplier – Orientation du veinage vertical. Coupe d'onglet suivant plans. Cf Détails
- Tous les chants même invisibles sont plaqués
- Toutes sujétions de callage

- Toutes sujétions de ponçage des angles saillants
- Toutes sujétions de traitement des bois par couche d'impression et vernis de type polyuréthane pour un touché doux (vernis en usine)
- Toutes sujétions pour éviter les remontées d'humidité dans les bois

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finitions seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R5 – Habillages tablettes*

### **R6- MANGE-DEBOUT 1 (PSE 4)**

Fourniture et installation d'une tablette murale mange-debout (L. 659 x P. 64 x H.35 cm environ) formée d'un plan de travail stratifié, d'une double entretoise et de tubes ou rond en métal laqué formant les piètements.

Ce meuble comprend :

- Un plan de travail 40mm stratifié 2 faces (face supérieure de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maitre de l'ouvrage. Fixations invisibles sur poteaux latéraux
- Double entretoise de même nature que le plateau formant passe-câble et crédence
- Piètement formé de tubes ou rond Ø30mm en métal laqué soudés sur des platines métalliques oblondes. Fixations par tête fraisés (invisible). Coloris de l'ensemble au choix du maitre de l'ouvrage.
- 3 lampes à fixer de type Linear Mounted de chez Muuto ou équivalent. Luminaires à brancher par le présent lot sur l'alimentation laissée en attente au niveau des poteaux par l'électricien.
- Toutes sujétions pour parfaite finition en raccord de poteaux



Luminaire « Linear mounted Muuto » ou équivalent

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.

- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R6 Mange debout 1*

### **R7- MANGE-DEBOUT 2 (PSE 5)**

Fourniture et installation d'une tablette murale mange-debout (L. 660 x P. 64 x H.35 cm environ) formée d'un plan de travail stratifié, d'une double entretoise et de tubes ou rond en métal laqué formant les piètements.

Ce meuble comprend :

- Un plan de travail 40mm stratifié 2 faces (face supérieure de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles sur poteaux latéraux
- Double entretoise de même nature que le plateau formant passe-câble et crédence
- Piètement formé de tubes ou rond Ø30mm en métal laqué soudés sur des platines métalliques oblongues. Fixations par tête fraisés (invisible). Coloris de l'ensemble au choix du maître de l'ouvrage.
- 3 lampes à fixer de type Linear Mounted de chez Muuto ou équivalent. Luminaires à brancher par le présent lot sur l'alimentation laissée en attente au niveau des poteaux par l'électricien.
- Toutes sujétions pour parfaite finition en raccord de poteaux

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R6 Mange debout 1*

### **R12- PRESENTOIR VERTICAL (JOURNAUX / REVUE HEBDOS) (PSE 6)**

Fourniture et installation d'un ensemble menuisé permettant la présentation de journaux et revues hebdomadaires.

(Meuble : L. 100 x P. 17 x H. 191 cm environ)

Ce meuble comprend :

- Une façade principale et son retour en panneau (Ep 20mm) stratifié blanc 2 faces (toutes les faces visibles seront de type PerfectSense Premium Matt de couleur blanche, opaque et anti-traces de doigts) et habillage des chants d'un contre plaquage strié bois naturel, essence au choix du maître de l'ouvrage. Fixations invisibles
- Coupe d'onglet suivant détails

- De 4 porte-revues formé d'une équerre en panneaux de bois contreplaqué Ep 19mm minimum et d'un tube cintré ou rond Ø12 mm en métal laqué. Fixations invisibles
- Toutes sujétions pour parfaite finition
- Tous les chants même invisibles sont plaqués

Remarque (s) :

- Les dimensions pré-citées et inscrites en plan sont transmises à titre indicatif. L'entreprise aura à charge la réalisation de plan d'exé pour validation préalable à la fabrication des éléments.
- Les Ral/teintes et finition du stratifié seront soumises à validation par le maître de l'ouvrage
- Les épaisseurs de panneaux seront adaptées à l'usage
- Nettoyage de l'ouvrage à prévoir

*Localisation : Cf plans et carnet graphique – Meuble R12 Présentoir vertical (journaux / hebdomas)*