

INRAE THONON LES BAINS

Bâtiment neuf, Ecuries et Ateliers

Prestations	VRD (tecta)	Structure (plantier)	Fluides (thermibel)	Bâtiment (Opus)	Observations
<u>Terrassement/Voirie</u>					
Accès de propriété du chantier après travaux de 1 ^{ière} phase VRD				X	Lot GO - Prorata
Entretien des accès de chantier				X	Lot GO - Prorata
Dévoisement des réseaux existants	X				
Décapage limon sur emprise bâtiment avec sur largeur de 2 m en pourtour	X				
Décapage limon sur parking	X				
Terrassement plateforme avec sur largeur de 2m en pourtour du bâtiment	X				
Réalisation de la plateforme bâtiment, compactage selon la G2	X				Portance suivant étude de sol
Essais à la plaque de type WESTERGAARD pour obtention des valeurs conformes à la G2	X				
Terrassement parking, voiries et espaces verts	X				
Remblais périphériques jusqu'au niveau fond de forme des aménagements extérieurs	X				Remblais par couche, fourniture des essais de portance et pénétromètre
Terrassement des semelles filantes et isolées sur plateforme livrée par le lot VRD				X	
Dallages sur terre-plein bâtiment cprs empierrement sous-dallage				X	
Drainage périphérique, caniveaux, regards...				X	
Bordures, signalisations extérieures (peinture place de parking...)	X				
Voiries extérieures	X				
<u>Eaux pluviales</u>					
Descentes EP extérieures				X	
Descentes EP intérieures – sans objet					
Réseau sous dalle jusqu'à 1m en sortie de façade				X	Lot GO
Regard en pied de chute des bâtiments	X				
Système de récupération des eaux de pluie	X				
Réseau EP extérieur à partir de 1m en sortie de façade jusqu'au raccordement	X				
Caniveaux à grille au niveau des seuils d'accès	X				

Eaux usées					
Réseaux EU sous dalle jusqu'à 1m sortie de façade			X		Lot CVC
Réseaux EU à partir de 1m en sortie de façade jusqu'au raccordement	X				Raccordement à la boîte de branchement posé au préalable par le lot VRD à 1m du bâtiment
Branchement en limite de propriété					Raccordement réseau à la charge du concessionnaire
Branchement de chantier	X			X	
Electricité					
Tranchées et câbles en domaine public					Concessionnaire
Tranchées et câbles en domaine privé jusqu'au coffret	X				Entre limite de propriété et les bâtiments
Câble BT sous fourreaux et raccordement pour les bâtiments			X		Lot Electricité
Réservations pour passage câbles, percements éventuels			X	X	Lot GO, lot électricité
Tranchées et fourreaux sous dalle jusqu'à 1m en sortie de façade				X	
Coffret en limite de propriété - branchement					Concessionnaire
Tranchées et fourreaux de 1m en sortie de façade jusqu'aux coffrets	X				
Câblages dans les fourreaux			X		
Branchement de chantier				X	Lot GO
Consuel et rapport de contrôleur technique			X		
Télécoms					
Tranchées et fourreaux sous dalle jusqu'à 1m en sortie de façade				X	
Tranchées et fourreaux de 1m en sortie de façade jusqu'au coffret	X				
Réseaux de distribution dans les bâtiments			X		
Câblages dans les fourreaux					Concessionnaire
AEP					
Tranchées et fourreaux sous dalle jusqu'à 1m en sortie de façade				X	
Tranchées et fourreaux de 1m en sortie de façade jusqu'au puisard	X				
Raccordement sur réseau existant et réfection de voirie					Concessionnaire
Branchement de chantier	X			X	

Eclairage extérieur					
Tranchées et fourreaux sous dalle jusqu'à 1m en sortie de façade pour l'éclairage extérieur				X	Lot GO
Tranchées et fourreaux de 1m en sortie de façade jusqu'au candélabre	X				
Massifs pour candélabre	X				
Câblages dans les fourreaux			X		Jusqu'en façade
Eclairage extérieur en façade			X		
Fourniture et pose des candélabres	X				
Aménagements divers					
Plantation	X				
Engazonnement	X				
Parking	X				
Bandes stériles en périphérie du bâtiment	X				
Apport de terre végétale	X				
Reprise de l'enrobé au droit de l'existant	X				
Arceaux pour vélo				X	Lot serrurerie
Murs de soutènements				X	Lot GO
Signalisation au sol et marquages vertical place PMR extérieure	X				
Divers					
Elagage des arbres et haies existantes	X				
Tailles des arbres avant réception	X				
Replis installation de chantier, grue, dés de béton				X	
Clôture de chantier				X	
Surveillance de chantier (alarme, caméra...)				X	Lot GO - Prorata
Bâtiment					
Isolant et tubes plancher chauffant			X		Lot CVC
Chape plancher chauffant				X	Lot GO
Fourniture adjuvants PChauffant			X		Lot CVC
Serrure CA (contrôle d'accès)				X	Lot MEX
Alimentation CA + raccordement			X		Lot Electricité
CTA + Réseaux + plots antivibratiles			X		Lot CVC
Support CTA dalle de propreté				X	Lot GO
Miroirs + applique				X	Lot Carrelage
Fourniture, pose et raccordement des Occultations				X	Lot MEX, alimentation fournie par les lots Fluides
Joint de garnissage au droit des jonctions plâtrerie / menuiserie intérieure				X	Lot Cloisons
Joint de garnissage au droit des jonctions menuiserie intérieure / peintures				X	Lot Menuiseries intérieures
Joints acryliques de finition				X	Lot Peinture
Meubles support vasque dans sanitaires				X	Lot Agencement
Vasque dans sanitaires			X		Lot CVC

Eviers et robinetterie dans labo				X	Lot Agencement
Réservations dans structure béton				X	Lot GO