

DIAGNOSTIC AMIANTE
Dossier Technique Amiante
(D.T.A.)

Site visité:
Centre 160
3/5 avenue des Martyrs de Châteaubriant
94310 ORLY

Rapport transmis au propriétaire:

CPAM du VAL DE MARNE
1/9, rue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL Cedex

Affaire n° 7- 428/19

RAPPORT de REPERAGE des MATERIAUX et PRODUITS
CONTENANT de l'AMIANTE

En application :

- du décret 96-97 du 07 Février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997,
 - du décret 96-98 du 7 Février 1996 modifié par le décret 97-1219 du 26 décembre 1997,
 - des décrets n°2001-840 du 13 septembre 2001 et n°2002-839 du 03 mai 2002,
 - l'arrêté du 22 août 2002
 - de la norme NF 46.020 de novembre 2002
- Relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l'AMIANTE dans les immeubles bâtis

NOVEMBRE 2005

(Non compris les annexes)

Il ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

Il n'a pas été repéré de matériaux contenant de l'amiante.

Les conclusions sont en page 7.

Locaux visités :

L'ensemble du site

**La visite a été effectuée le mercredi 09 novembre 2005
par Monsieur Stéphane LUCCHINI**

La responsabilité de PAZIAUD SA ne pourrait être recherchée s'il était découvert des produits amiantés dans des endroits clos et inaccessibles lors de notre visite, ainsi que dans des locaux non définis comme étant propriété du Maître d'Ouvrage sur les pièces écrites ou par celui-ci lors de la visite.

SOMMAIRE

1. Définition de la mission et programme de repérage	4/7
2. Désignation de l'opérateur	5/7
3. Désignation du laboratoire ayant effectué les analyses	5/7
4. Désignation du donneur d'ordre	5/7
5. Désignation et usage de l'immeuble	5/7
6. Désignation des sondages et des prélèvements effectués	6/7
7. Conclusion	7/7
Annexes	

1. Définition de la mission et programme de repérage

1.1. Mission

Repérer et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante selon notre proposition de prix du 12 octobre 2005, référencée MHP/ym - 05/595.

1.2. Programme de repérage

Suivant l'annexe relatif au décret 2001-840 du 13/09/2002 modifié par le décret 2002-839 du 3/05/2003.

COMPOSANT de la CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT vérifiée ou sondée
1. Parois verticales intérieures et enduits	
1.1 Murs	Flocage Projections et enduits Revêtements durs (plaques menuiseries, amiante-ciment).
1.2 Poteaux	Flocage, enduits projetés Enduits projetés Entourage de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre)
1.3 Cloisons	Flocage Projections et enduits, panneaux de cloison
1.4 Gaines et coffres verticaux	
2. Planchers, plafonds et faux plafonds	
2.1 Plafonds	Flocage Enduits projetés Panneaux collés ou vissés
2.2 Poutres et charpentes	Projections et enduits
2.3 Gaines et coffres verticaux	Flocages, enduits projetés, panneaux
2.4 Faux plafonds	Panneaux
2.5 Planchers	Dalles de sol, autres revêtements
3. Conduits, canalisations et équipements	
3.1 Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduit, calorifugeage Enveloppe calorifuges
3.2 Clapets / volets coupe-feu	Clapet, volets, rebouchage
3.3 Portes coupe-feu	Joints (tresses, bandes)
3.4 Vide-ordures	Conduit
4. Ascenseur, monte-charge	
4.1 Trémie	Flocage

2. Désignation de l'opérateur

Société : BET PAZIAUD S.A

Adresse : 1 rue du Général de Larminat 94046 CRETEIL Cedex

Compagnie d'assurance : AXA
N° de police : 912 751 204 (ci-jointe)
Nom : PAZIAUD S.A.

Attestations de compétences : délivrées par CESI SAS en conformité à son certificat n°DI 1787 délivré par l'AFAQ-ASCERT du 30/12/02

3. Désignation laboratoire ayant effectué les analyses

Laboratoire LHCF Environnement
117 quai de Valmy
75010 Paris

4. Désignation du donneur d'ordre

CPAM du VAL DE MARNE
1/9, rue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL Cedex

5. Désignation et usage de l'immeuble

Immeuble de bureaux.

6. Désignation des sondages et des prélèvements effectués

Recherche de flocages et calorifugeages faux plafonds et autres matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

Les recherches de présence de flocage et de calorifugeage susceptibles de contenir de l'amiante ont été réalisées par examen visuel des lieux.

Les examens ont été faits par sondage par zones homogènes selon la configuration de l'ensemble immobilier concerné :

- par bâtiments (bâtiment principal, extension, etc..)
- par niveaux (vide sanitaire, sous-sol, rez-de-chaussée, étage courant, dernier niveau)
- par types de locaux (bureaux, laboratoires, salles de cours, locaux techniques, etc..)

Dans le cadre de cette recherche, les dalles de faux plafonds ont été soulevées par sondage par zone homogène afin de procéder à l'examen visuel des plafonds.

Flocages

D'après l'examen des lieux :

Il n'a pas été noté la présence de flocages pouvant contenir de l'amiante.

Calorifugeages

D'après l'examen des lieux :

Il n'a pas été noté la présence de calorifugeages pouvant contenir de l'amiante.

Faux plafond

D'après l'examen des lieux :

Il n'a pas été noté la présence de faux plafond pouvant contenir de l'amiante.

Autres matériaux

Les dalles de sol ont été changées en 2000 et 2001 donc elles ne contiennent pas d'amiante.

7. Conclusions

Ce bâtiment ne contient pas d'amiante.

Créteil, le 24 novembre 2005

Marie-Hélène PAZIAUD