

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

OBJET DU MARCHÉ

MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ POUR
L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
HQE DE 105 LITS D'HOSPITALISATION DE
PSYCHIATRIE

POUVOIR ADJUDICATEUR

Centre Hospitalier Bretagne Atlantique

20, boulevard du Général Maurice Guillaudot

BP 70555

56017 VANNES cedex

En qualité d'Établissement support du Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique

MAÎTRE D'OUVRAGE

Établissement Public de Santé Mentale Morbihan

22, rue de l'Hôpital

56896 SAINT-AVÉ

S O M M A I R E

1. OBJET DE L'OPERATION	3
2. MISSIONS CONFIEES	3
2.1. Domaine-----	3
2.2. Missions -----	3
3. CONTENU DE LA MISSION	4
3.1. Conditions d'exécution-----	4
3.2. Désignation du coordonnateur SPS-----	4
3.3. Définition des missions -----	4
3.4. Phase conception -----	5
3.5. En phase réalisation -----	6
3.6. En phase réception -----	8
3.7. Récapitulatif des livrables demandés -----	8

1. OBJET DE L'OPERATION

L'EPSM Morbihan s'est doté d'un Schéma Directeur Immobilier et Environnemental à Énergie positive (SDIE+) afin de fixer les grands objectifs opérationnels des années à venir quant à son patrimoine bâti.

La première opération du SDIE+ doit permettre de regrouper 3 cliniques d'admission ainsi que le CEPRA (Centre d'Évaluation et de Préparation au Relais Ambulatoire) et le CAO (Centre d'Accueil et d'Orientation) dans un seul bâtiment, future porte d'entrée du site. L'opération intégrera également un secteur tertiaire et un plateau technique mutualisé à l'échelle du bâtiment.

À noter que l'établissement, à travers le SDIE+, porte des ambitions environnementales élevées qui guideront la conception du projet.

L'opération vise donc la construction d'un bâtiment HQE de 105 lits d'admission sur le site de l'EPSM Morbihan.

La maîtrise d'ouvrage souhaite que l'opération soit certifiée « HQE Bâtiment durable santé ».

Lieu d'exécution :
Site de l'EPSM Morbihan

Montant prévisionnel des travaux : 15 000 000 € HT (date de valeur : septembre 2024).

Durée des études : 12 mois

Durée des travaux : 28 mois

2. MISSIONS CONFIEES

2.1. Domaine

- ☒ Construction neuve
- ☐ Réhabilitation
- ☐ Mixte

2.2. Missions

Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3, L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à 4533-7 du code du travail, ainsi que par les dispositions du CCAP, de l'AE et du présent CCTP.

L'intervention du coordonnateur a pour objet l'exécution des missions définies ci-dessous relatives :

- ☐ À la phase conception
- ☐ À la phase réalisation
- ☒ Aux phases conception et réalisation

En complément des missions définies, il est imposé au titulaire les prescriptions suivantes :

Présence en réunion de conception	A minima 1 fois par phase
Présence aux réunions de chantier + visite	A minima 2 fois par mois
Présence sur site (visites inopinées et réunions spécifiques)	A minima 1 passage par quinzaine
Présence aux réunions MOA (sur convocation)	1 fois tous les 1,5 mois

3. CONTENU DE LA MISSION

La mission du coordonnateur SPS comporte les quatre phases suivantes :

- **Phase 1 : conception ;**
- **Phase 2 : réalisation ;**
- **Phase 3 : réception ;**

L'ensemble des délais de remise des documents est défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

3.1. Conditions d'exécution

Le CSPS interviendra dans les conditions fixées par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que par les décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Il veille à la mise en œuvre des principes de prévention et à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de sa mission. Il interviendra autant que de besoin auprès des intervenants pour la mise en application de ces dispositions.

La mission de coordination concerne un chantier de **niveau 1**.

Il est rappelé, d'après l'article L 235-5 du Code du Travail, que son intervention ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent à chacun des intervenants à l'acte de construire, en application d'autres dispositions dudit Code.

Le CSPS dispose d'une compétence définie au sens de l'article R 238-6 du Code du Travail.

Il informe le Maître d'Ouvrage des mesures prises ainsi que des difficultés rencontrées et des litiges pour lesquels aucune solution n'a été trouvée afin que celui-ci puisse prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires, notamment en cas de découverte de travaux présentant des risques particuliers relevant de la liste fixée par arrêté (arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L 235-6 du Code du Travail).

Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir du Maître d'Ouvrage ni d'aucun intervenant sur le chantier.

Le CSPS n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil.

3.2. Désignation du coordonnateur SPS

Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si elle n'exerce pas sa mission conformément à ses obligations réglementaires et/ou contractuelles.

Le titulaire s'engage à présenter à l'agrément du Maître d'Ouvrage le suppléant qui sera amené à intervenir en cas d'empêchement : congés, maladie, etc. dans les délais raisonnables avec le déroulement de la mission, dont les compétences en matière de coordination SPS seront identiques et justifiées dans les mêmes conditions.

Tout changement de coordonnateur SPS en cours de mission devra préalablement être validé par le Maître d'Ouvrage.

3.3. Définition des missions

En complément des dispositions de l'article R 4532 du Code du Travail définissant les missions du coordonnateur, les précisions suivantes sont apportées.

3.4. Phase conception

Il effectue une visite préalable avec le maître d'œuvre.

Il suggère, si besoin, les investigations complémentaires et diagnostics à mener.

Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les risques inhérents à la conception de l'ouvrage.

Il participe à toutes les réunions organisées en phases d'études auxquelles il est convié et a minima 1 fois par phase.

Il ouvre le Registre Journal (RJ) dès la signature du contrat, dans lequel il enregistre :

- Les avis et observations qu'il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses éventuelles ; si ceux-ci font l'objet d'échanges de courrier, une inscription sommaire indique qu'ils sont annexés au registre ;
- Les avis émis sur les dossiers d'étude relativement à la prévention tant en réalisation qu'en intervention ultérieure. Ils sont complétés des suites données s'il y a lieu.

Suite à sa participation aux réunions, à son analyse des dossiers, des études, des plannings, des diagnostics :

- Il identifie les risques architecturaux, techniques, d'organisation pour la période de construction et la maintenance ultérieure de l'ouvrage ;
- Il émet des observations ou propositions de toute nature permettant la gestion satisfaisante des risques pour les futurs travaux et pour les interventions ultérieures sur l'ouvrage ;
- Il argumente la prise en compte de ses propositions avec le Maître d'Ouvrage et/ou le maître d'œuvre et émet un avis sur les préconisations du maître d'œuvre ;
- Il consigne ses observations, préconisations et avis dans le Registre Journal.

Il examine les dispositions à prendre par les entreprises pour que les seules personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Il élabore le Plan Général de Coordination (PGC) ou, s'il y a lieu, le PGC simplifié, qui précisera :

- Quel lot/corps d'état aura à sa charge l'installation de chaque mesure collective décidée ;
- Quel lot/corps d'état aura en charge l'entretien, en cohérence avec la présence du lot/corps d'état sur le chantier ;
- Les dispositions à prendre en cas de dégradation abusive ou répétée de l'installation collective.

Il prévoit chaque fois que l'opération le permet, la mise en commun de moyens (installations sanitaires, moyens de levage, échafaudages, etc.) et précise dans le PGC, pour chaque moyen concerné, les modalités pratiques d'organisation concertée et de mise en œuvre avec les intervenants concernés.

Il donne priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, y compris par l'installation des équipements définitifs en concertation avec le maître d'œuvre.

Il tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et si besoin organiser, en présence du maître d'œuvre et du Maître d'Ouvrage, l'inspection des lieux.

Il établit le projet de Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage (DIUO) au plus tard dans un délai fixé dans le présent contrat après la prise de connaissance des études de projet (PRO/DCE). Le DIUO regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Il assiste le Maître d'Ouvrage à l'établissement de la Déclaration Préalable au moment du Permis de Construire (PC) ou 30 jours avant le début des travaux lorsque le PC n'est pas requis.

Il établit la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consultation et veiller à leur intégration dans le règlement particulier de consultation.

Il émet un avis sur les offres des entreprises avant attribution des marchés, notamment en cas de variantes.

3.5. En phase réalisation

Au préalable, il rédige la ou les déclarations nécessaires aux organismes tels que l'inspection du travail, l'OPPBTB et la CRAM et les soumet au Maître d'Ouvrage qui les transmettra.

Conformément aux dispositions des articles L.4532-10 et R.4532-46 et suivants du Code du travail, il doit assister le maître d'ouvrage dans la mise en place, l'animation et le suivi du CISSCT (Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail) du chantier.

À ce titre, la mission comprend notamment :

- L'assistance au maître d'ouvrage pour la constitution du CISSCT (convocations, liste des membres, règlement intérieur),
- La préparation des réunions du CISSCT (ordre du jour, documents de prévention, analyse des situations à risques),
- L'animation ou la participation active aux réunions du CISSCT,
- La rédaction des comptes rendus et le suivi des décisions et actions arrêtées,
- L'analyse des conditions de travail, des modes opératoires et des coactivités,
- La proposition de mesures de prévention adaptées,
- La coordination avec les entreprises, le maître d'ouvrage, l'inspection du travail, la CARSAT et l'OPPBTB le cas échéant.

Le coordonnateur SPS veille à la traçabilité des échanges et à l'intégration des décisions du CISSCT dans le PGC et le dispositif général de prévention du chantier.

Il organise les inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes sur les chantiers où sont traitées la coordination de leurs activités simultanées ou successives ; il fixe les modalités de l'utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales et organise leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé.

Il participe aux réunions de chantier chaque fois que la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage en fait la demande – a minima 2 fois par mois.

Il organise 1 visite inopinée ou réunion spécifique par quinzaine.

Il participe aux réunions de Maîtrise d'Ouvrage 1 fois tous les 1,5 mois.

Il met à jour et adapte, pendant toute la durée des travaux, le Plan Général de Coordination qui sera archivé pendant 5 ans par le Maître d'Ouvrage. Il doit pouvoir être consultable sur le chantier par :

- le médecin du travail,
- les instances représentatives du personnels sur le chantier des entreprises,
- les membres du CISSCT si besoin,
- l'inspection du Travail, l'OPPBTB, le CRAM et leur être adressable sur leur demande.

Le coordonnateur harmonise et complète le Plan Général de Coordination (PGC) en fonction de l'évolution du chantier et des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises. S'il y a lieu, il établira un PGC simplifié et s'assurera de l'établissement de PPSPS simplifiés. Il est tenu de :

- Communiquer, dès la conclusion du contrat, à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
- Transmettre sur leur demande, à chaque entrepreneur, les PPSPS établis par les autres entrepreneurs,
- Communiquer obligatoirement, dans le cas d'opérations de construction de bâtiment, aux autres entrepreneurs les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers dont la liste est fixée par arrêté ministériel. Il est important pour les entreprises de connaître les risques internes à chacune d'elles, lesquels sont éventuellement susceptibles d'avoir des incidences de coactivité.

A réception des PPSPS ou des PPSPS simplifiés, le coordonnateur vérifie leur conformité avec les dispositions du PGC ou du PGC simplifié. Si nécessaire, il procède à des adaptations du PGC ou fait harmoniser les PPSPS entre eux et/ou par rapport à ce plan.

Le coordonnateur informe le Maître d'œuvre de ses avis sur les PPSPS de manière à ce qu'il puisse, en connaissance de cause, émettre les ordres de service de commencement des travaux.

Le coordonnateur veille à ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour que l'accès au chantier ne soit rendu possible qu'aux seules personnes autorisées comme indiqué au PGC ou, à défaut, par des dispositions contractuelles.

Pour l'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et diffuser les documents qu'il est appelé à produire dans le cadre de sa mission et dont il définit les caractéristiques avec le PGC :

- Le coordonnateur bénéficiera des installations mises en place par les entreprises permettant d'organiser les réunions prévues par les textes réglementaires.
- Le coordonnateur prendra à sa charge les frais de secrétariat correspondants à ses obligations. Il se chargera d'adresser les courriers en au moins un exemplaire aux destinataires concernés.
- Les prix proposés par le coordonnateur tiennent compte des frais de fonctionnement du collège inter-entreprises, si les conditions d'exécution du chantier imposent sa mise en place.
- Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra être donné par le coordonnateur, sans accord express du maître d'ouvrage, sauf en cas de danger grave et imminent.
- Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences financières sans avoir l'accord express du Maître d'Ouvrage et après avis du maître d'œuvre.
- Il appartient au coordonnateur d'adresser au Comité d'Hygiène, de Sécurité et de Conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel des entreprises ou établissements présents sur le site, les procès-verbaux du collège.

En cas de risque grave et immédiat, mettant en cause la vie de personnes sur le chantier, des riverains, des usagers ou du personnel de l'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le coordonnateur SPS a autorité pour arrêter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour interdire l'usage de matériels présentant des risques (engins de levage par exemple).

Dans ce cas, le coordonnateur précisera sur le Registre Journal :

- La date et l'heure de sa décision,
- Le type de travaux, la zone et/ou le matériel concerné,
- Les risques constatés et les raisons de sa décision,
- La suite donnée par lui-même pour remédier à la situation.

Cette décision sera confirmée au responsable de l'entreprise et au Maître d'Ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.

Pour obtenir l'autorisation de reprise, l'entreprise informera le Maître d'Ouvrage qui validera, selon les moyens de son choix, les mesures prises pour faire cesser cette situation.

Le coordonnateur fait part directement et sans délais de ses observations ou de ses constats d'anomalie aux intervenants concernés et les mentionne sur le Registre Journal. Chaque observation est visée par l'intervenant concerné. Si l'intervenant n'est pas présent au moment de l'observation, le coordonnateur la lui transmet par tout moyen.

L'observation doit lui être retournée visée sous 24h par le responsable de l'intervenant ou l'intervenant lui-même (exemple : mandataire du groupement).

Le coordonnateur transmet au Maître d'Ouvrage, par tout moyen approprié, toutes les observations portées au registre Journal dans un délai maximum de 48h après qu'elles aient été formulées.

Dans le cas de non prise en compte de ces observations, le coordonnateur informe le Maître d'Ouvrage par écrit, lequel fera appliquer les dispositions qu'il jugera nécessaires.

Si le problème persiste ou en cas de récurrence, le coordonnateur propose au Maître d'Ouvrage de procéder à un arrêt partiel ou total des travaux, aux frais et risques du / des intervenant(s) à l'origine de la situation.

Le coordonnateur peut demander au Maître d'Ouvrage de pallier les manquements d'une entreprise concernant les mesures de prévention prescrites définies par le PGC par l'intervention d'une autre entreprise, aux frais du contrevenant.

Lorsqu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé à l'inspection commune ou fourni un PPSPS, personne n'intervenant par sur le chantier, etc.) est présente sur le chantier, le coordonnateur a autorité pour lui faire quitter l'enceinte du chantier et le mentionne dans le Registre Journal.

En cas de co-activités réputées dangereuses dans un même lieu, telles que :

- Opération de retrait d'amiante et tous travaux sur autres polluants,
- Utilisation de produits inflammables et travail avec source d'inflammation, travaux de VRD à proximité de travaux en façade,
- Pose de charpente et couverture avec tous autres travaux à l'aplomb,
- Travaux dégageant des poussières ou des travaux de projection en concomitance avec d'autres travaux,
- Pose de ragréage, de revêtement de sol simultanément à d'autres travaux,
- Essai de fonctionnement d'installations techniques (électricité, ventilation, chaufferie) avec tous autres travaux à proximité immédiate,
- Etc.

(Cette liste pourra être complétée suite à l'analyse des risques de l'opération)

Le coordonnateur a autorité pour arrêter les travaux sur la zone présentant des risques et le mentionne dans le Registre Journal. La notification de ces arrêts est consignée au Registre Journal. Une copie du Registre Journal est transmise pour visa immédiatement au Maître d'Ouvrage, au maître d'œuvre et au responsable de l'entreprise concernée, par tous les moyens appropriés. Les reprises, décidées par le Maître d'Ouvrage et ses représentants, après avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre Journal.

Le coordonnateur a la faculté d'organiser toute réunion qu'il juge utile avec les différents intervenants. Le Maître d'Ouvrage devra systématiquement être informé préalablement à la réunion.

En cas de litige entre le coordonnateur et le maître d'œuvre, une entreprise ou l'utilisateur de l'établissement dans lequel ou pour lequel les travaux sont réalisés, c'est le Maître d'Ouvrage qui arbitrera.

3.6. En phase réception

Le coordonnateur remet au Maître d'Ouvrage le Plan Général de Coordination mis à jour à la fin des travaux ; il devra être archivé pendant 5 ans par le Maître d'Ouvrage.

Le coordonnateur complète et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et à mesure de l'avancement du chantier en s'appuyant sur les études d'exécution et en tenant compte du dossier de maintenance remis le cas échéant par le Maître d'Ouvrage.

Le coordonnateur remet le DIUO au Maître d'Ouvrage dans un délai fixé dans le présent contrat après avoir reçu de celui-ci ou du groupement tous les plans d'exécution et notes techniques qu'il a demandé.

3.7. Récapitulatif des livrables demandés

PHASAGE	LIVRABLES DEMANDEES AU CSPS
1. Phase conception	
1.1 APS	Rapport, avis APS
1.2 APD	Rapport, avis APD Ouverture du registre journal, Projet de DIUO, Déclaration préalable
1.3 PRO	Rapport, avis PRO (pré-PGC)
1.4 DCE	PGC
2. Phase de réalisation	
2.1. Suivi du chantier	CISSCT (mise en place, animation et suivi) PV d'inspections communes avec les entreprises y compris sous-traitant Tenue du registre journal Mise à jour déclaration préalable

	Mise à jour PGC Mise à jour DIUO
2.2. Visites du chantier (réunions et visites inopinées)	Avis à intégrer au RJ
3. Phase réception	
3.1. Réception de chantier	Mise à jour registre journal Finalisation PGC Finalisation DIUO