LÉGENDE

Men. ext.

- changement men ext. selon spécifications CCTP
- châssis vitré salle RX
- volets roulants — volet roulant électrique
- stores à lamelles — store à lamelles intérieur

Men. int.

- portes selons spécifications CCTP
- plan de travail humide et paillasse
- plan de travail 'sec'
- trappe accès aux combles

Tableau des portes

Phase	Local	Type	Dimensions	Finition	Occulus	Acoustique	Ferme porte	Crémone pompier	Coupe feu	Support de pose (si existant : reprise et suédoise de fixations incluses)	Protection Rx - Plomb	Commentaire
3	8	Battante	93+50/220	peinture + plaque de propreté	Oui (Rx)	isophonique		oui		cloison existante	oui	- valider dimension - spécifications Rx ?
	15	Battante	93+50/220	peinture + plaque de propreté	Oui (Rx)	isophonique		oui		cloison existante	oui	- valider dimension - spécifications Rx ?
	6	Battante	113/220	peinture + plaque de propreté	oui	isophonique	oui	oui		cloison existante		
4	18a	Battante	93/204	peinture + plaque de propreté	oui	isophonique				cloison projet		
	18b	Battante	93/204	peinture + plaque de propreté	oui	isophonique				cloison projet		
	18c	Battante	93/204	peinture + plaque de propreté		isophonique				cloison projet		
	20b	Battante	93/204	peinture			oui		1/2 h	cloison existante		
		Battante	93/204	peinture						cloison existante		bloc sanitaires
	21+22	Battante	93/204	peinture								sanitaires PMR
		Battante	93/204	peinture								sanitaires simple
	25	Battante	73+72/204	peinture + plaque de propreté	oui	isophonique		oui		cloison existante		
	26b	Battante	93/204	peinture			oui		1/2 h	cloison existante		
	72	Battante	93/204	peinture						cloison projet		
6A	35	Battante	93/204	peinture		isophonique				cloison existante		cadre existant : voir si conservé
6B	65	Battante	93/204	peinture + plaque de propreté	oui	isophonique				cloison existante		
6A	29a	Battante	93/204	peinture + plaque de propreté	oui	isophonique				cloison existante		
	52	Battante	93/204		oui					cloison existante		occulus grande dimension
6B	51	Battante	93/204		oui					cloison existante		occulus grande dimension

Menuiseries extérieures

Phase	Local	Type	Dimension (seule l'entreprise reste responsable de la prise des côtes pour son chiffrage et les travaux)	remplacement existant / création	Pose	ouvrant / remplissage	Occultation	Volets roulants extérieurs	verre dépoli	Unités	Commentaire
2A	45		~1.54 x 1.54 m	ajout VR electrique				oui		1	ajout sur existant
	48		~1.54 x 1.54 m	ajout VR electrique				oui		3	ajout sur existant
3	7	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux		oui		2	
	9	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux		oui		2	
	13	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- 1 panneau isolé plein fixe	(panneau plein)			1	
	14	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux		oui		1	
	16	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux		oui		2	
	8	Ensemble menuisé alu	0.5 x 1.5 m	neuf		châssis fixe en imposte de cloison brique créée (Ai. > 2m) avec tôle alu habillage ouverture				1	salle Rx
	15	Ensemble menuisé alu	0.5 x 1.5 m	neuf		châssis fixe en imposte de cloison brique créée (Ai. > 2m) avec tôle alu habillage ouverture				1	salle Rx
4	18a	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux	store à lamelle int.			2	
	18b	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux	store à lamelle int.			2	
	18c	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux	store à lamelle int.			1	
	22	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux			oui (sanitaires)	1	
	25	Ensemble menuisé alu	~1.54 x 1.54 m	remplacement existant	en rénovation	- de 1 châssis fixe vitré en imposte, - de 1 châssis coulissant 2 vantaux	store à lamelle int.			3	

Phase	N° local	Existant_nom	Projet_nom
2A	48	Salle de consultation 2	Consultation Dermato 1
2A	49	Salle de consultation 1	Consultation Dermato 2
2A	45	Consultation dermatologie	Consultation Dermatologie
2B	57	Médecine générale	Consultation MedPrev
2B	58,59,60	Dermatologie 1	Repro
2B	61	Dermatologie 2	Consultation Alim/MedPrev 2
2B	66	Salle d'examen 4	Salle néonatologie
3	7	Consultation NAC 2	Salle echo 1
3	9	Salle d'interprétation imagerie	Relecture
3	13	Placard	Placard
3	14	Bureau	Salle des comptes rendus
3	16	Consultation NAC 1	Salle echo 2
3	8	Salle de soins	Salle RX 1 (avec ampli de brillance)
3	11	Laboratoire reproduction	Bureaux manipulateurs
3	15	Salle de soins	Salle RX 2
3	10	Salle d'attente	Salle attente imagerie
3	6	Circulation	Circulation
4	18	Préconsultation	18a,18b, 18c - salles consultation NAC 1 et 2, analyse prélèvements
4	21/22	Sanitaires + Local ménage	Sanitaires
4	20	Salle repos	20a - Salle attente NAC, 20b _ Stockage
4	25	Salle RX	Consultation
4	26	Echographie + rangement	26a -Salle attente chien malade, 26b - local ménage
4	72	RIA et accès combles	Accès combles
4	28	Circulation	Circulation
5A	33	Nutrition	Salle de consultation chat
5A	35	Reprographie	Consultation chat
5B	65	Bureaux	Consultation MedPrev 2
6A	29, 73, 74	Médecine préventive	29a - Consultation chat, 29b,73,74 - Soins infirmiers
6A	32	Archives	Bureau
6B	50	Bureau	Reprographie
6B	51,75,52	Soins infirmiers	Salle d'attente, accueil et vente
6B	63	salles d'examen 2	Consultation alimentation
6B	64	salles d'examen 3	Consultation alimentation

Réaménagement CHUVAC Bât. 17

04.12 | Projet - menuiseries int./ext.

DCE

1:100

Dessiné par	DPL
Date	2026-01-12
Format	A1

école nationale vétérinaire toulouse

Plan consultation - ne se substitue en aucune façon à un plan EXE