

Maître d'Ouvrage :



Centre Hospitalier Universitaire

58 rue Montalembert
63003 CLERMONT FERRAND

Affaire n°3144

Maîtrise d'Œuvre Technique pour la mise en
conformité du SSI des Bâtiments PMT et HNH de
l'hôpital Gabriel Montpied



LOT N°03 GROS OEUVRE
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Maître d'œuvre :



62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.91.50.50
E-mail : contact@sintec.fr

Rév.	Date	Libellé	Rédacteur	Véifié par
1	02/02/2026	Ajout de compléments	JM	SIN
0	08/01/2026	Première émission	JM	SIN

Copie et/ou reproduction interdites. Lois du 11 mars 1957 et 3 juillet 1985. Unauthorized reproduction and circulation are prohibited.

PREAMBULE

NOTA : Le quantitatif n'étant pas une pièce contractuelle, celui-ci devra être vérifié par l'entreprise adjudicataire avant signature des marchés.

QUANTITES : Les quantités sont données à titre indicatif.
Ces quantités représentent dans certains cas des surfaces à couvrir, dans d'autres des surfaces projetées.
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra vérifier ces quantités, les modifier si besoin et en informer la maîtrise d'œuvre.
Si les quantités indiquées ne sont pas modifiées, elles seront considérées comme validées par l'entreprise.

OFFRES : Les entreprises doivent remettre leurs offres suivant le bordereau joint.

REPERE	DESIGNATION	U	Q.U.	P.U.	PRIX TOTAL
3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE</u>				
3.1	<u>TRAVAUX DE GROS ŒUVRE</u> Suivant art. du CCTP				
3.1.1	<u>GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER</u> Suivant art. du CCTP				
3.1.1.1	<u>Amenée et repli du matériel et équipement</u> Suivant art. du CCTP	ens	1		- €
3.1.1.2	<u>Protection, isolement et signalisation</u> Suivant art. du CCTP	ens	1		- €
3.1.1.3	<u>Etudes - Plans d'exécution et de chantier - DOE</u> Suivant art. du CCTP	ens	1		- €
TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER					- €
3.1.2	<u>TRAVAUX DE PERCEMENT</u> Suivant art. du CCTP				
3.1.2.1	<u>Percement en dalle (Intérieur)</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord – du RDC au R+4- (62 x 66 cm)	m²	2,1		- €
3.1.2.2	<u>Percement en dalle (Toiture)</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord – Toiture (Ø50 cm)	U	1		- €
3.1.2.3	<u>Percement en mur (Intérieur)</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord – VH du R+1 au R+4 (55 x 85 cm) ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord – VH RDC (95 X 90 cm)	m² m²	2,8 1		- € - €
3.1.2.4	<u>Percement en façade</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT → Passerelle Liaison Nord – VB du R+1 au R+4 (128 x 78 cm) → Passerelle Liaison Nord – VB RDC (90 X 120 cm) → Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) (115 x 65 cm) → RDC - Salle à manger médecin 0306	m² m² m² m²	5 1,5 1 2		- € - € - € - €
TOTAL H.T. TRAVAUX DE PERCEMENT					- €

REPÈRE	DESIGNATION	U	Q.U.	P.U.	PRIX TOTAL
3.1.3	<u>TRAVAUX DE FACADE/TOITURE</u> Suivant art. du CCTP				
3.1.3.1	<u>Reprise de bardage</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord – VB RDC vers R+4 128 x 78 cm	U	5		- €
3.1.3.2	<u>Dépose menuiseries extérieures</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord – R+1	U	1		- €
3.1.3.3	<u>Reprise étanchéité</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : Passerelle Liaison Nord –toiture D.50 cm	U	1		- €
TOTAL H.T. TRAVAUX DE FACADE/TOITURE					- €
3.1.4	<u>RENFORT STRUCTUREL</u> Suivant art. du CCTP				
3.1.4.1	<u>En sous face de dalle BA</u> Suivant art. du CCTP ⇒ PMT : En sous face de dalle du R+1 au R+4	ens	4		- €
TOTAL H.T. TRAVAUX DE RENFORT STRUCTUREL					- €
TOTAL H.T. TRAVAUX DE GROS ŒUVRE					- €

RECAPITULATIF

**MONTANT
EN € H.T.**

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

3.1.1 GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER

- €

3.1.2 TRAVAUX DE PERCEMENT

- €

3.1.3 TRAVAUX DE FACADE/TOITURE

- €

3.1.4 RENFORT STRUCTUREL

- €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

- €

TVA 20%

- €

TOTAL T.T.C

- €