

CFA Saint Germain de Lusignan

Rénovation énergétique de la zone ateliers

MAITRE D'OUVRAGE

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine
46, Rue Général de Larminat, CS 81423
33073 BORDEAUX CEDEX



Maitre d'œuvre Mandataire

SOCOTEC SMART SOLUTIONS
10 rue de Paimpol - 17300 ROCHEFORT
Tel : 05 46 87 49 33



DPGF

Lot 6 : ITI - Plâtrerie

Ind	Date	Nature de l'évolution	Rédacteur	Approbateur
0	02/12/2025	Diffusion PRO	LM	LM
1	12/01/2026	MAJ PRO	LM	LM
2	26/01/2026	MAJ DCE	LM	LM
3	26/01/2026	MAJ BLOCS DCE	LM	LM

Lot N° 6 - ITI - plâtrerie						
N	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	Q ent	UNITAIRE H.T.€	TOTAL H.T.€
	CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES Phasage des travaux Echafaudage, protection, stockages Dossier d'exécution Installations du chantier, replis de chantier Protection des ouvrages Dossier des ouvrages exécutés Prescriptions particulières Travaux à la charge du présent lot DTU, normes et règlements Installation de chantier					
2	CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES Organigramme des serrures	ens	1			
3	CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES					
3.1	Dépose des menuiseries intérieures Bloc B selon CCTP Dépose des cloisons legeres en sanitaires Bloc C selon CCTP Dépose des cloisons legeres en sanitaires Bloc D selon CCTP	ens ens ens ens ens	1 1 1 1 1			
3.2	Bloc porte pare flamme 1/2 heure type 1 huisseries quicaileries Oculus Barre antipanique ferme porte butée murale Repose des cloisons legeres en sanitaires Bloc B	ens	1			
3.3	Bloc porte pare flamme 1/2 heure type 2 huisseries quicaileries Oculus Barre antipanique ferme porte butée murale Repose des cloisons legeres en sanitaires Bloc B Bloc C Bloc D	ens ens ens	2 2 2			
3.4	Bloc porte pare flamme 1/2 heure type 3 huisseries quicaileries Oculus Barre antipanique ferme porte butée murale Bloc B Bloc C Bloc D	ens ens ens	1 1 1			
	Sous-total CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE					
4	CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ISOLATION					
4.1	Caractéristiques principales de faux plafonds	pm				
4.2	Cloisons de distribution coupe feu ossature métallique suivant CCTP parement suivant CCTP isolation suivant CCTP produits, accessoires Plinthes suivant CCTP Bloc C Bloc D	m2 m2	38 38			
4.3	Parement sans isolant parement en plaque de plâtre ossature métallique suivant CCTP plinthes suivant CCTP produit, accessoires membrane d'étanchéité à l'air hygro régulante suivant CCTP					

Lot N° 6 - ITI - plâtrerie						
N	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	Q ent	UNITAIRE H.T.€	TOTAL H.T.€
4.4	Bloc B	ens	1			
	Bloc C	ens	1			
	Bloc D	ens	1			
	Doublage isolant en plâtre					
	parament par plaque de BA15					
	ossature métallique suivant CCTP					
	appuis intermédiaires					
	embrasures					
	tablettes intérieures d'appuis de fenêtres					
	isolation suivant CCTP					
4.5	plinthes suivant CCTP					
	membrane d'étanchéité à l'air hygro régulante					
	produits, accessoires					
	Doublage du mur interieur coté patio batiment D					
	Sujétions de reprise de faux-plafond existants aux doublages					
	Bloc B	m2	41			
	Bloc C	m2	41			
	Bloc D	m2	41			
	Doublage isolant en panneaux OSB					
	parament par plaque d'OSB					
4.6	ossature métallique suivant CCTP					
	appuis intermédiaires					
	tablettes intérieures d'appuis de fenêtres					
	isolation suivant CCTP					
	plinthes suivant CCTP					
	membrane d'étanchéité à l'air hygro régulante					
	visserie					
	ponçage					
	Bloc B	m2	40			
	Bloc C	m2	20			
4.7	Bloc D	m2	20			
	Faux plafond					
	dépose faux plafond existant					
	Bloc B	ens	1			
	Bloc C	ens	1			
	Bloc D	ens	1			
	pose faux plafond coupe-feu					
	plaque de plâtre EI60					
	visseries					
	ossature métallique suivant CCTP					
5	joint avec bande d'armature et enduit					
	degrés de coupe feu REI60					
	renfort d'ossature					
	Bloc B	m2	20			
	Bloc C	m2	20			
	Bloc D	m2	20			
	pose faux plafonds acoustique décoratif					
	panneaux acoustique autoportant suivant CCTP					
	ossature métallique					
	Bloc B	m2	240			
5.1	Bloc C	m2	200			
	Bloc D	m2	200			
	Flocage stabilité 1/2h charpente					
	Bloc B	m2	290			
	Bloc C	m2	240			
	Bloc D	m2	240			
	Coffres d'habillage					
	parement en plaques de plâtres BA13					
	plaque de faux plafond 600x600 posé sur rail					
	Ossature métallique					
5.1	Bloc B	ens	4			
	Bloc C	ens	2			
	Bloc D	ens	2			
	Sous-total CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ISOLATION					
	CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DES REPRISES DE SOL					
	Dalles de sol					
	fourniture et pose d'un revêtement de sol proche de l'existant	ens	1			
	collage, soudage	pm				
	raqréage	pm				

Lot N° 6 - ITI - plâtrerie						
N	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	Q ent	UNITAIRE H.T.€	TOTAL H.T.€
5.2	Ragréage de sol	ens	1			
	Sous-total CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DES REPRISES DE SOL					
6	CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURES					
	travaux préparatoires					
	sur ouvrages existants en béton déjà peint					
	sur ouvrages en bois neuf ou existants					
	sur ouvrages en bois neufs des ateliers					
	Nettoyage de fin de chantier conforme au CCTP					
	Bloc B	ens	1			
	Bloc C	ens	1			
	Bloc D	ens	1			
	Sous-total CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE					
7	CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DE LA SIGNALÉTIQUE					
	Bloc B	ens	1			
	Bloc C	ens	1			
	Bloc D	ens	1			
	Sous-total CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DE LA SIGNALÉTIQUE					
TOTAL GENERAL Euros HT						
TVA 20,0%						
TOTAL GENERAL Euros TTC						

Observations de l'entrepreneur :

Articles concernés :

Offre à faire obligatoirement suivant ce bordereau cadre sous peine

Quantitatif sous la responsabilité de l'entrepreneur

Les postes décrits en unité (u), mètres carrés (m²), et mètres cubes (m³),

Cachet et signature de l'entrepreneur :