

TRANCHE FERME					
Poste	Nature fontainerie	Libellé opération		Nombre de jours ouvrés pour exécuter les prestations	Prix forfaitaire €HT
1	Grand bassin	Remplacement matériel	Fourniture et installation de la pompe n°3 nécessaire au fonctionnement de la couronne extérieur 8 jets (cf. article 8.1 du CCTP)		
2		Mise en eau	Nettoyage haute pression complet du bassin et de la propreté de la bâche		
			Mise à niveau des consommables (sel pour adoucisseur d'eau, chlore....)		
			Remise en eau du grand bassin et toutes les prestations nécessaires à l'exploitation normale des équipements permettant un fonctionnement optimal du bassin (cf. article 8.1.1.1 du CCTP)		
		Opération hebdomadaire (32 passages pour 1 ETP/ 8 heures par opération)	Contrôle général afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des installations et équipements pour remise en état si nécessaire pour un fonctionnement nominal du bassin avec avis préalable de l'administration		
			Ecrémage du bassin avec ramassage des flottants (technique d'élimination d'une couche flottante peu ou non soluble, surnageant sur l'eau)		
			Retrait de tout déchet au fond du bassin		
			Nettoyage du caniveau et des crépines (caniveau et bassin)		
			Relevé des compteurs d'eau divisionnaire		
			Contrôle du PH du bassin et sa consignation, la comparaison avec les valeurs fournies par les panneaux de contrôle		
			Rechargement de tous les consommables nécessaires au bon fonctionnement du bassin		
			Opération complémentaire liée aux fortes chaleurs (8 passages pour 1ETP/4 heures par opération)		
		Nettoyage des crépines du caniveau			
		Contrôle du PH du bassin et sa consignation, la comparaison avec les valeurs fournies par les panneaux de contrôle et réapprovisionnement des produits si nécessaire.			
		Opération mensuelle	Vérification du programme des jets et son ajustement en fonction des demandes du maître d'œuvre		
			Ajustement du réglage des jets		
			Contrôle de fonctionnement des pompes de relevage (bassin et bâche) et du réglage des sondes		
			Dégagement des contours des trois trappes d'accès et vérification de leur étanchéité (local technique, bâche et accès sous le bassin)		
			Mise en fonctionnement de la pompe de secours		
		Opération trimestrielle	Contrôle d'isolement de chaque pompe (animation et relevage de secours)		
			Contrôle approfondi de l'adoucisseur y compris ajustement éventuels		
			Contrôle approfondi des panneaux de contrôle y compris leur réétalonnage avec solutions tampon		
			Retrait des excédent de graviers ou autres à l'intérieur des trappes de ventilation (2) et d'aspiration (1).		
		Mise en hivernage	Ensemble des opérations d'hivernage du bassin et de la bâche, notamment, vidange et nettoyage haute pression complet du fond du bassin avec retrait de tous les		
			Révision générale de tous les équipements (bassin et bâche), y compris la ventilation permettant, entre autres, de restituer un PV complet de l'état de tous les équipements (cf. 3.8.a du CCAP). Une attention particulière doit être portée sur les éléments de fixation, notamment resserrage et sur les garnitures, lubrifiants et pièces d'étanchéité des pompes		
			Traitement de toutes les oxydations apparues pendant la période d'exploitation (rouille/calcaire...) dans le local technique et la bâche		
			Etanchéité de l'armoire électrique (dépoussiérage, resserrage des connexions, essais des sécurités électriques)		
			Nettoyage du local technique		
			Nettoyage et désinfection de l'adoucisseur		
			Nettoyage complet des crépines, pièces inox et pièces d'ajustage qui doivent faire l'objet d'un démontage et d'un stockage dans le local technique		
SOUS-TOTAL POSTES 1 ET 2 - GRAND BASSIN					

Poste	Nature fontainerie	Libellé opération		Nombre de jours ouvrés pour exécuter les prestations	Prix forfaitaire €HT
3	Petit bassin	Remise en eau	Nettoyage complet par haute pression du bassin		
			Remise en eau et toutes prestations nécessaires à l'exploitation normale des équipements permettant un fonctionnement optimal du bassin		
		Opération bimestrielle	Contrôle d'isolement de(s) pompe(s)		
			Contrôle approfondi des installations/équipements		
			Retrait des excédents de graviers ou autres à l'intérieur des trappes de ventilation (2)		
		Mise en hivernage du bassin	Ensemble des opérations d'hivernage du bassin, notamment, vidange et nettoyage haute pression complet du fond du bassin avec retrait de tous les déchets et algues		
			Révision de(s) pompe(s) (y compris le remplacement des garnitures, lubrifiants et pièces d'étanchéité)		
			Vérification générale de tous les équipements y compris élimination de toute présence de rouille		
			Etanchéité de l'armoire électrique (dépoussiérage, resserrage des connexions, essais des sécurités électriques)		
			Nettoyage du local technique		
			Extraction des poissons pour mise en bacs fournis par l'administration ; Les bacs sont récupérés par le service jardin. Afin de respecter le bien-être animal, le titulaire doit prendre toutes les mesures garantissant une évacuation des poissons vivants		
SOUS-TOTAL POSTE 3 - PETIT BASSIN			0,0	0,00	
4	Bornes fontaine	Remise en eau	Remise en eau des bornes fontaine		
			Nettoyage des évacuations sous les bornes fontaine incluant le retrait de tous les objets présents (feuilles, cailloux, branches...)		
		Mise en hivernage	Hivernage des deux fontaines, dont notamment la fermetures des compteurs		
			Nettoyage des évacuations sous les bornes fontaine incluant le retrait de tous les objets présents (feuilles, cailloux, branches...).		
			SOUS-TOTAL POSTE 4- BORNES FOINTAINE		
5	Pilotage, suivi et documentation		PV de mise en service et PV de mise en hivernage pour chacun des deux bassins incluant l'ensemble des contrôles réalisés, état de vétusté de tous les équipements/installations, y compris la ventilation, et propositions physicofinancière permettant d'améliorer le patrimoine existant (cf. article 3.8.a du CCAP)		
			Fourniture d'un DOE initial pour le petit bassin et mise à jour des DOE de chacun des bassins (cf.article 3.9 du CCAP)		
			Documentations, rapports d'intervention et bilan environnemental		
			Contrôles ponctuels des installations (petit et grand bassins) pendant la période d'hivernage		
SOUS-TOTAL POSTE 5 - PILOTAGE			0,0	0,00	
MONTANT POSTES 1, 2, 4 et 5 (1)			0,0	0,0	
MONTAN TOTAL DPGF (POSTES 1 à 5)			0,0	0,00	
(1) : dans l'hypothèse où les crédits délégués ne permettent pas la remise en état du local technique du petit bassin, seules les prestations récurrentes relatives aux postes 1, 2, 4 et 5 sont à réaliser (cf. article 9.1 du CCTP).					

Poste	Nature fontainerie	Libellé opération	Nombre de jours ouvrés pour exécuter les prestations	Prix forfaitaire €HT
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - 1ère phase de travaux pour une remise en service transitoire du petit bassin (cf. article 9.2 du CCTP)				
Poste	Nature fontainerie	Libellé opération	Nombre de jours ouvrés pour exécuter les prestations	Prix forfaitaire €HT
1	Petit bassin	Mise à disposition d'un technicien pour dépose de l'armoire électrique y compris recyclage ou mise en décharge réglementée		
2		Mise à disposition d'une équipe dédiée, déplacement compris, pour assurer l'ensemble des opérations relatives à l'évacuation des équipements HS en place (anciens équipements avant TO n°1), l'installation, la mise en œuvre et la mise en service des nouveaux équipements		
3		Fourniture d'une armoire pour commande : pompe, variateur; éclairage, ventilation....		
4		Fourniture d'une ventilation		
5		Fourniture d'une pompe de brassage		
MONTANT TOTAL TO n°1			0,0	0,00
TRANCHE OPTIONNELLE N°2- Dernière phase de travaux pour mise en service nominal du petit bassin (cf. aticle 9.3 du CCTP)				
Poste	Nature fontainerie	Libellé opération	Nombre de jours ouvrés pour exécuter les prestations	Prix forfaitaire €HT
1	Petit bassin	Mise à disposition d'un technicien pour dépose des équipements HS (pompe, radiateur, éclairage...) y compris recyclage ou mise en décharge réglementée		
2		Mise à disposition d'une équipe dédiée, déplacement compris, pour assurer l'ensemble des opérations relatives à l'évacuation des équipements en place, l'installation, la mise en œuvre et la mise en service des nouveaux équipements y compris le cheminement pour la pompe vide cave (cf. ligne 6 ci-après)		
3		Fourniture d'une pompe de surface (débit minimal 70 m3/H)		
4		Fourniture d'un variateur de vitesse 4kw		
5		Fourniture d'un ensemble aspiration (MAV, vanne)		
6		Fourniture d'une pompe vide cave INOX		
7		Fourniture d'un éclairage étanche dans le local technique		
8		Système de remplissage automatique : fourniture d'un compteur divisionnaire y compris clapet anti-retour et réducteur de pression, y compris bypass		
MONTANT TOTAL TO n°2			0,0	0,00
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 - Prestations complémentaires de maintenance hebdomadaires (cf. article 9.4 du CCTP)				
Poste	Nature fontainerie	Libellé opération	Quantité	Prix forfaitaire €HT
1	Grand bassin	Prestations complémentaires de maintenance hebdomadaires	8,0	
MONTANT TOTAL TO n°3			8,0	0,00
MONTANT TOTAL DPGF (TF+TO n°1 à 3)			8,0	0,00