

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Pouvoir Adjudicateur :

CHU d'Angers Etablissement support du Groupement hospitalier de territoire de Maine et Loire (GHT 49)
4 Rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9

Objet de la consultation :

**Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents – rue Béclard à
ANGERS pour le CESAME**

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

TABLE DES MATIERES

1 GENERALITES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	4
1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX	4
1.2 PLANS DÉTAILS	4
1.3 BOIS : APPLICATION DES NORMES - MATERIAUX	4
1.4 BOIS : SPECIFICATIONS PARTICULIERES	5
1.5 BOIS : TROUS - SCELLEMENTS	5
1.6 BOIS : MISE EN ŒUVRE	6
1.7 QUINCAILLERIE	6
1.8 FERME-PORTE + SELECTEUR	6
1.9 BUTOIRS	7
1.10 SERRURES	7
1.11 DETALONNAGE DES PORTES INTERIEURES	7
1.12 DOSSIER D'EXECUTION	7
2 MENUISERIES INTERIEURES	7
2.1 MENUISERIES INTERIEURES 23/25 RUE BECLARD	7
2.1.1 SOUS-SOL	7
2.1.1.1 PORTE 90X204 CF 1H + FP	8
2.1.2 REZ-DE-CHAUSSEE	8
2.1.2.1 PORTE 90X204 A AME PLEINE	8
2.1.2.2 PORTE 136X204 A AME PLEINE	9
2.1.2.3 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP	9
2.1.2.4 QUINCAILLERIE PMR	9
2.1.2.5 BARRE DE TIRAGE PORTE WC PMR	9
2.1.2.6 BOISERIE EXISTANTES	10
2.1.2.7 PLINTHES A PEINDRE	10
2.1.2.8 BUTOIR	10
2.1.2.9 SIGNALETIQUE	10
2.1.2.10 PATERE	10
2.1.2.11 MIROIR SUR CONTREPLAQUE	11
2.1.2.12 MAIN COURANTE ESCALIER	11
2.1.3 ETAGE 1	11
2.1.3.1 NEANT	11
2.1.4 ETAGE 2	11
2.1.4.1 PORTE 90X204 A AME PLEINE	11
2.1.4.2 BOISERIE EXISTANTES	11
2.1.4.3 PLINTHES A PEINDRE	12
2.1.4.4 BUTOIR	12
2.1.4.5 SIGNALETIQUE	12

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.1.5 ETAGE 3	12
2.1.5.1 NEANT	12
2.2 MENUISERIES INTERIEURES 27 RUE BECLARD	12
2.2.1 SOUS-SOL	12
2.2.1.1 PORTE 80X204 A AME PLEINE	13
2.2.1.2 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP	13
2.2.1.3 PORTE 70X204 CF 1/2H + FP	14
2.2.2 REZ DE CHAUSSEE	14
2.2.2.1 ABF - DEPOSE ETIQUETAGE ET STOCKAGE DES PORTES EXISTANTES	14
2.2.2.2 VERIFICATION DES PORTES EXISTANTES CONSERVEES	14
2.2.2.3 PORTE 104X204 A AME PLEINE / ASSERVIE / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE	15
2.2.2.4 PORTE ISOLANTE + FP	15
2.2.2.5 PORTE 80X204 A AME PLEINE	15
2.2.2.6 PORTE 90X204 A AME PLEINE	15
2.2.2.7 PORTE 80X204 CF 1H + FP	16
2.2.2.8 PORTE 70X204 CF 1/2H + FP	16
2.2.2.9 PORTE 55X204 A AME PLEINE GAINTE TECHNIQUE	16
2.2.2.10 CONDAMNATION POUR WC	17
2.2.2.11 BOISERIE EXISTANTES	17
2.2.2.12 PLINTHES A PEINDRE	17
2.2.2.13 BUTOIR	17
2.2.2.14 SIGNALETIQUE	17
2.2.2.15 PATERE	18
2.2.2.16 MIROIR SUR CONTREPLAQUE	18
2.2.2.17 GAINES : TRAPPE D'ACCES CF 1H POUR ACCES CLAPETS CF	18
2.2.3 ETAGE 1	18
2.2.3.1 ABF - DEPOSE ETIQUETAGE ET STOCKAGE DES PORTES EXISTANTES	18
2.2.3.2 VERIFICATION DES PORTES EXISTANTES CONSERVEES	18
2.2.3.3 PORTE 80X204 A AME PLEINE	19
2.2.3.4 PORTE 90X204 A AME PLEINE	19
2.2.3.5 PORTE 100X204 A AME PLEINE / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE	19
2.2.3.6 PORTE 70X204 CF 1/2H + FP	19
2.2.3.7 PORTE 101X204 CF 1/2H + FP / ASSERVIE / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE	20
2.2.3.8 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE	20
2.2.3.9 PORTE 55X204 A AME PLEINE GAINTE TECHNIQUE	20
2.2.3.10 CONDAMNATION POUR WC	21
2.2.3.11 BOISERIE EXISTANTES	21
2.2.3.12 PLINTHES A PEINDRE	21
2.2.3.13 BUTOIR	21
2.2.3.14 SIGNALETIQUE	21
2.2.3.15 PATERE	22
2.2.3.16 MIROIR SUR CONTREPLAQUE	22
2.2.3.17 GAINES : TRAPPE D'ACCES CF 1H POUR ACCES CLAPETS CF	22
2.2.4 ETAGE 2	22
2.2.4.1 ABF - DEPOSE ETIQUETAGE ET STOCKAGE DES PORTES EXISTANTES	22
2.2.4.2 PORTE 80X204 A AME PLEINE	22
2.2.4.3 PORTE 90X204 A AME PLEINE	23
2.2.4.4 PORTE 80X204 CF 1/2H + FP	23
2.2.4.5 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP / ASSERVIE	23
2.2.4.6 PORTE 55X204 A AME PLEINE GAINTE TECHNIQUE	24
2.2.4.7 CONDAMNATION POUR WC	24
2.2.4.8 BOISERIE EXISTANTES	24
2.2.4.9 PLINTHES A PEINDRE	24

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour
Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.2.4.10 BUTOIR	24
2.2.4.11 SIGNALETIQUE	25
2.2.4.12 PATERE	25
2.2.4.13 MIROIR SUR CONTREPLAQUE	25
2.2.4.14 GAINES : TRAPPE D'ACCES CF 1H POUR ACCES CLAPETS CF	25
3 <u>CYLINDRES ET ORGANIGRAMME PORTES INTERIEURES</u>	25
3.1 <u>CYLINDRES ET ORGANIGRAMME PORTES INTERIEURES</u>	25
4 <u>ELECTRICITE</u>	26
4.1 <u>EQUIPEMENTS</u>	26
4.2 <u>PLACARD SSI ACCUEIL</u>	26
5 <u>FINITIONS</u>	26
5.1 <u>FINITIONS MAINS D'ŒUVRE 20 HEURES</u>	26
6 <u>DIVERS</u>	26
6.1 <u>NETTOYAGE</u>	26
6.2 <u>DOE / DIUO</u>	26

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

1 GENERALITES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent pour le bâtiment précité :

- Ensemble de la menuiserie intérieure : portes, panneaux vitrés, cloisons stratifié massif, plinthe bois, et tous les accessoires.

Classification du bâtiment Sécurité incendie :

- **ERP 5ème catégorie de type U**
- Lieu de travail : le code du travail s'applique

Documents de référence : Cf. CCAP

En complément pour les éléments et ensembles nouveaux:

- Avis techniques du CSTB. acceptés par l'AFAC.
- Cahiers des charges et aux règles techniques d'organismes professionnels compétents à caractères officiels,
- Cahiers des charges du fabricant de matériaux nouveaux.

1.2 PLANS DÉTAILS

Documents à fournir par l'entreprise :

Avec son offre : documentation complète concernant les produits proposés par l'entreprise différents du CCTP mais équivalents

Avant signature du marché : avis technique, approbation AFAC et divers procès-verbaux d'essais (au feu...).

Plan d'exécution : L'entreprise devra fournir tous les plans d'exécution nécessaires sur lesquels apparaîtront en particulier, les liaisons avec les ouvrages adjacents. Il ne pourra démarrer aucune fabrication tant que ceux-ci n'auront pas reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

1.3 BOIS : APPLICATION DES NORMES - MATERIAUX

Les travaux du présent lot seront réalisés suivant les règles de l'art en conformité avec les règles en vigueur et, en particulier, avec les spécifications générales et les documents techniques du R.E.E.F. et des D.T.U..

- | | |
|------------------|-------------------------|
| - D.T.U. N° 36.1 | - Menuiseries en bois |
| - D.T.U. N° 39 | - Vitrerie - Miroiterie |
| - D.T.U. N° 59.1 | - Peinturage |

aux normes AFNOR

- | | |
|------------------------|--|
| NFB - 50.001 à 52.001 | - Normes relatives au bois et ouvrages en bois |
| NFB - 53.510 | - Bois et menuiseries, nature qualité |
| NFB - 32.002 et 32.003 | - Verre étiré - verre coulé - glace |
| NFB - 32.500 | - Verre armé - verre trempé - verre feuilleté |

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

NFP - 23.101	- Menuiseries terminologie
NFP - 26.306	- Paumelles
NFP - 26.102	- Crémones
NFP - 26.303 et 26.415	- Serrures du bâtiment
NFP - 74.201	- Travaux de peinture
NFP - 78.201	- Vitrerie Miroiterie
NFP - 78.301 - 302	
303 - 304	
305 - 455	- Verres et Vitrages
NFP - 85.301	- Profils caoutchouc et normes énumérées à l'annexe D2 du
DTU 39	
NFA - 36.321	- Galvanisation par immersion dans le zinc fondu (selon classes)
NFA - 91.201	- Métallisation par projection d'une couche de zinc
NF E - 27.815	- Chevilles métalliques à expansion
NF E - 25.XXX	- Visserie - Boulonnerie
NF EN - 22.403	- Revêtements métalliques et inorganiques
	Projection thermique zinc - aluminium et alliages

Le présent CCTP n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet achèvement de ses travaux.

Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le maître d'œuvre au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au C.C.T.P. mais qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entrepreneur.

1.4 BOIS : SPECIFICATIONS PARTICULIERES

- Les dimensions et la résistance des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions poids et usage des ouvrages considérés les paumelles devront résister à l'arrachement dans les conditions précisées par la norme NFP 20.501.

- Les fournitures de visseries et autres seront toujours selon leur usage en alliage léger ou en acier cadmié.

L'entreprise devra joindre à son offre une documentation complète concernant les produits non définis dans les descriptions ou proposés en équivalence.

Elle devra aussi fournir, sur demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre, et de toute façon avant la signature du marché, les avis techniques et les divers procès-verbaux d'essais.

1.5 BOIS : TROUS - SCELLEMENTS

Les travaux seront réalisés en parfaite liaison de coordination avec les autres corps d'état et notamment le gros œuvre.

L'entrepreneur devra fournir en temps utiles les détails de réservations et de fixation à l'entrepreneur de gros œuvre et au lot Charpente ossature bois (MOB).

(engravures, garnissages etc. nécessaires à une parfaite étanchéité à charge du présent lot)

Les arasements seront exécutés par le gros œuvre.

La fixation des précadres s'il y a lieu s'effectuera sur l'ossature béton par l'intermédiaire de taquets, rails ou douilles.

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Ces pièces seront approvisionnées par le présent lot, elles seront, posées en coffrage par l'entrepreneur du lot gros œuvre, l'incidence financière est à la charge du lot GROS ŒUVRE dans la mesure où elles auront été approvisionnées à temps.

Les huisseries à incorporer dans les cloisons en Aggloméré de ciment seront posées par le présent lot.

L'entrepreneur devra la vérification des équerrages, aplombs, niveaux, planéité, etc.

1.6 BOIS : MISE EN ŒUVRE

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Avant tout commencement de travaux, le présent lot, aura à effectuer un nettoyage parfait des supports, pour éliminer tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des ouvrages.

Liaisons avec les ossatures :

Sauf cas particulier, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens, les accessoires de dilatation étant ceux préconisés par les fabricants.

Les ouvrages devront être mis en œuvre dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visés ci avant.

Les parties mobiles des vantaux des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et se joindre entre elles ou avec la partie fixe du dormant de manière parfaite en assurant l'étanchéité.

Pour la livraison des ouvrages, l'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles, quincaillerie et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite des dormants.

Tous les ouvrages à charge du présent lot, qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la réception des ouvrages.

Cette protection pourra être constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par un autre moyen d'efficacité équivalente.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Un nettoyage soigné de mise en service, incluant le nettoyage de la vitrerie des oculi est prévu à charge du présent lot.

1.7 QUINCAILLERIE

Toutes les menuiseries intérieures seront équipées de garnitures de portes " standard" (béquilles sur plaques), à fixation traversante par 2 vis à entraxe 195mm avec système de serrage par approches successives, poignées tubulaires à ergonomie adaptée, finition aluminium anodisé naturel, adaptées aux fonctions de serrures ci-après.

POIGNEE DE PORTE : Poignée type BERCY de chez VACHETTE ou similaire

Alu laqué : couleur au choix de l'architecte

Béquilles + rosettes

Compris condamnation pour WC

1.8 FERME-PORTE + SELECTEUR

Les ferme-portes seront montés avec bras anti-vandalisme et seront prévus avec fonction "temporisation à la fermeture", avec bras à glissière.

Caractéristiques, aptitude au feu et force : adaptées en fonction de celles des Blocs portes.

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

FERME-PORTE : ferme-porte à glissière GEZE ou similaire
Réglage 3 positions (norme handicapé) - couleur au choix de l'architecte.

1.9 BUTOIRS

Butoirs en polyamide, avec amortisseur en élastomère, fixation invisible, vis et chevilles normalisées.

BUTOIR : butoir N03737 de chez BEZAULT ou similaire.

1.10 SERRURES

Serrure pour canon européen

Les coffres seront réversibles sans démontage, à bec de canne renforcé (portes coupe-feu), pourvus de trous de passage de fixation des rosaces de béquilles afin d'effectuer leur montage par vis traversantes. Ils comporteront des ressorts de fouillot renforcés afin d'assurer un bon maintien des béquilles.

Les cylindres seront de type Européen, à clés réversibles

Les cylindres seront fournis par le lot "menuiserie extérieure" à charge au lot intérieur de fournir les réservations en début de chantier

BOUTON MOLETÉ : côté intérieur, sur les portes à 1 vantail.

1.11 DETALONNAGE DES PORTES INTERIEURES

L'entreprise devra l'ensemble des détalonnages des portes intérieures selon indications du BET YAC INGENIERIE (BET fluides)

1.12 DOSSIER D'EXECUTION

Dossier d'exécution et carnet des matériaux.

2 MENUISERIES INTERIEURES

2.1 MENUISERIES INTERIEURES 23/25 RUE BECLARD

2.1.1 SOUS-SOL

Les portes doivent garder leur aspect actuel pour répondre à la demande des ABF

Ces portes répondront à la norme de l'accessibilité PMR

Visite sur place indispensable :

Porte cochère existante à transformer

- dans les grands battants actuels, faire des petits battants de 90 cm de large

- les seuils seront métalliques pour répondre à la norme PMR

- Les 2 petits battants seront asservis. Quand il y aura un déclenchement de l'alarme, les portes s'ouvriront vers l'intérieur automatiquement - Prévoir un système type OPERATEUR ISO3 de chez PORTALP ou similaire

- gâche électrique

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Dans un contexte normal :

- Pose d'un opérateur battant tirant avec un bras à glissière en intérieur sur le vantail
- Ouverture depuis l'extérieure via « Push and go », on donne une impulsion en poussant le vantail et il finit sa course tout seul, il se referme ensuite par temporisation
- Ouverture depuis l'intérieur via détecteur de proximité (Magic Switch) ou bouton poussoir sonore lumineux et braille
- Prévoir le remplacement du pêne par une gâche électrique ou une ventouse pour verrouillage de la porte (matin/soir sur la première porte et en continue sur la seconde), attention veuillez vous assurer que ces organes soient compatibles avec une issue de secours

En cas de déclenchement du SSI :

- Déverrouillage de la gâche électrique/ventouse
- Ouverture de la porte grâce à l'opérateur battant sous réserve de raccordement à une alimentation secourue (ATTENTION : Si les opérateurs ne sont plus alimentés, aucune action n'aura lieu)
- Raccordement au SSI via contact sec

2.1.1.1 PORTE 90X204 CF 1H + FP

Dépose et évacuation porte existante.

Fourniture et pose **porte 90X204 COUPE-FEU 1 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte chaufferie (chaufferie CF 2H)

2.1.2 REZ-DE-CHAUSSEE

2.1.2.1 PORTE 90X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 90x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

LOCALISATION : porte salle de pause - porte entre accueil et consultation (dans ancienne cloison)

2.1.2.2 PORTE 136X204 A AME PLEINE

Dépose et évacuation porte existante.

Fourniture et pose **porte à âme pleine 136x204 - 2 vantaux : 80+56**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre hall d'entrée et accueil

2.1.2.3 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP

Fourniture et pose **porte 90X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte placard activité 01

2.1.2.4 QUINCAILLERIE PMR

Dépose et évacuation poignée de porte existante.

Fourniture et pose d'une poignée de porte PMR allongée et guidée

Poignée inox sur plaque avec condamnation J-ROX de chez JPM ou similaire

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : porte wc pmr

2.1.2.5 BARRE DE TIRAGE PORTE WC PMR

Fourniture et pose d'une barre de tirage pour rappel porte wc pmr

Suivant réglementation en vigueur

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : poignée de rappel porte wc pmr

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.1.2.6 BOISERIE EXISTANTES

L'ensemble des boiseries existantes seront conservées suivant les prescriptions ABF
Visite sur place obligatoire
Suivant diagnostic réparation des éléments de boiseries abîmés
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : Ensemble des boiseries intérieures existantes conservées + plinthes existantes

2.1.2.7 PLINTHES A PEINDRE

Fourniture et pose plinthes sapin à peindre : 10x100mm - coupes d'onglets
Compris toutes sujétions de coupes et fixations
En périphérie des sols collés ou sols conservés sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs
En complément suivant nécessité

LOCALISATION : en périphérie de toutes les pièces (sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs - plinthes et boiseries existantes conservées sur cloisons et murs conservés)

2.1.2.8 BUTOIR

Butoirs en polyamide, avec amortisseur en élastomère, fixation invisible, vis et chevilles normalisées.

BUTOIR : N03737 de chez BEZAULT ou similaire.

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : A toutes les nouvelles portes ouvrant sur un mur perpendiculaire.

2.1.2.9 SIGNALETIQUE

Porte étiquettes 846.01 de chez NORMBAU ou similaire.

En nylon, dimension totale 100x100 mm.

Fenêtre transparente en PMMA, avec étiquette en coloris blanc 100x80 mm.

Fixation invisible par pastilles autocollantes (perçages prévus pour fixation par vis).

Impression sur film transparent sur demande.

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : à côté de chaque nouvelle porte ou porte modifiée

2.1.2.10 PATERE

Type patère double 105*40mm de chez POLYREY ou similaire

Finition en acier laqué, couleur alu brossé

Compris toutes sujétions de fixations

LOCALISATION : 1 unité dans wc pmr

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.1.2.11 MIROIR SUR CONTREPLAQUE

Fourniture et pose de miroir sur panneau de contreplaqué 5mm
Dimension 40x80cm
Fixation par vis recouvert de cache vis en alu brossé

LOCALISATION : 1 unité dans wc pmr sur lave mains

2.1.2.12 MAIN COURANTE ESCALIER

Mains courante escalier
En tube rond acier galvanisé de diamètre 30 à 40 mm environ avec abouts en arc de cercle en retour contre la paroi verticale considérée, embouts bouchonnés, sur écuyers ronds coudés soudés, compris platine cache scellement fixée sur les écuyers par cordon de soudure.
Finition thermolaquée, teinte au choix du Maître d'œuvre dans la gamme RAL.
Normes PMR

LOCALISATION : main courante PMR escalier entrée vers sas d'entrée

2.1.3 ETAGE 1

2.1.3.1 NEANT

Sans objet

2.1.4 ETAGE 2

2.1.4.1 PORTE 90X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 90x204**

Huissierie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huissierie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre dégagement 203 et bureau 201 - porte entre bureau 201 et bureau 202 (dans ancien mur cloison) - porte entre bureau 201 (27 rue béclard) et circulation 203 (nouveau passage)

2.1.4.2 BOISERIE EXISTANTES

L'ensemble des boiseries existantes seront conservées suivant les prescriptions ABF
Visite sur place obligatoire
Suivant diagnostic réparation des éléments de boiseries abîmés

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : Ensemble des boiseries intérieures existantes conservées + plinthes existantes

2.1.4.3 PLINTHES A PEINDRE

Fourniture et pose plinthes sapin à peindre : 10x100mm - coupes d'onglets
Compris toutes sujétions de coupes et fixations
En périphérie des sols collés ou sols conservés sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs
En complément suivant nécessité

LOCALISATION : en périphérie de toutes les pièces (sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs - plinthes et boiseries existantes conservées sur cloisons et murs conservés)

2.1.4.4 BUTOIR

Butoirs en polyamide, avec amortisseur en élastomère, fixation invisible, vis et chevilles normalisées.

BUTOIR : N03737 de chez BEZAULT ou similaire.

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : A toutes les nouvelles portes ouvrant sur un mur perpendiculaire.

2.1.4.5 SIGNALÉTIQUE

Porte étiquettes 846.01 de chez NORMBAU ou similaire.
En nylon, dimension totale 100x100 mm.
Fenêtre transparente en PMMA, avec étiquette en coloris blanc 100x80 mm.
Fixation invisible par pastilles autocollantes (perçages prévus pour fixation par vis).
Impression sur film transparent sur demande.
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : à côté de chaque nouvelle porte ou porte modifiée

2.1.5 ETAGE 3

2.1.5.1 NEANT

Sans objet

2.2 MENUISERIES INTERIEURES 27 RUE BECLARD

2.2.1 SOUS-SOL

Les portes doivent garder leur aspect actuel pour répondre à la demande des ABF
Ces portes répondront à la norme de l'accessibilité PMR

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Visite sur place indispensable :

Porte cochère existante à transformer

- dans les grands battants actuels, faire des petits battants de 90 cm de large
- les seuils seront métalliques pour répondre à la norme PMR
- Les 2 petits battants seront asservis. Quand il y aura un déclenchement de l'alarme, les portes s'ouvriront vers l'intérieur automatiquement - Prévoir un système type OPERATEUR ISO3 de chez PORTALP ou similaire
- gâche électrique

Dans un contexte normal :

- Pose d'un opérateur battant tirant avec un bras à glissière en intérieur sur le vantail
- Ouverture depuis l'extérieure via « Push and go », on donne une impulsion en poussant le vantail et il finit sa course tout seul, il se referme ensuite par temporisation
- Ouverture depuis l'intérieur via détecteur de proximité (Magic Switch) ou bouton poussoir sonore lumineux et braille
- Prévoir le remplacement du pêne par une gâche électrique ou une ventouse pour verrouillage de la porte (matin/soir sur la première porte et en continue sur la seconde), attention veuillez ace que ces organes soit compatible avec une issue de secours

En cas de déclenchement du SSI :

- Déverrouillage de la gâche électrique/ventouse
- Ouverture de la porte grâce à l'opérateur battant sous réserve de raccordement à une alimentation secourue (ATTENTION : Si les opérateurs ne sont plus alimentés, aucune action n'aura lieu)
- Raccordement au SSI via contact sec

2.2.1.1 PORTE 80X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 80x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte pièce 3 (ancien local cuve à fuel)

2.2.1.2 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP

Fourniture et pose **porte 90X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte placard électrique

2.2.1.3 PORTE 70X204 CF 1/2H + FP

Fourniture et pose **porte 70X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte placard informatique - porte placard GTB

2.2.2 REZ DE CHAUSSEE

2.2.2.1 ABF - DEPOSE ETIQUETAGE ET STOCKAGE DES PORTES EXISTANTES

Suivant les prescriptions des ABF

- Dépose soignée des portes, avec éléments de décors, non employées dans le nouveau projet.
- Conservation des huisseries et gonds sur les cloisons conservées.
- Conservation des éléments de décors sur les cloisons conservées.
- Etiquetage de chacune des portes déposées pour une éventuelle remise en place comme à l'origine (dans la cas d'un projet autre ultérieur).
- Stockage sur place (sous-sol) suivant les indications du maître d'ouvrage (entreposage pour que les menuiseries se s'abîment pas dans le temps - protection, position, etc.)
- Compris toutes sujétions.

LOCALISATION : suivant plans de démolition - 5 unités

2.2.2.2 VERIFICATION DES PORTES EXISTANTES CONSERVEES

Vérification et révision complète des portes existantes conservées
Y compris huisseries et gonds
Y compris serrures et condamnations
Compris toutes sujétions.

LOCALISATION : pour les portes conservées suivant plans (portes avec éléments de décors) + pour les huisseries conservées

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.2.2.3 PORTE 104X204 A AME PLEINE / ASSERVIE / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE

Fourniture et pose **porte 104X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE en recouvrement de l'huissierie existante - PORTE ASSERVIE**

Huissierie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huissierie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Compris toutes sujétions de recouvrement des huissieries conservées

LOCALISATION : porte entre palier escalier rdc et circulation 003

2.2.2.4 PORTE ISOLANTE + FP

Fourniture et pose **porte à âme isolante 90x204 avec ferme-porte**

Porte isolante Uw : 1.3 W/m²°C

Huissierie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huissierie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre circulation 003 et hall d'entrée 2

2.2.2.5 PORTE 80X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 80x204**

Huissierie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huissierie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre circulation 003 et wc sous escalier

2.2.2.6 PORTE 90X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 90x204**

Huissierie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre circulation 003 et IDE - porte entre IDE et apaisement - porte entre circulation 003 et bureau 002 (dans ancien bâti conservé) - porte entre circulation 003 et palier activité 03

2.2.2.7 PORTE 80X204 CF 1H + FP

Fourniture et pose **porte 80X204 COUPE-FEU 1 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte accès sous-sol depuis rdc dans porche d'entrée

2.2.2.8 PORTE 70X204 CF 1/2H + FP

Fourniture et pose **porte 70X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte rangement activité 03

2.2.2.9 PORTE 55X204 A AME PLEINE GAINE TECHNIQUE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 55x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte gaine technique IDE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.2.2.10 CONDAMNATION POUR WC

Condamnation pour wc
Compris routes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : condamnation pour wc rdc

2.2.2.11 BOISERIE EXISTANTES

L'ensemble des boiseries existantes seront conservées suivant les prescription ABF
Visite sur place obligatoire
Suivant diagnostic réparation des éléments de boiseries abîmés
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : Ensemble des boiseries intérieures existantes conservées + plinthes existantes

2.2.2.12 PLINTHES A PEINDRE

Fourniture et pose plinthes sapin à peindre : 10x100mm - coupes d'onglets
Compris toutes sujétions de coupes et fixations
En périphérie des sols collés ou sols conservés sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs
En complément suivant nécessité

LOCALISATION : en périphérie de toutes les pièces (sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs - plinthes et boiseries existantes conservées sur cloisons et murs conservés)

2.2.2.13 BUTOIR

Butoirs en polyamide, avec amortisseur en élastomère, fixation invisible, vis et chevilles normalisées.

BUTOIR : N03737 de chez BEZAULT ou similaire.

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : A toutes les nouvelles portes ouvrant sur un mur perpendiculaire.

2.2.2.14 SIGNALÉTIQUE

Porte étiquettes 846.01 de chez NORMBAU ou similaire.
En nylon, dimension totale 100x100 mm.
Fenêtre transparente en PMMA, avec étiquette en coloris blanc 100x80 mm.
Fixation invisible par pastilles autocollantes (perçages prévus pour fixation par vis).
Impression sur film transparent sur demande.
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : à côté de chaque nouvelle porte ou porte modifiée

2.2.2.15 PATERE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Type patère double 105*40mm de chez POLYREY ou similaire
Finition en acier laqué, couleur alu brossé
Compris toutes sujétions de fixations

LOCALISATION : 1 unité dans wc rdc

2.2.2.16 MIROIR SUR CONTREPLAQUE

Fourniture et pose de miroir sur panneau de contreplaqué 5mm
Dimension 40x80cm
Fixation par vis recouvert de cache vis en alu brossé

LOCALISATION : 1 unité dans wc rdc 1 sur lave mains

2.2.2.17 GAINES : TRAPPE D'ACCES CF 1H POUR ACCES CLAPETS CF

Trappes d'accès CF 1H 40x40 (3U par niveau) pour accès clapets CF
Compris toutes sujétions

LOCALISATION : gaines pour accès clapets CF

2.2.3 ETAGE 1

2.2.3.1 ABF - DEPOSE ETIQUETAGE ET STOCKAGE DES PORTES EXISTANTES

Suivant les prescriptions des ABF

- Dépose soignée des portes, avec éléments de décors, non employées dans le nouveau projet.
- Conservation des huisseries et gonds sur les cloisons conservées.
- Conservation des éléments de décors sur les cloisons conservées.
- Etiquetage de chacune des portes déposées pour une éventuelle remise en place comme à l'origine (dans la cas d'un projet autre ultérieur).
- Stockage sur place (sous-sol) suivant les indications du maitre d'ouvrage (entreposage pour que les menuiseries se s'abîment pas dans le temps - protection, position, etc.)
- Compris toutes sujétions.

LOCALISATION : suivant plans de démolition - 9 unités

2.2.3.2 VERIFICATION DES PORTES EXISTANTES CONSERVEES

Vérification et révision complète des portes existantes conservées
Y compris huisseries et gonds
Y compris serrures et condamnations
Compris toutes sujétions.

LOCALISATION : pour les portes conservées suivant plans (portes avec éléments de décors) + pour les huisseries conservées

2.2.3.3 PORTE 80X204 A AME PLEINE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Fourniture et pose **porte à âme pleine 80x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte wc étage 1

2.2.3.4 PORTE 90X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 90x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre circulation 103 et bureau 109 - porte entre circulation 103 et bureau 112

2.2.3.5 PORTE 100X204 A AME PLEINE / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 100x204 en recouvrement de l'huisserie existante**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Compris toutes sujétions de recouvrement des huisseries conservées

LOCALISATION : porte entre circulation 103 et bureau 110

2.2.3.6 PORTE 70X204 CF 1/2H + FP

Fourniture et pose **porte 70X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte comble non aménageable depuis rangement activité 03

2.2.3.7 PORTE 101X204 CF 1/2H + FP / ASSERVIE / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE

Fourniture et pose **porte 101X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE en recouvrement de l'huisserie existante - PORTE ASSERVIE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.
Compris toutes sujétions de recouvrement des huisseries conservées

LOCALISATION : porte asservie entre palier escalier et circulation 103

2.2.3.8 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP / RECOUVREMENT HUISSERIE EXISTANTE

Fourniture et pose **porte 90X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE en recouvrement de l'huisserie existante**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.
Compris toutes sujétions de recouvrement des huisseries conservées

LOCALISATION : porte entre palier escalier et bureau 111

2.2.3.9 PORTE 55X204 A AME PLEINE GAINE TECHNIQUE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 55x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte gaine technique bureau 110

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

2.2.3.10 CONDAMNATION POUR WC

Condamnation pour wc
Compris routes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : condamnation pour wc étage 1

2.2.3.11 BOISERIE EXISTANTES

L'ensemble des boiseries existantes seront conservées suivant les prescriptions ABF
Visite sur place obligatoire
Suivant diagnostic réparation des éléments de boiseries abîmés
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : Ensemble des boiseries intérieures existantes conservées + plinthes existantes

2.2.3.12 PLINTHES A PEINDRE

Fourniture et pose plinthes sapin à peindre : 10x100mm - coupes d'onglets
Compris toutes sujétions de coupes et fixations
En périphérie des sols collés ou sols conservés sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs
En complément suivant nécessité

LOCALISATION : en périphérie de toutes les pièces (sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs - plinthes et boiseries existantes conservées sur cloisons et murs conservés)

2.2.3.13 BUTOIR

Butoirs en polyamide, avec amortisseur en élastomère, fixation invisible, vis et chevilles normalisées.

BUTOIR : N03737 de chez BEZAULT ou similaire.

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : A toutes les nouvelles portes ouvrant sur un mur perpendiculaire.

2.2.3.14 SIGNALÉTIQUE

Porte étiquettes 846.01 de chez NORMBAU ou similaire.
En nylon, dimension totale 100x100 mm.
Fenêtre transparente en PMMA, avec étiquette en coloris blanc 100x80 mm.
Fixation invisible par pastilles autocollantes (perçages prévus pour fixation par vis).
Impression sur film transparent sur demande.
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : à côté de chaque nouvelle porte ou porte modifiée

2.2.3.15 PATERE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Type patère double 105*40mm de chez POLYREY ou similaire
Finition en acier laqué, couleur alu brossé
Compris toutes sujétions de fixations

LOCALISATION : 1 unité dans wc étage 1

2.2.3.16 MIROIR SUR CONTREPLAQUE

Fourniture et pose de miroir sur panneau de contreplaqué 5mm
Dimension 40x80cm
Fixation par vis recouvert de cache vis en alu brossé

LOCALISATION : 1 unité dans wc étage 1 sur lave mains

2.2.3.17 GAINES : TRAPPE D'ACCES CF 1H POUR ACCES CLAPETS CF

Trappes d'accès CF 1H 40x40 (3U par niveau) pour accès clapets CF
Compris toutes sujétions

LOCALISATION : gaines pour accès clapets CF

2.2.4 ETAGE 2

2.2.4.1 ABF - DEPOSE ETIQUETAGE ET STOCKAGE DES PORTES EXISTANTES

Suivant les prescriptions des ABF

- Dépose soignée des portes, avec éléments de décors, non employées dans le nouveau projet.
- Conservation des huisseries et gonds sur les cloisons conservées.
- Conservation des éléments de décors sur les cloisons conservées.
- Etiquetage de chacune des portes déposées pour une éventuelle remise en place comme à l'origine (dans le cas d'un projet autre ultérieur).
- Stockage sur place (sous-sol) suivant les indications du maître d'ouvrage (entreposage pour que les menuiseries se s'abîment pas dans le temps - protection, position, etc.)
- Compris toutes sujétions.

LOCALISATION : suivant plans de démolition - 8 unités

2.2.4.2 PORTE 80X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 80x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

LOCALISATION : porte wc étage 2

2.2.4.3 PORTE 90X204 A AME PLEINE

Fourniture et pose **porte à âme pleine 90x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte entre circulation 204 et bureau 210 - porte entre circulation 204 et bureau 211 - porte entre circulation 204 et bureau 212

2.2.4.4 PORTE 80X204 CF 1/2H + FP

Fourniture et pose **porte 80X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Compris toutes sujétions de recouvrement des huisseries conservées

LOCALISATION : porte entre circulation 204 et grenier

2.2.4.5 PORTE 90X204 CF 1/2H + FP / ASSERVIE

Fourniture et pose **porte 90X204 COUPE-FEU 1/2 HEURE AVEC FERME-PORTE - PORTE ASSERVIE**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)

Fixation par 6 pattes à scellement.

Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir

Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

Compris toutes sujétions de recouvrement des huisseries conservées

LOCALISATION : porte asservie entre palier escalier et circulation 204

2.2.4.6 PORTE 55X204 A AME PLEINE GAINE TECHNIQUE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Fourniture et pose **porte à âme pleine 55x204**

Huisserie en bois exotique 7x10 à parement comportant feuillure de la porte et arrondi de l'angle vif (finition en peinture)
Fixation par 6 pattes à scellement.
Baguette d'encadrement dito huisserie, butoir de porte en inox poli et caoutchouc noir
Quincaillerie, serrure suivant organigramme : voir "généralités"
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : porte gaine technique bureau 210

2.2.4.7 CONdamnATION POUR WC

Condamnation pour wc
Compris routes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : condamnation pour wc étage 2

2.2.4.8 BOISERIE EXISTANTES

L'ensemble des boiseries existantes seront conservées suivant les prescriptions ABF
Visite sur place obligatoire
Suivant diagnostic réparation des éléments de boiseries abîmés
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : Ensemble des boiseries intérieures existantes conservées + plinthes existantes

2.2.4.9 PLINTHES A PEINDRE

Fourniture et pose plinthes sapin à peindre : 10x100mm - coupes d'onglets
Compris toutes sujétions de coupes et fixations
En périphérie des sols collés ou sols conservés sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs
En complément suivant nécessité

LOCALISATION : en périphérie de toutes les pièces (sur les nouvelles cloisons et nouveaux murs - plinthes et boiseries existantes conservées sur cloisons et murs conservés)

2.2.4.10 BUTOIR

Butoirs en polyamide, avec amortisseur en élastomère, fixation invisible, vis et chevilles normalisées.

BUTOIR : N03737 de chez BEZAULT ou similaire.

Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.

LOCALISATION : A toutes les nouvelles portes ouvrant sur un mur perpendiculaire.

2.2.4.11 SIGNALÉTIQUE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

Porte étiquettes 846.01 de chez NORMBAU ou similaire.
En nylon, dimension totale 100x100 mm.
Fenêtre transparente en PMMA, avec étiquette en coloris blanc 100x80 mm.
Fixation invisible par pastilles autocollantes (perçages prévus pour fixation par vis).
Impression sur film transparent sur demande.
Compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre

LOCALISATION : à côté de chaque nouvelle porte ou porte modifiée

2.2.4.12 PATERE

Type patère double 105*40mm de chez POLYREY ou similaire
Finition en acier laqué, couleur alu brossé
Compris toutes sujétions de fixations

LOCALISATION : 1 unité dans wc étage 2

2.2.4.13 MIROIR SUR CONTREPLAQUE

Fourniture et pose de miroir sur panneau de contreplaqué 5mm
Dimension 40x80cm
Fixation par vis recouvert de cache vis en alu brossé

LOCALISATION : 1 unité dans wc étage 2 sur lave mains

2.2.4.14 GAINES : TRAPPE D'ACCES CF 1H POUR ACCES CLAPETS CF

Trappes d'accès CF 1H 40x40 (3U par niveau) pour accès clapets CF
Compris toutes sujétions

LOCALISATION : gaines pour accès clapets CF

3 CYLINDRES ET ORGANIGRAMME PORTES INTERIEURES

3.1 CYLINDRES ET ORGANIGRAMME PORTES INTERIEURES

Cylindres :

Le titulaire du présent lot devra la fourniture de cylindre Européens de sûreté pour l'ensemble des menuiseries pendant la durée des travaux, ceux-ci seront remplacés par les verrous fonctionnant sur l'organigramme à mesure de la réception des locaux.

Organigramme :

Il sera chargé de fournir toutes les serrures pour les menuiseries extérieures et intérieures
Etude avec le maître d'ouvrage de l'organigramme à 3 niveaux minimum.

LOCALISATION :

- bâtiment 23/25, rue Béclard (nouvelles portes ou portes modifiées)
- bâtiment 27, rue Béclard (ensemble)

4 ELECTRICITE

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : 24808_C4_DCE_20260112 CESAME_Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents_DCE

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES

4.1 EQUIPEMENTS

- Portes du cloisonnement escalier avec ventouses – tension 24V
- Equipements des portes de sortie asservies au SSI

4.2 PLACARD SSI ACCUEIL

Placard CF 1/2H avec occulus pour SSI accueil
Compris toutes sujétions

LOCALISATION : SSI Accueil

5 FINITIONS

5.1 FINITIONS MAINS D'ŒUVRE 20 HEURES

Prise en compte dans le chiffrage de 20 heures de mains d'œuvre pour finitions

6 DIVERS

6.1 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra un nettoyage constant du chantier et de ses abords. Il devra l'enlèvement de tous les gravois et déchets qu'il produira pendant l'exécution de ses travaux.
Il livrera le chantier propre aux autres corps d'état.

Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra s'assurer du nettoyage parfait des locaux, comprenant ainsi :

- L'évacuation de tous les déchets par ses propres moyens, sous sa responsabilité et à ses frais,
- Le grattage et le balayage fin des sols.

6.2 DOE / DIUO

Fourniture des dossiers de DOE et DIUO suivant les prescriptions de l'article 1.9.6 Documents de fin de travaux du lot 0 prescription communes à tous les lots :

- 2 exemplaires papier.
- 1 exemplaire dématérialisé sur CD ou clé USB - fichiers DWG, DXF, PDF, ...