

Aménagement d'un centre de dialyse

Zone des Longènes - Lot04

21000 DIJON



MAITRE D'OUVRAGE

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 21-52
CHU DIJON BOURGOGNE
5 Boulevard Jeanne d'Arc, BP 77908
21079 DIJON Cedex
Tél : 03 80 29 33 80

ARCHITECTE :

Atelier d'Architecture RIVAT
53 Cours Fauriel
42100 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 38 01 66
Mél : archi-ja@rivat-architecte.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

ENGIBAT ECO
53 Cours Fauriel
42100 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 38 47 83
Mél : eco@engibat.fr

BE FLUIDES :

ILTEC
4 Place de Bourgogne
42400 SAINT-CHAMOND
Tél : 04 77 29 72 84

Lot n°06 REVETEMENTS DE SOL

CCTP - DPGF

Dossier	1649.2
Date	29/01/2026
Phase	PRO
Indice	A

Sommaire

GENERALITES.....	3
06.1 CHAPES.....	6
06.2 PREPARATION DES SUPPORTS.....	7
06.3 REVETEMENT DE SOL PVC.....	9
06.4 SYSTEME COMPLET DOUCHE PVC SOL/MUR.....	12
06.5 REVETEMENT DE SOL TECHNIQUE.....	15
06.6 DIVERS.....	17
06.7 PSE 02 : SOL CAOUTCHOUC (Option 2).....	21
06.8 PSE 03 : RESINE DE SOL (Option 3).....	23

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	<p><u>GENERALITES</u></p> <p>Réalisation des travaux de revêtements de sol pour l'aménagement d'un établissement de dialyse, situé :</p> <p style="text-align: center;">Zone des Longènes - Lot04 21000 DIJON</p> <p>DISPOSITIONS GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes malfaçons seront reprises aux frais et à la charge de l'Entreprise défaillante, - L'Entreprise titulaire établira tous les dessins nécessaires et les notes de calcul, les soumettra à l'approbation du Bureau de Contrôle Technique et ne pourra commencer l'exécution des travaux qu'après son accord, - L'Entreprise titulaire fournira tous les moyens matériels, de levage et d'échafaudages nécessaires à la bonne exécution des travaux de son Lot et respectera les règlements de sécurité en vigueur, - Les Entreprises avec des sous-traitants régleront l'affichage obligatoire de leur(s) sous-traitant(s) au titulaire du Lot n°08 PLATRERIE pour ajout de barrette sur le panneau de chantier (1 barrette par sous-traitant), - L'Entreprise devra prendre en compte dans son offre l'accès au site. <p>L'ensemble des prestations de chacun des Lots devra permettre d'obtenir pour l'établissement de dialyse un classement "PassivHaus" afin de <u>certifier et labelliser ce dernier</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une formation sur l'étanchéité à l'air sera organisée avant le démarrage des travaux : toutes les Entreprises intervenantes seront obligatoirement tenues d'y assister, - Une parfaite étanchéité à l'air de l'ensemble des ouvrages sera exigée : Un test d'infiltrométrie sera réalisé en dépression ET surpression avec un écart maximum admissible de 10% entre les deux valeurs à la fin des travaux hors d'eau/hors d'air pour action corrective et un test en fin de travaux afin d'obtenir un résultat < 0,6 vol/heure sous une dépression de 50 Pascals. Dans le cas où les tests seraient insatisfaisants, l'Entreprise s'engage à reprendre ses malfaçons afin d'obtenir le résultat demandé, - Pour ce faire l'Entreprise devra la fourniture et la pose de tous les éléments d'étanchéité à l'air nécessaires aux niveaux des raccords murs/menuiseries/toiture (joints pré-imprégnés, bandes d'étanchéité, rubans adhésifs, ...), - Certains matériaux devront justifier d'une certification PHI (Certificat PassivHaus Institut), - D'une manière générale, TOUS les éléments concourant à la performance passive (isolants, menuiseries extérieures, systèmes de ventilation, de chauffage, de production d'ECS, éclairages, ...) devront avoir été EXPLICITEMENT validés par la Maîtrise d'Œuvre (suivant tableau de suivi en annexe des CR de chantier), sur présentation par l'Entreprise des fiches techniques. A défaut, l'Entreprise sera tenue, sur demande de la Maîtrise d'Œuvre, de remplacer A SES FRAIS les éléments non validés. <p>DISPOSITIONS PARTICULIERES</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'implantation des ouvrages sera réalisée par l'Entreprise du présent Lot sous son entière responsabilité, - Avant le commencement des travaux de chaque ouvrage, le tracé de l'axe et l'établissement des repères seront effectués par l'Entreprise titulaire du présent Lot qui préviendra le Directeur des Travaux pour vérification, - L'Entrepreneur complètera à ses frais l'implantation de chaque ouvrage en plaçant lui-même ses piquets complémentaires nécessaires à l'exécution des ouvrages, - L'Entreprise reconnaît avoir pris entièrement connaissance des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature, - Elle reconnaît avoir suppléé, par ses compétences professionnelles, aux détails qui auraient pu être omis dans le présent descriptif ou sur les plans, - Il appartiendra à l'Entreprise titulaire du présent Lot d'entretenir l'état de la plate-forme et de rendre continuellement praticable l'accès au chantier afin d'assurer le libre accès pour les passages de véhicules pendant toute la durée des travaux, - Les véhicules et engins de chantier devront être nettoyés avant chaque sortie du chantier afin de ne pas souiller la voie publique, <p>- L'Entreprise titulaire du Lot n°08 PLATRERIE devra l'installation commune de chantier pour l'ensemble des Entreprises intervenantes, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Base vie commune avec salle de réunion/réfectoire/vestiaires et sanitaires en nombre suffisant, * Distribution des fluides pour chaque zone d'intervention. <p>DONNEES DE BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vent Région 1, site normal, bâtiment fermé - Altitude 266,67 m NGF (niveau 0,00) - Neige A1 selon EUROCODE 1 - Sismicité Très faible - zone 1 <p>NORMES - REGLEMENTS - SECURITE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il est recommandé aux Entreprises d'effectuer <u>une visite des lieux d'interventions</u> afin de se rendre compte de visu de la nature exacte des travaux qu'elles auront à exécuter, des accès chantier ainsi que toutes les reconnaissances par sondages ou essais nécessaires à la bonne compréhension du dossier de consultation. Ces reconnaissances sont implicitement incluses dans l'offre de l'Entreprise, - L'Entreprise profitera de cette visite pour s'assurer que le contexte du site et les moyens humains et matériels (grue, monte-matériaux, ...) prévus dans son offre sont compatibles avec la réalisation des prestations, - Le titulaire du présent Lot devra mettre en place toutes les protections nécessaires à ses travaux ainsi que le nettoyage 				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	<p>journalier du chantier,</p> <p>- L'Entreprise prendra en compte les mesures à mettre en œuvre en matière de coordination de la sécurité et de protection de la santé pour le chantier, détaillées dans le PGC.</p> <p><u>Rappel de la réglementation</u></p> <p>- Il est rappelé que la conception des ouvrages, les matériaux employés, le calcul et l'exécution des ouvrages devront être conformes aux normes et règlements en vigueur à ce jour (normes NF, CE, DTU, ...) ainsi que celles des compagnies d'assurances, aux règles de l'art, de sécurité et de la législation du travail,</p> <p>- La réception des travaux sera prononcée par le Maître d'Ouvrage assisté du Maître d'Œuvre et proposée par lui.</p> <p><u>Documents techniques de référence</u></p> <p>- DTU en vigueur à la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses spéciales (CCCS) propres aux ouvrages du présent Lot,</p> <p>- Normes françaises homologuées (NF),</p> <p>- Agréments et Avis du CSTB,</p> <p>- EUROCODES.</p> <p><u>Choix des matériaux et matériels employés</u></p> <p>Tous les matériels employés seront parfaitement adaptés à la réalisation des travaux, des ouvrages, à la nature du terrain ainsi qu'au respect du planning prévisionnel de l'opération,</p> <p>- Tous les matériaux employés seront agréés et devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB,</p> <p>- Toutes les caractéristiques particulières telles que garantie au feu seront garanties par les fabricants,</p> <p>- Les montages et assemblages des ensembles devront être conformes aux prescriptions et aux cahiers des charges des fabricants,</p> <p>- Les produits employés devront au minimum faire l'objet d'Eco Label conformément aux exigences en vigueur,</p> <p>- Les fiches techniques et Avis techniques des produits prévus devront être transmis au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle pour validation en début d'opération,</p> <p>- L'Entreprise devra soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre et sur sa demande, tous les échantillons des matériaux employés,</p> <p>- Les matériaux préconisés dans le présent descriptif ne pourront en aucun cas être remplacés sans l'avis du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle et sans l'accord du Maître d'Ouvrage,</p> <p>- L'ensemble des prestations est prévu pour fabrication, transport, déchargement, mise en place, montage et assemblage, compris toutes sujétions de parfaite finition conformément aux règles de l'art.</p> <p>- En cas d'insuffisance en nombre ou en puissance des matériels employés, l'Entreprise titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les matériels adaptés afin de parfaire aux obligations de l'opération tant en terme de qualité qu'en terme de délai.</p> <p>TRAVAUX ANNEXES</p> <p><u>Nota</u></p> <p>Chaque Entreprise effectuera un tri sélectif de ses déchets de chantier par catégorie : inertes, DIB, DIS, emballages et devra les évacuer en décharge agréée avec remise du certificat de dépôt ou d'élimination au Maître d'Ouvrage.</p> <p>CAUTION TECHNIQUE DES ENTREPRISES</p> <p>- Les travaux de chaque Entreprise impliquent toutes les préparations, tous les examens, toutes les précautions, la sollicitation avant sa remise de prix de tous les renseignements complémentaires qui s'avèreraient nécessaires,</p> <p>- Ces sujétions sont implicitement comprises dans les prix des Entreprises et ne sauraient faire l'objet de dépenses supplémentaires,</p> <p>- Il appartient aux Entreprises de s'assurer <u>AVANT</u> la remise de leur offre que les prestations demandées, les matériaux et matériels préconisés par les pièces du Marché peuvent être exécutées ou utilisés et répondent aux règles et normes en vigueur.</p> <p>ACCEPTATION DES OUVRAGES DES AUTRES LOTS</p> <p>- Les Entreprises ayant à effectuer leurs prestations sur des matériaux, ouvrages, éléments préfabriqués ou mis en place par des Entreprises des autres Lots, sont tenues de les examiner et de formuler avant leur propre intervention, toutes réserves qui leur apparaîtraient nécessaires.</p> <p>Toute exécution de leurs prestations implique l'acceptation des éléments avec lesquels ils auront travaillé.</p> <p>ECHAFAUDAGES/NACELLES - MONTAGES - STOCKAGE</p> <p>- Chaque Entrepreneur doit les échafaudages et/ou nacelles nécessaires à l'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur location, pose, dépose et double transport,</p> <p>- L'Entreprise fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures,</p> <p>- Dans la mesure où une Entreprise souhaiterait disposer des engins de levage, manutention, d'une autre Entreprise, elle devra négocier personnellement avec celle-ci les modalités de cette mise à disposition,</p> <p>- Chaque Entrepreneur assure, à ses frais, et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux avant leur mise en œuvre.</p> <p>PROTECTION DES OUVRAGES</p> <p>- Les Entreprises sont tenues pour responsables des ouvrages de leur Lot et <u>en doivent la protection jusqu'à la réception,</u></p>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	<p>- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de l'Entreprise responsable, à charge par elle de se faire couvrir par une assurance,</p> <p>- Il est en outre précisé que les Entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés à l'aspect des parements des ouvrages conservés. En conséquence, ils veillent à ce que la main d'œuvre employée par eux sur le chantier n'exécute pas sur ces parements : graffitis, épaufrures, rayures ou autres,</p> <p>- Tout manque à cette clause et non réparable sans porter préjudice à l'aspect des ouvrages est sanctionné par la démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de l'Entrepreneur responsable,</p> <p>- Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel d'exécution ne peuvent entraîner d'augmentation dudit délai,</p> <p>- En aucun cas, les frais résultant de l'application du présent article ne peuvent être imputés au Maître d'Ouvrage.</p> <p>VERIFICATION DES COTES, PLANS ET QUANTITES</p> <p>- Aucune cote ne sera prise à l'échelle pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la responsabilité de suivre les cotes et indications des plans de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maître d'Œuvre. S'il néglige cette vérification, il reste responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences engendrées,</p> <p>- L'Entrepreneur sera tenu de s'assurer que la série des plans en sa possession est bien conforme à la série type déposée au bureau du Maître d'Œuvre,</p> <p>- Les quantités des articles suivants sont données à titre indicatif. Il appartient à l'Entrepreneur de les vérifier, l'offre remise devra tenir compte de quelques variations éventuelles, le marché étant global et forfaitaire.</p> <p>VERIFICATION DES COTES D'OUVRAGES EXECUTES</p> <p>- Avant d'intervenir à la suite d'un autre corps d'état, l'Entrepreneur devra vérifier qu'il le peut et que ses ouvrages ne seront pas affectés par une mauvaise implantation ou une mauvaise exécution du corps d'état précédent,</p> <p>- En cas de litige, il doit en faire part au Maître d'Œuvre qui prendra les mesures nécessaires envers la ou les Entreprises défaillantes.</p> <p>PERCEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS</p> <p>A la charge du présent Lot : carottages, réservations et rebouchages dans les ouvrages en béton armé et tous les autre supports autres que le béton.</p> <p>COMPTE PRORATA</p> <p>Un compte prorata sera organisé : La gestion de celui-ci sera assuré par le titulaire du Lot n°08 PLATRERIE pour l'ensemble des Entreprises intervenantes.</p>				

Page 6/26

Page 7/26

Edition du 29/01/2026 Page 8/26

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.3	REVETEMENT DE SOL PVC				
06.3.1	<p>REVETEMENT DE SOL PVC compact en lés U4SP3E3C2</p> <p>Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC compact multicouche de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 43 de chez GERFLOR ou techniquement équivalent, constitué d'un décor imprimé à couche d'usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion, sur couche compacte armaturée d'un voile de verre renforcé en lés thermosoudables de 2 mètres de large, recyclable à 100% et compatible à une pose sur radier béton + chape ciment.</p> <p>Épaisseur totale 2,00 mm, Épaisseur couche d'usure transparente 0,70 mm, Classement européen 34-43 selon norme EN ISO 10874, Classement U4P3E3C2 - possédant une excellente résistance aux agents chimiques, Isolation acoustique bruit de chocs 8 dB selon EN ISO 717-2, Réaction au feu Bfl-s 1, Glissance de classe R10, Résistance à l'usure $\leq 2 \text{ mm}^3$ selon EN 660.2, Poinçonnement statique rémanent $\leq 0,10 \text{ mm}$ selon EN ISO 24343-1, Poinçonnement (valeur moyenne mesurée) $\sim 0,03 \text{ mm}$, Traitement de surface ultra mat Protecsol 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches, Activité anti-bactérienne $> 99\%$ selon ISO 22196, Activité anti-virale 99,7% après 2H selon ISO 21702.</p> <p>Compris tests chimiques de tous les produits d'entretien et produits liés à l'exploitation de dialyse du Maître d'Ouvrage avant réalisation des travaux.</p> <p>Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie.</p> <p>Nota - Les joints seront soudés à chaud afin d'obtenir le classement E3, - L'Entreprise devra présenter à la Maîtrise d'Œuvre et à la Maîtrise d'Ouvrage au minimum 5 échantillons de 2 marques différentes, - L'Entreprise devra fournir la fiche FDES individuelle du revêtement de sol sélectionné.</p>				
06.3.1.1	<p>Fourniture de revêtement de sol PVC compact</p> <p>Fourniture de revêtement de sol PVC compact suivant généralités ci-avant. Compris transport à pied d'œuvre, manutentions et fourniture d'un paquet de réserve au Maître d'Ouvrage (5%).</p> <p>Localisation : <i>Dans Salles de soin 1 & 2, Postes isolés 1 à 8, Soins et bureautique 1 & 2, Médicaments, Cadre, Bureau interne, Salle de repos Pers., Bureaux Méd. 1 à 3, Bureaux cons. 1 & 2, WC Personnel, Générateurs, Office repas Patients, Salle repas Patient, Lave bassin, WC Patients, Vestiaire F., Vestiaire H., Sanitaires PMR, Salle IDE - Réunion, Archives, Secrétariat, Accueil, Circulation, Zone attente 5 Pers., Attente brancard, Décochage, Vest. Pers. F., WC Pers., Vest. Pers. H. et TGBT CHU au RDC, compris seuils.</i></p> <p>RDC Salle de soin 1 $(13.60 \times 7.34) + (6.80 \times 3.05) + (6.97 \times 4.93) + (3.70 \times 1.80)$ (A) $+ (7.90 \times 2.40) + (2.65 \times 0.35) =$ 181,47 M2 Salle de soin 2 $(13.30 \times 7.34) + (6.80 \times 2.40) + (6.97 \times 4.96) + (3.65 \times 1.81)$ (A) $+ (4.45 \times 3.77) + (14.10 \times 2.40) + (2.40 \times 0.35) =$ 206,58 M2 (A) Poste isolé 1 $(4.83 \times 2.99) =$ 14,44 M2 (A) Poste isolé 2 $(4.83 \times 2.99) =$ 14,44 M2 (A) Poste isolé 3 $(4.65 \times 2.63) =$ 12,23 M2 (A) Poste isolé 4 $(4.65 \times 2.61) - (1.10 \times 0.30) =$ 11,81 M2 (A) Poste isolé 5 $(4.65 \times 2.64) =$ 12,28 M2 (A) Poste isolé 6 $(4.65 \times 2.64) =$ 12,28 M2 (A) Poste isolé 7 $(4.65 \times 2.64) =$ 12,28 M2 (A) Poste isolé 8 $(4.65 \times 2.64) =$ 12,28 M2 (A) Soins et bureautique 1 $(6.97 \times 3.63) - (1.45 \times 0.60) =$ 24,43 M2 (A) Soins et bureautique 2 $(6.98 \times 3.50) - (1.45 \times 0.60) =$ 23,56 M2 (A) Médicaments $(6.97 \times 4.15) - (1.80 \times 0.65) =$ 27,76 M2 (A) Cadre $(4.83 \times 2.85) =$ 13,77 M2</p>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
(A)	Bureau interne (4.83*2.74) =		13,23 M2		
(A)	Salle de repos Pers. (5.90*4.83)+(2.02*0.73) =		29,97 M2		
(A)	Bureau Méd. 1 (4.83*2.76) =		13,33 M2		
(A)	Bureau Méd. 2 (4.83*2.76) =		13,33 M2		
(A)	Bureau Méd. 3 (4.83*2.74)+(2.02*0.73) =		14,71 M2		
(A)	Bureau cons. 1 (4.83*3.46) =		16,71 M2		
(A)	Bureau cons. 2 (4.83*3.41) =		16,47 M2		
(A)	WC Personnel (1.62*1.40) =		2,27 M2		
(A)	Générateurs (3.29*2.74)+(1.57*1.50) =		11,37 M2		
(A)	Office repas Patients (4.35*3.25) =		14,14 M2		
(A)	Salle repas Patient (4.35*3.90) =		16,97 M2		
(A)	Lave bassin (2.65*1.29) =		3,42 M2		
(A)	WC Patients (2.65*1.75) =		4,64 M2		
(A)	Vestiaire F. (3.34*2.80) =		9,35 M2		
(A)	Vestiaire H. (3.37*2.80) =		9,44 M2		
(A)	Sanitaires PMR (2.80*2.21) =		6,19 M2		
(A)	Salle IDE - Réunion (4.38*3.34)-(1.73*0.25) =		14,20 M2		
(A)	Archives (3.68*1.97) =		7,25 M2		
(A)	Secrétariat (4.38*2.77) =		12,13 M2		
(A)	Accueil (4.48*3.35)-(1.75*1.45)/2 =		13,74 M2		
(A)	Circulation (10.75*1.80) =		19,35 M2		
	Circulation, Zone attente 5 Pers., Attente brancard (4.35*2.40)+(14.85*1.80)+(11.11*7.51)+(2.94*2.50) -(0.75*0.65)+(1.75*1.45/2)+(21.20*1.83)+(1.90*1.15) +(2.83*2.81)+(4.65*1.80) =		186,04 M2		
(A)	Décochage (4.17*3.15) =		13,14 M2		
(A)	Vest. Pers. F. (5.60*3.44)-(0.74*0.53)+(3.66*3.16) =		30,44 M2		
(A)	WC Pers. (1.70*1.67) =		2,84 M2		
(A)	Vest. Pers. H. (4.88*2.65) =		12,93 M2		
(A)	TGBT CHU (2.55*1.05)-(1.30*0.50) =		2,03 M2		
	Seuils 1*(2.45*0.10)+3*(1.80*0.10)+2*(1.70*0.10) (A) +2*(1.60*0.10)+9*(1.20*0.10)+30*(1.00*0.10) =		5,53 M2		
	A~+5.00 =		=	1095,00 M2	
	Paquet de réserve 5% A*0.05~+5.00 =			55,00 M2	
(Z)		M2	1150,00	€	€
06.3.1.2	Pose de revêtement de sol PVC compact Pose de revêtement de sol PVC compact suivant généralités ci-avant. Compris sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, petites parties, chutes ajustage et pertes. Ensemble réalisé suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du fabricant. Localisation : <i>Dans locaux ci-dessus.</i> RDC Reprendre pos. 06.3.1.1 : Surface revêtement de sol PVC A~+5.00 =				
		M2	1095,00	€	€
06.3.1.3	Façon de remontée de sol PVC en plinthes de 10 cm Façon de remontées de sol PVC en plinthes complètes sur 10 cm de hauteur, de même nature que le revêtement ci-dessus, compris fourniture et pose collée d'un profilé forme d'appui en PVC avec finition par joint mastic acrylique à peindre en partie supérieure du profilé. Localisation : <i>En périphérie des locaux ci-dessus.</i>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	RDC				
(A)	Salle de soin 1 102.93-(1.80+2*1.70+4*1.20+3*1.00) =		89,93 ML		
(A)	Salle de soin 2 127.59-(1.80+2*1.70+1.60+4*1.20+4*1.00) =		111,99 ML		
(A)	Poste isolé 1 15.64-(1.20) =		14,44 ML		
(A)	Poste isolé 2 15.64-(1.20) =		14,44 ML		
(A)	Poste isolé 3 14.56-(1.20) =		13,36 ML		
(A)	Poste isolé 4 14.52-(1.20) =		13,32 ML		
(A)	Poste isolé 5 14.58-(1.20) =		13,38 ML		
(A)	Poste isolé 6 14.58-(1.20) =		13,38 ML		
(A)	Poste isolé 7 14.58-(1.20) =		13,38 ML		
(A)	Poste isolé 8 14.58-(1.20) =		13,38 ML		
(A)	Soins et bureautique 1 21.74-(3*1.00) =		18,74 ML		
(A)	Soins et bureautique 2 20.96-(3*1.00) =		17,96 ML		
(A)	Médicaments 26.14-(2*1.00) =		24,14 ML		
(A)	Cadre 15.86-(1.00) =		14,86 ML		
(A)	Bureau interne 15.10-(1.00) =		14,10 ML		
(A)	Salle de repos Pers. 23.92-(1.20) =		22,72 ML		
(A)	Bureau Méd. 1 15.18-(1.00) =		14,18 ML		
(A)	Bureau Méd. 2 15.68-(1.00) =		14,68 ML		
(A)	Bureau Méd. 3 16.60-(1.00) =		15,60 ML		
(A)	Bureau cons. 1 16.58-(1.00) =		15,58 ML		
(A)	Bureau cons. 2 16.98-(1.00) =		15,98 ML		
(A)	WC Personnel 6.04-(1.00) =		5,04 ML		
(A)	Générateurs 15.28-(1.00) =		14,28 ML		
(A)	Office repas Patients 15.20-(2*1.00) =		13,20 ML		
(A)	Salle repas Patient 16.50-(2*1.00) =		14,50 ML		
(A)	Lave bassin 8.12-(1.00) =		7,12 ML		
(A)	WC Patients 8.80-(1.00) =		7,80 ML		
(A)	Vestiaire F. 12.28-(2*1.00) =		10,28 ML		
(A)	Vestiaire H. 12.34-(2*1.00) =		10,34 ML		
(A)	Sanitaires PMR 10.02-(1.00) =		9,02 ML		
(A)	Salle IDE - Réunion 15.44-(1.00) =		14,44 ML		
(A)	Archives 11.80-(1.00) =		10,80 ML		
(A)	Secrétariat 14.30-(1.10) =		13,20 ML		
(A)	Accueil 9.53-(1.00) =		8,53 ML		
(A)	Circulation 25.10-(2*1.80+1.20+5*1.00) =		15,30 ML		
	Circulation, Zone attente 5 Pers., Attente brancard (89.58+31.05+1.40)-(2.45+2.10+2*1.80+1.60+2*1.50 +1.10+11*1.00) =		97,18 ML		
(A)	Décochage 14.64-(1.60) =		13,04 ML		
(A)	Vest. Pers. F. 25.46-(2*1.00) =		23,46 ML		
(A)	WC Pers. 6.82-(1.00) =		5,82 ML		
(A)	Vest. Pers. H. 15.00-(2*1.00) =		13,00 ML		
(A)	TGBT CHU 7.20-(2.45) =		4,75 ML		
	A~+5.00 =		=		
			815,00 ML		
		ML	815,00	€	€
	REVETEMENT DE SOL PVC				
	Total H.T. :				€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT																																				
06.4	SYSTEME COMPLET DOUCHE PVC SOL/MUR																																								
06.4.1	REVETEMENT DE SOL PVC ANTIDERAPANT en lés U4P3E3C2 Fourniture et pose d'un revêtement de sol vinyle hétérogène et antidérapant de type TARALAY SECURITE SD DESIGN de chez GERFLOR ou techniquement équivalent, constitué d'un décor dans la masse : couche d'usure dans la masse avec incrustation de grains de PVC colorés et de particules de cristaux minéraux, compact, groupe T d'abrasion, disposant d'un envers en PVC compact, renforcé par une grille de verre, en lès thermosoudables de 2 mètres de large, recyclable à 100% et compatible à une pose sur radier béton + chape ciment. Épaisseur totale 2,00 mm, Épaisseur couche d'usure dans la masse 0,80 mm, Classement européen 34-43 selon norme EN ISO 10874, Classement U4P3E3C2 - possédant une excellente résistance aux agents chimiques , Isolation acoustique bruit de chocs 16 dB selon EN ISO 717-2, Réaction au feu Bfl-s 1, Glissance - pieds chaussés R10 selon DIN 51130, Glissance - pieds nus classe B selon DIN 51097, Résistance à l'usure ≤ 2 mm3 selon EN 660.2, Poinçonnement statique rémanent ≤ 0,10 mm selon EN ISO 24343-1, Poinçonnement (valeur moyenne mesurée) ~ 0,03 mm, Traitement de surface SparClean facilitant l'entretien, Activité anti-bactérienne > 99% selon ISO 22196, Double encollage acrylique du revêtement de sol autour du siphon de sol. Compris tests chimiques de tous les produits d'entretien et produits liés à l'exploitation de dialyse du Maître d'Ouvrage avant réalisation des travaux. Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie. <u>Nota</u> - Les joints seront soudés à chaud afin d'obtenir le classement E3, - L'Entreprise devra présenter à la Maîtrise d'Œuvre et à la Maîtrise d'Ouvrage au minimum 5 échantillons de 2 marques différentes. - L'Entreprise devra fournir la fiche FDES individuelle du revêtement de sol sélectionné.																																								
06.4.1.1	Fourniture de revêtement de sol PVC antidérapant Fourniture de revêtement de sol PVC suivant généralités ci-avant. Compris transport à pied d'œuvre, manutentions et fourniture d'un paquet de réserve au Maître d'Ouvrage (5%). <u>Localisation :</u> <i>Dans Douche + WC (Vestiaires F & H), Douche Pers. F (Vest. Pers. F) et Douche Pers. H (Vest. Pers. H) au RDC, compris seuils.</i> RDC <table><tr><td>(A)</td><td>Douche + WC (Vestiaires F & H)</td><td>(3.50*1.97) =</td><td>6,90 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Douche Pers. F (Vest. Pers. F)</td><td>(3.06*1.94) =</td><td>5,94 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Douche Pers. H (Vest. Pers. H)</td><td>(3.06*1.92) =</td><td>5,88 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Seuils</td><td>5*(1.00*0.10) =</td><td>0,50 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>A~+5.00 =</td><td>=</td><td>20,00 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Paquet de réserve 5%</td><td>A*0.05~+5.00 =</td><td></td><td>5,00 M2</td><td></td></tr></table> <div><div>(Z)</div><div>M2</div><div>25,00</div><div>€</div><div>€</div></div>					(A)	Douche + WC (Vestiaires F & H)	(3.50*1.97) =	6,90 M2			(A)	Douche Pers. F (Vest. Pers. F)	(3.06*1.94) =	5,94 M2			(A)	Douche Pers. H (Vest. Pers. H)	(3.06*1.92) =	5,88 M2			(A)	Seuils	5*(1.00*0.10) =	0,50 M2					A~+5.00 =	=	20,00 M2			Paquet de réserve 5%	A*0.05~+5.00 =		5,00 M2	
(A)	Douche + WC (Vestiaires F & H)	(3.50*1.97) =	6,90 M2																																						
(A)	Douche Pers. F (Vest. Pers. F)	(3.06*1.94) =	5,94 M2																																						
(A)	Douche Pers. H (Vest. Pers. H)	(3.06*1.92) =	5,88 M2																																						
(A)	Seuils	5*(1.00*0.10) =	0,50 M2																																						
		A~+5.00 =	=	20,00 M2																																					
	Paquet de réserve 5%	A*0.05~+5.00 =		5,00 M2																																					
06.4.1.2	Pose de revêtement de sol PVC antidérapant Pose de revêtement de sol PVC suivant généralités ci-avant. Compris sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, petites parties, chutes ajustage et pertes. Ensemble réalisé suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du fabricant. <u>Localisation :</u> <i>Dans locaux ci-dessus.</i> RDC Reprendre pos. 06.4.1.1 : Surface revêtement fde sol PVC antidérapant A~+5.00 = <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20,00 M2</td><td></td></tr><tr><td>M2</td><td>20,00</td><td>€</td><td>€</td><td></td><td></td></tr></table>									20,00 M2		M2	20,00	€	€																										
				20,00 M2																																					
M2	20,00	€	€																																						

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT																												
06.4.1.3	<p>Façon de remontées de sol PVC en plinthes de 10 cm</p> <p>Façon de remontées de sol PVC en plinthes complètes sur 10 cm de hauteur, de même nature que le revêtement ci-dessus, compris fourniture et pose collée d'un profilé forme d'appui en PVC avec finition par joint mastic acrylique à peindre en partie supérieure du profilé.</p> <p>Localisation : <i>En périphérie des locaux ci-dessus.</i></p> <p>RDC</p> <table><tr><td>(A)</td><td>Douche + WC (Vestiaires F & H)</td><td>10.94-(2*1.00) =</td><td>8,94 ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Douche Pers. F (Vest. Pers. F)</td><td>10.00-(1.00) =</td><td>9,00 ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Douche Pers. H (Vest. Pers. H)</td><td>9.96-(1.00) =</td><td>8,96 ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>A~+5.00 =</td><td>=</td><td>30,00 ML</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>ML</td><td>30,00</td><td>€</td><td>€</td></tr></table>	(A)	Douche + WC (Vestiaires F & H)	10.94-(2*1.00) =	8,94 ML			(A)	Douche Pers. F (Vest. Pers. F)	10.00-(1.00) =	9,00 ML			(A)	Douche Pers. H (Vest. Pers. H)	9.96-(1.00) =	8,96 ML					A~+5.00 =	=	30,00 ML		ML	30,00	€	€				
(A)	Douche + WC (Vestiaires F & H)	10.94-(2*1.00) =	8,94 ML																														
(A)	Douche Pers. F (Vest. Pers. F)	10.00-(1.00) =	9,00 ML																														
(A)	Douche Pers. H (Vest. Pers. H)	9.96-(1.00) =	8,96 ML																														
		A~+5.00 =	=	30,00 ML																													
ML	30,00	€	€																														
06.4.1.4	<p>Seuils de douche étanches</p> <p>Fourniture et pose de seuils de douches étanches en PVC, pour jonction avec revêtement de sol PVC courant. Mise en œuvre par double encollage, suivant prescriptions et recommandations du fabricant.</p> <p>Produit compatible avec l'accessibilité PMR.</p> <p>Localisation : <i>Dans Douche + WC (Vestiaires F & H), Douche Pers. F (Vest. Pers. F) et Douche Pers. H (Vest. Pers. H) au RDC, compris seuils.</i></p> <table><tr><td>(A)</td><td>Douche + WC (Vestiaires F & H)</td><td>2*1.00 =</td><td>2,00 ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Douche Pers. F (Vest. Pers. F)</td><td></td><td>1,00 ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Douche Pers. H (Vest. Pers. H)</td><td></td><td>1,00 ML</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>A~+5.00 =</td><td>=</td><td>5,00 ML</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>ML</td><td>5,00</td><td>€</td><td>€</td></tr></table>	(A)	Douche + WC (Vestiaires F & H)	2*1.00 =	2,00 ML			(A)	Douche Pers. F (Vest. Pers. F)		1,00 ML			(A)	Douche Pers. H (Vest. Pers. H)		1,00 ML					A~+5.00 =	=	5,00 ML		ML	5,00	€	€				
(A)	Douche + WC (Vestiaires F & H)	2*1.00 =	2,00 ML																														
(A)	Douche Pers. F (Vest. Pers. F)		1,00 ML																														
(A)	Douche Pers. H (Vest. Pers. H)		1,00 ML																														
		A~+5.00 =	=	5,00 ML																													
ML	5,00	€	€																														
06.4.2	<p>REVETEMENT MURAL PVC</p> <p>Fourniture et pose de revêtement mural PVC de type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou techniquement équivalent, multicouche. Revêtement mural composé d'une couche d'usure transparente imprimée et d'une sous-couche colorée dans la masse.</p> <ul style="list-style-type: none">- Épaisseur totale 0,92 mm,- Épaisseur couche d'usure 0,10 mm,- Possédant une excellente résistance aux agents chimiques,- Réaction au feu B-s2,d0,- Activité anti-bactérienne > 99% selon ISO 22196,- Hauteur du revêtement mural 2,55 m,- Mise en place avant la pose du revêtement mural de profilé d'angle type CA12 dans les angles rentrants muraux sur toute la hauteur à partir de la remontée en plinthe, pose par collage,- Dans les angles sortants et angle ouvert > 90°, réalisation d'un double encollage néoprène phase aqueuse,- Mise en place de profil de diminution en PVC de type 0490 de GERFLOR ou équivalent à la liaison entre remontée en plinthe/revêtement mural,- Pose du revêtement mural en simple encollage,- Revêtement mural en lès avec joints soudé à chaud avec un cordon CR41,- Recouvrement des lès 3 cm minimum,- Recouvrement du revêtement mural de 3 cm minimum de la remontée en plinthe du revêtement de sol. Collage du revêtement mural sur la remontée en plinthe avec colle acrylique. <p>Compris tests chimiques de tous les produits d'entretien et produits liés à l'exploitation de dialyse du Maître d'Ouvrage avant réalisation des travaux.</p> <p>Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie.</p> <p>Nota L'Entreprise devra présenter à la Maîtrise d'Œuvre et à la Maîtrise d'Ouvrage au minimum 5 échantillons de 2 marques différentes.</p>																																

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.4.2.1	Fourniture de revêtement mural PVC Fourniture de revêtement mural PVC suivant généralités ci-avant. Compris transport à pied d'œuvre, manutentions et fourniture d'un paquet de réserve au Maître d'Ouvrage (5%). Localisation : <i>Dans Douche + WC (Vestiaires F & H), Lave bassin, Douche Pers. F (Vest. Pers. F) et Douche Pers. H (Vest. Pers. H) au RDC.</i> RDC Douche + WC (Vestiaires F & H) (10.94*2.55ht)-(2*1.00*2.10ht) = 23,70 M2 (A) Lave bassin (8.18*2.55ht)-(1.00*2.10ht) = 18,76 M2 (A) Douche Pers. F (Vest. Pers. F) (10.00*2.55ht)-(1.00*2.10ht) = 23,40 M2 (A) Douche Pers. H (Vest. Pers. H) (9.96*2.55ht)-(1.00*2.10ht) = 23,30 M2 <div>A~+5.00 = = 90,00 M2</div> <div>Paquet de réserve 5% A*0.05~+5.00 = 5,00 M2</div> <div>(Z)</div>				
06.4.2.2	Pose de revêtement mural PVC Pose de revêtement mural PVC suivant généralités ci-avant. Compris sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, petites parties, chutes ajustage et pertes. Ensemble réalisé suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du fabricant. Localisation : <i>Dans locaux ci-dessus.</i> RDC Reprendre pos. 06.4.2.1 : Surface revêtement mural PVC A~+5.00 = 90,00 M2				
SYSTEME COMPLET DOUCHE PVC SOL/MUR					
Total H.T. :				€	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT																																																																							
06.5	REVETEMENT DE SOL TECHNIQUE																																																																											
06.5.1	REVETEMENT DE SOL PVC en dalles soudées U4P4sE2C2 Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC flexible, hétérogène de type GTI MAX CLEANTECH de chez GERFLOR ou techniquement équivalent, obtenu par triple pressage, renforcé par une double grille de fibre de verre, avec couche d'usure composée de charges renforçantes haute performance, groupe T d'abrasion, en dalles amovibles de 635 x 635 mm en pose libre à <u>souder</u> , recyclable à 100% et compatible à une pose sur dalle/dallage porté béton + chape ciment. Épaisseur totale 6 mm, Épaisseur couche d'usure homogène 2 mm, Classement européen 34-43 selon norme EN ISO 10874, Classement U4P4sE2C2 - possédant une excellente résistance aux agents chimiques , Réaction au feu Bfl-s 1, Glissance de classe R10, Résistance à l'usure ≤ 2 mm3 selon EN 660.2, Poinçonnement statique rémanent ≤ 0,10 mm selon EN ISO 24343-1, Traitement de surface polyuréthane (PUR+) facilitant l'entretien et résistant aux taches. Compris tests chimiques de tous les produits d'entretien et produits liés à l'exploitation de dialyse du Maître d'Ouvrage avant réalisation des travaux. Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie. Nota - L'Entreprise devra présenter à la Maîtrise d'Œuvre et à la Maîtrise d'Ouvrage au minimum 5 échantillons de 2 marques différentes, - L'Entreprise devra fournir la fiche FDES individuelle du revêtement de sol sélectionné.																																																																											
06.5.1.1	Fourniture de revêtement de sol PVC en dalles soudées Fourniture de revêtement de sol PVC suivant généralités ci-avant. Compris transport à pied d'œuvre, manutentions et fourniture d'un paquet de réserve au Maître d'Ouvrage (5%). Localisation : <i>Dans Magasin consommables, Circulation logistique, Hall logistique, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Atelier biomédical et Stockage au RDC, compris seuils.</i> RDC <table><tr><td>(A)</td><td>Magasin consommables</td><td>7.99*4.17 =</td><td>33,32 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Circulation logistique</td><td>(3.15*2.00)+(16.05*1.60)+(2.54*0.30)+(3.25*2.98) =</td><td>42,43 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Hall logistique</td><td>(4.35*3.35) =</td><td>14,57 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Linge propre</td><td>(4.20*2.25) =</td><td>9,45 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Loc. ménage</td><td>(4.20*2.33) =</td><td>9,79 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>DASRI/Déchets/Linge sale</td><td>(4.20*4.03)-(0.76*0.72) =</td><td>16,38 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Atelier biomédical</td><td>(4.87*2.40)+(2.61*0.71) =</td><td>13,54 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Stockage</td><td>(6.04*3.50)+(2.69*1.37) =</td><td>24,83 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(A)</td><td>Seuils</td><td>1*(2.44*0.20)+1*(2.34*0.20)+1*(1.50*0.10)+2*(1.20*0.10)+3*(1.10*0.10)+2*(1.00*0.10)+1*(0.90*0.10) =</td><td>1,97 M2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>A~+5.00 =</td><td>=</td><td>170,00 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Paquet de réserve 5%</td><td>A*0.05~+5.00 =</td><td></td><td>10,00 M2</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>(Z)</td><td>M2</td><td>180,00</td><td>€</td><td>€</td></tr></table>					(A)	Magasin consommables	7.99*4.17 =	33,32 M2			(A)	Circulation logistique	(3.15*2.00)+(16.05*1.60)+(2.54*0.30)+(3.25*2.98) =	42,43 M2			(A)	Hall logistique	(4.35*3.35) =	14,57 M2			(A)	Linge propre	(4.20*2.25) =	9,45 M2			(A)	Loc. ménage	(4.20*2.33) =	9,79 M2			(A)	DASRI/Déchets/Linge sale	(4.20*4.03)-(0.76*0.72) =	16,38 M2			(A)	Atelier biomédical	(4.87*2.40)+(2.61*0.71) =	13,54 M2			(A)	Stockage	(6.04*3.50)+(2.69*1.37) =	24,83 M2			(A)	Seuils	1*(2.44*0.20)+1*(2.34*0.20)+1*(1.50*0.10)+2*(1.20*0.10)+3*(1.10*0.10)+2*(1.00*0.10)+1*(0.90*0.10) =	1,97 M2					A~+5.00 =	=	170,00 M2			Paquet de réserve 5%	A*0.05~+5.00 =		10,00 M2		(Z)	M2	180,00	€	€
(A)	Magasin consommables	7.99*4.17 =	33,32 M2																																																																									
(A)	Circulation logistique	(3.15*2.00)+(16.05*1.60)+(2.54*0.30)+(3.25*2.98) =	42,43 M2																																																																									
(A)	Hall logistique	(4.35*3.35) =	14,57 M2																																																																									
(A)	Linge propre	(4.20*2.25) =	9,45 M2																																																																									
(A)	Loc. ménage	(4.20*2.33) =	9,79 M2																																																																									
(A)	DASRI/Déchets/Linge sale	(4.20*4.03)-(0.76*0.72) =	16,38 M2																																																																									
(A)	Atelier biomédical	(4.87*2.40)+(2.61*0.71) =	13,54 M2																																																																									
(A)	Stockage	(6.04*3.50)+(2.69*1.37) =	24,83 M2																																																																									
(A)	Seuils	1*(2.44*0.20)+1*(2.34*0.20)+1*(1.50*0.10)+2*(1.20*0.10)+3*(1.10*0.10)+2*(1.00*0.10)+1*(0.90*0.10) =	1,97 M2																																																																									
		A~+5.00 =	=	170,00 M2																																																																								
	Paquet de réserve 5%	A*0.05~+5.00 =		10,00 M2																																																																								
(Z)	M2	180,00	€	€																																																																								
06.5.1.2	Pose de revêtement de sol PVC en dalles soudées Pose de revêtement de sol PVC suivant généralités ci-avant. Compris sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, petites parties, chutes ajustage et pertes. Ensemble réalisé suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du fabricant. Localisation : <i>Dans locaux ci-dessus.</i> RDC Reprendre pos. 06.5.1.1 : Surface revêtement de sol PVC technique A~+5.00 = <table><tr><td>(Z)</td><td>M2</td><td>170,00</td><td>€</td><td>€</td></tr></table>					(Z)	M2	170,00	€	€																																																																		
(Z)	M2	170,00	€	€																																																																								

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	REVETEMENT DE SOL TECHNIQUE				
	Total H.T. : _____				€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.6	DIVERS				
06.6.1	Tapis d'Entrée intérieur à encastrer Fourniture et pose de système à lames modulaires pour entrée de bâtiment, comprenant : - Lames REPS interchangeableables, composé de fibres textiles - polypropylène, - Profilés porteurs en aluminium, - Épaisseur 22 mm, - Classement feu Bfl-s1. Compris cadre en profils cornière de finition en aluminium anodisé, coupes chutes, pertes et toutes sujétions de mise en œuvre. Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. Dimensions : 2,00 x 1,00 m. Pose dans réservation prévue à cet effet, suivant préconisation du fabricant. <div></div> <p><i>Photo non contractuelle</i></p> <p>Localisation : Dans Accueil au RDC.</p> <div><div></div><div>U</div><div>1</div><div>€</div><div>€</div></div>		1 U		
06.6.2	Profilés joints de dilatation Fourniture et pose de profilés spécifiques en aluminium pour joints de dilatation. Profilé encastré dans le sol (l'arête supérieure du profilé devra être parfaitement arasée avec la surface du revêtement de sols, aucun désaffleurement sera autorisé). Localisation : Dans Cadre, Circulations, Lave bassin, Salle de soin 2, Bureau med. 3, Vestiaire F., Vestiaire H., Circulation logistique et Atelier biomédical au RDC. RDC <div><div>(A) Cadre4,55 ML</div><div>(A) Ciculation1,80 ML</div><div>(A) Lave bassin2,65 ML</div><div>(A) Salle de soin 21,81 ML</div><div>(A) Bureau med. 31,75 ML</div><div>(A) Circulation1,80 ML</div><div>(A) Douche + WC (Vestiaires F & H)1,00 ML</div><div>(A) Circulation1,83 ML</div><div>(A) Circulation logistique1,60 ML</div><div>(A) Atelier biomédical2,34 ML</div></div> <div>A~+5.00 = =</div> <div>25,00 ML</div> <div><div>ML</div><div>25,00</div><div>€</div><div>€</div></div>		25,00 ML		

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.6.3	PLINTHES MEDIUM VERNIES de 100 x 10 mm Fourniture et pose de plinthes en médium de 100 mm x 10 mm avec finition vernis mat sur toutes les faces et chants (<u>à la charge du présent Lot</u>), compris coupes, chutes et pertes et finition par joint mastic acrylique à peindre en partie supérieure pour calfeutrement avec les murs ou les cloisons.				
06.6.3.1	Fourniture de plinthes médium vernies Localisation : <i>En périphérie dans Magasin consommables, Circulation logistique, Hall logistique, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Atelier biomédical et Stockage au RDC.</i> RDC (A) Magasin consommables 25.32-(1.20+1.00) = 23,12 ML Circulation logistique (A) 47.35-(2.44+2.34+1.50+2*1.20+2*1.10+5*1.00) = 31,47 ML (A) Hall logistique 6.70-(0.90) = 5,80 ML (A) Linge propre 12.90-(2*1.10) = 10,70 ML (A) Loc. ménage 13.06-(1.00) = 12,06 ML (A) DASRI/Déchets/Linge sale 16.46-(1.10) = 15,36 ML (A) Atelier biomédical 16.00-(1.00) = 15,00 ML (A) Stockage 21.82-(1.20) = 20,62 ML A~+5.00 = = (Z)				
			135,00 ML		
		ML	135,00	€	€
06.6.3.2	..Fourniture de plinthes médium vernies - provision chantier Dito ci-dessus. Nota Cette prestation ne sera réalisée qu'après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier.				
			20,00 ML		
		ML	20,00	€	€
06.6.3.3	Pose de plinthes médium vernies Localisation : <i>En périphérie des locaux ci-dessus.</i> Reprendre pos. 06.6.3.1 : Linéaire plinthes médium vernies A~+5.00 = (Z)				
			135,00 ML		
		ML	135,00	€	€
06.6.3.4	..Pose de plinthes médium vernies Dito ci-dessus. Nota Cette prestation ne sera réalisée qu'après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier.				
			20,00 ML		
		ML	20,00	€	€
06.6.4	BARRES DE SEUIL Fourniture et pose de barres de seuil en aluminium de 40 mm de largeur à clipser au droit de chaque porte. Profilé encastré dans le sol (arrête supérieure du profilé devra être parfaitement arasée avec la surface du revêtement de sols, aucun désaffleurement sera autorisé).				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.6.4.1	Barres de seuil pour passage de 0,90 à 1,20 m				
	Localisation : Dans Postes isolées 1 à 8, Soins et bureautique 1 & 2, Médicaments, Cadre, Bureau interne, Salle de repos Pers., Bureaux med. 1 à 3, Bureaux con. 1 & 2, WC Personnel, Générateurs, Lave bassin, WC Patients, Office repas Patients, Salle repas Patients, Vestiaire F., Vestiaire H., Sanitaire PMR, Salle IDE - Réunion, Archives, Secrétariat, Magasin consommables, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Vest. Pers. F., WC Pers., Vest. Pers. H., Hall logistique, Atelier biomédical et Stockage au RDC.				
	RDC				
	(A)	Poste isolé 1	1 U		
	(A)	Poste isolé 2	1 U		
	(A)	Poste isolé 3	1 U		
	(A)	Poste isolé 4	1 U		
	(A)	Poste isolé 5	1 U		
	(A)	Poste isolé 6	1 U		
	(A)	Poste isolé 7	1 U		
	(A)	Poste isolé 8	1 U		
	(A)	Soins et bureautique 1	2 U		
	(A)	Soins et bureautique 2	2 U		
	(A)	Médicaments	2 U		
	(A)	Cadre	1 U		
	(A)	Bureau interne	1 U		
	(A)	Salle de repos Pers.	1 U		
	(A)	Bureau méd. 1	1 U		
	(A)	Bureau méd. 2	1 U		
	(A)	Bureau méd. 3	1 U		
	(A)	Bureau cons. 1	1 U		
	(A)	Bureau cons. 2	1 U		
	(A)	WC Personnel	1 U		
	(A)	Générateurs	1 U		
	(A)	Lave bassin	1 U		
	(A)	WC Patients	1 U		
	(A)	Office repas Patients	1 U		
	(A)	Salle repas Patients	2 U		
	(A)	Vestiaire F.	1 U		
	(A)	Vestiaire H.	1 U		
	(A)	Sanitaire PMR	1 U		
	(A)	Salle IDE - Réunion	1 U		
	(A)	Archives	1 U		
	(A)	Secrétariat	1 U		
	(A)	Magasin consommables	2 U		
	(A)	Linge propre	2 U		
	(A)	Loc. ménage	1 U		
	(A)	DASRI/Déchets/Linge sale	1 U		
	(A)	Vest. Pers. F.	1 U		
	(A)	WC Pers.	1 U		
	(A)	Vest. Pers. H.	1 U		
	(A)	Hall logistique	1 U		
	(A)	Atelier biomédical	1 U		
(A)	Stockage	1 U			
		A =	=	47 U	
			U	47	€
06.6.4.2	..Barres de seuil pour passage de 0,90 à 1,20 m - provision chantier				
	Dito ci-dessus.				
	Nota Cette prestation ne sera réalisée qu'après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier.				
				10 U	
			U	10	€

A = =

47 U

U

47

€

€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.6.4.3	Barres de seuil pour passage de 1,60 à 1,80 m				
	Localisation : <i>Dans Salles de soin 1 & 2, Décochage, Circulation, Zone attente 5 pers. et Circulation logistique au RDC.</i>				
	RDC				
	(A) Salle de soin 1	2 U			
	(A) Salle de soin 2	2 U			
	(A) Décochage	1 U			
	(A) Circulation	1 U			
	(A) Zone attente 5 pers.	1 U			
	(A) Circulation logistique	1 U			
	A =	=			
			8 U		
		U	8	€	€
DIVERS					
Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.7	PSE 02 : SOL CAOUTCHOUC (Option 2) Variante sur revêtement de sol technique (dalles PVC soudées) prévues en base par mise en œuvre d'un revêtement de sol caoutchouc en lés.				
06.7.1	DEDUIRE REVETEMENT DE SOL PVC en dalles soudées U4P4sE2C2				
06.7.1.1	Fourniture de revêtement de sol PVC Reprendre pos. 06.5.1.1 : -Z =		-180,00 M2		
		M2	-180,00	€	ne pas totaliser €
06.7.1.2	Pose de revêtement de sol PVC Reprendre pos. 06.5.1.2 : -Z =		-170,00 M2		
		M2	-170,00	€	ne pas totaliser €
06.7.2	REVETEMENT DE SOL CAOUTCHOUC en lés U4P4E2C2 Fourniture et pose d'un revêtement de sol caoutchouc de type NORAMENT 926 SATURA two-tone de chez NORA by INTERFACE ou techniquement équivalent, constitué de caoutchouc homogène vulcanisé en presse, compatible à une pose sur dalle béton + chape ciment. Épaisseur totale 3,5 mm, Classement européen 34-43 selon norme EN ISO 10874, Classement U4P4E2C2, Réaction au feu Bfl-s 1, Glissance de classe R10, Résistance à l'abrasion 115 mm ³ selon ISO 4969, Poinçonnement statique résmanent . 0,12 mm selon EN ISO 24343-1, Surface facilitant l'entretien ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis. Compris tests chimiques de tous les produits d'entretien et produits liés à l'exploitation de dialyse du Maître d'Ouvrage avant réalisation des travaux. Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie. <u>Nota</u> - L'Entreprise devra présenter à la Maîtrise d'Œuvre et à la Maîtrise d'Ouvrage au minimum 5 échantillons de 2 marques différentes, - L'Entreprise devra fournir la fiche FDES individuelle du revêtement de sol sélectionné.				
06.7.2.1	Fourniture de revêtement de sol caoutchouc Fourniture de revêtement de sol caoutchouc suivant généralités ci-avant. Compris transport à pied d'œuvre, manutentions et fourniture d'un paquet de réserve au Maître d'Ouvrage (5%). Localisation : <i>Dans Magasin consommables, Circulation logistique, Hall logistique, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Atelier biomédical et Stockage au RDC.</i> RDC (A) Magasin consommables 7.99*4.17 = 33,32 M2 Circulation logistique (A) (3.15*2.00)+(16.05*1.60)+(2.54*0.30)+(3.25*2.98) = 42,43 M2 (A) Hall logistique (4.35*3.35) = 14,57 M2 (A) Linge propre (4.20*2.25) = 9,45 M2 (A) Loc. ménage (4.20*2.33) = 9,79 M2 (A) DASRI/Déchets/Linge sale (4.20*4.03)-(0.76*0.72) = 16,38 M2 (A) Atelier biomédical (4.87*2.40)+(2.61*0.71) = 13,54 M2 (A) Stockage (6.04*3.50)+(2.69*1.37) = 24,83 M2 Seuils 1*(2.44*0.20)+1*(2.34*0.20)+1*(1.50*0.10) +2*(1.20*0.10)+3*(1.10*0.10)+2*(1.00*0.10) (A) +1*(0.90*0.10) = 1,97 M2 A~+5.00 = = 170,00 M2 Paquet de réserve 5% A*0.05~+5.00 = 10,00 M2				
		M2	180,00	€	ne pas totaliser €
(Z)					

Edition du 29/01/2026 Page 22/26

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
06.8	PSE 03 : RESINE DE SOL (Option 3) Variante sur revêtement de sol technique (dalles PVC soudées) prévu en base par mise en place d'une résine de sol.				
06.8.1	DEDUIRE REVETEMENT DE SOL PVC en dalles soudées U4P4sE2C2				
06.8.1.1	Fourniture de revêtement de sol PVC Reprendre pos. 06.5.1.1 : -Z =		-180,00 M2		
		M2	-180,00	€	ne pas totaliser €
06.8.1.2	Pose de revêtement de sol PVC Reprendre pos. 06.5.1.2 : -Z =		-170,00 M2		
		M2	-170,00	€	ne pas totaliser €
06.8.2	DEDUIRE PLINTHES MEDIUM VERNIES de 100 x 10 mm				
06.8.2.1	Fourniture de plinthes médium vernies Reprendre pos. 06.6.3.1 : -Z =		-135,00 ML		
		ML	-135,00	€	ne pas totaliser €
06.8.2.2	Pose de plinthes médium vernies Reprendre pos. 06.6.3.3 : -Z =		-135,00 ML		
		ML	-135,00	€	ne pas totaliser €
06.8.3	RESINE DE SOL				
06.8.3.1	Préparation des supports Préparation mécanique du support plancher béton neuf + chape ciment par grenailage et/ou ponçage et/ou rabotage. Compris rainurage pour arrêt du revêtement au niveau des portes et fenêtres (~ 18,00 ml). Localisation : <i>Dans Magasin consommables, Circulation logistique, Hall logistique, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Atelier biomédical et Stockage au RDC.</i> RDC (A) Magasin consommables 7.99*4.17 = 33,32 M2 Circulation logistique (A) (3.15*2.00)+(16.05*1.60)+(2.54*0.30)+(3.25*2.98) = 42,43 M2 (A) Hall logistique (4.35*3.35) = 14,57 M2 (A) Linge propre (4.20*2.25) = 9,45 M2 (A) Loc. ménage (4.20*2.33) = 9,79 M2 (A) DASRI/Déchets/Linge sale (4.20*4.03)-(0.76*0.72) = 16,38 M2 (A) Atelier biomédical (4.87*2.40)+(2.61*0.71) = 13,54 M2 (A) Stockage (6.04*3.50)+(2.69*1.37) = 24,83 M2 Seuils 1*(2.44*0.20)+1*(2.34*0.20)+1*(1.50*0.10) +2*(1.20*0.10)+3*(1.10*0.10)+2*(1.00*0.10) (A) +1*(0.90*0.10) = 1,97 M2 A~+5.00 = = 170,00 M2				
	(Z)	M2	170,00	€	ne pas totaliser €
06.8.3.2	Revêtement mortier de résine MPC 19 - ML, épaisseur 5/7 mm Réalisation d'un revêtement de sol mortier de résine multicouche antidérapant avec adjonction de granulats de quartz de teinte naturelle noyés dans le masse, comprenant : - Application d'un primaire d'adhérence en résine de méthacrylate de méthyle Acrylone® 1010 ou techniquement équivalent à raison de 0,3 à 0,5 kg/m² suivant le support, - Application d'un mortier de résine MPC 19 ML à base de méthacrylate de méthyle Acrylone® 1011 de silice séchée et calibrée ou techniquement équivalent, bille de verre et lissé à une épaisseur de 5/7 mm avec semis de quartz color teinte aux choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant, - Après aspiration des quartz colors en excès, application de 2 couches de fermeture en résine de méthacrylate de méthyle				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Acrylone® 1012 ou techniquement équivalent, - Finition peau d'orange et légèrement antidérapante, - Toutes sujétions d'exécution suivant préconisations du fabricant. Localisation : <i>Dans locaux ci-dessus.</i> Reprendre pos. 06.8.3.1 : Surface revêtement de sol résine Z = <div><div>M2</div><div>170,00</div><div>€</div></div> <div>ne pas totaliser €</div>		170,00 M2		
06.8.3.3	Relevés périphériques en plinthes et contre plots - hauteur 0,10 m Réalisation des relevés périphériques en pieds de murs et de cloisons avec façon de gorge de renfort d'angle au mortier de résine de même nature et de teinte assorties aux surfaces courantes. Hauteur minimum des relevés 0,10 m. Localisation : <i>En périphérie dans Magasin consommables, Circulation logistique, Hall logistique, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Atelier biomédical et Stockage au RDC.</i> RDC (A) Magasin consommables 25.32-(1.20+1.00) = 23,12 ML Circulation logistique (A) 47.35-(2.44+2.34+1.50+2*1.20+2*1.10+5*1.00) = 31,47 ML (A) Hall logistique 6.70-(0.90) = 5,80 ML (A) Linge propre 12.90-(2*1.10) = 10,70 ML (A) Loc. ménage 13.06-(1.00) = 12,06 ML (A) DASRI/Déchets/Linge sale 16.46-(1.10) = 15,36 ML (A) Atelier biomédical 16.00-(1.00) = 15,00 ML (A) Stockage 21.82-(1.00) = 20,82 ML A~+5.00 = = <div><div>ML</div><div>135,00</div><div>€</div></div> <div>ne pas totaliser €</div>		135,00 ML		
06.8.3.4	Traitement spécifique des siphons Comprenant : - Raccordement de l'étanchéité de sol sur platine des siphons, - Façon de forme de pente en périphérie des siphons dans réservation de dimensions 0,55 x 0,50 m, à raison de 1cm/m, garnissage par mortier résine ou équivalent, - Exécution du même traitement de sol que la surface courante, en périphérie des siphons (jusqu'à la grille amovible). Forfait pour l'ensemble de 3 siphons. Localisation : <i>Dans Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale et Atelier biomédical au RDC.</i> <div><div>U</div><div>1</div><div>€</div></div> <div>ne pas totaliser €</div>		1 U		

PSE 03 : RESINE DE SOL (Option 3)

Non totalisé

Total H.T. :

€

RECAPITULATIF

Lot n°06 REVETEMENTS DE SOL

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

GENERALITES

06.1 - CHAPES	_____	€ HT
06.2 - PREPARATION DES SUPPORTS	_____	€ HT
06.3 - REVETEMENT DE SOL PVC	_____	€ HT
06.4 - SYSTEME COMPLET DOUCHE PVC SOL/MUR	_____	€ HT
06.5 - REVETEMENT DE SOL TECHNIQUE	_____	€ HT
06.6 - DIVERS	_____	€ HT
06.7 - PSE 02 : SOL CAOUTCHOUC (Option 2)	[Non totalisé] _____	€ HT
06.8 - PSE 03 : RESINE DE SOL (Option 3)	[Non totalisé] _____	€ HT

Total du lot REVETEMENTS DE SOL		
Total H.T. :	_____	€
Total T.V.A. (20%) :	_____	€
Total T.T.C. :	_____	€

Soit en toutes lettres TTC : _____

RECAPITULATIF OPTION

Option 2

PSE 02 : SOL CAOUTCHOUC	_____	€
Sous-total Option 2		
	H.T. _____	€
	T.V.A. _____	€
	T.T.C. _____	€

Option 3

PSE 03 : RESINE DE SOL	_____	€
Sous-total Option 3		
	H.T. _____	€
	T.V.A. _____	€
	T.T.C. _____	€



Page 1/1