

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL Extension du Bâtiment Dany
DPGF

DATE : 06/01/2026

LOT N°02 PAYSAGE

N°	Désignation des travaux	U	Q	Prix/Unitaire	Total
CHAPITRE 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
1-100	Installation de chantier paysagiste	FT	1,00		- €
1-101	DOE	FT	1,00		- €
Total du Chapitre 1					- €
CHAPITRE 2 - PLANTATIONS					
2-100 Terrasse Patients					
2-101	Apport de billes d'argiles (15/20% du bac)	m²	5,60		- €
2-102	Mis en place d'un feutre géotextile (15/20% du bac)	m²	28,00		- €
2-103	Apport de substrat (70/75% du bac) sur 80 cm de hauteur	m³	13,60		- €
2-104	Apport de paillage (5% du bac)	m³	1,70		- €
2-105	Fourniture et plantation de massifs de vivaces et d'arbustes	m²	17,00		- €
2-106	Fourniture et plantation Lagerstroemia x 'Natchez' 200/250 en cepée y compris tuteurage	U	3,00		- €
2-107	Fourniture et pose Banc béton GALET Ø 170 Blanc	U	2,00		- €
2-108	Fourniture et pose d'une jardinière en béton Kruk H. 900 mm-Blanc	U	3,00		- €
2-200 Terrasse personnel					
2-201	Apport de billes d'argiles (15/20% du bac)	m³	1		- €
2-202	Mise en place d'un feutre géotextile (15/20% du bac)	m²	30		- €
2-203	Apport de substrat (70/75% du bac) sur 40 cm de hauteur	m³	1		- €
2-204	Apport de paillage (5% du bac)	m³	1		- €
2-205	Fourniture et pose Banc béton GALET Ø 170 Blanc	U	1,00		- €
2-206	Fourniture et pose d'une jardinière en béton Kruk H. 900 mm-Blanc	U	3,00		- €
2-207	Fourniture et plantation Lagerstroemia x 'Natchez' 200/250 en cepée y compris tuteurage	U	3,00		- €
2-208	Fourniture et mise en place de gravier sur 10 cm	m²	27,00		- €
2-209	Engazonnement	m²	800		- €
2-300 Parking					
2-301	Fourniture et plantation de plantes grimpantes C 200litres	U	18		- €
2-302	Mise en place de Câble inox 7 torons de 19 fils AISI 316 pour plantes grimpantes sur les poteaux y compris accessoires	ml	840		- €
2-303	Preparation des zones de plantation	m²	18		- €
2-304	Protection de la base des plantes grimpantes	U	18		- €
2-305	Arceaux vélos	U	4		- €
2-400 Terrain allentour					
2-401	Fourniture et plantation d'arbre tiges y compris tuteurage	U	9		- €
2-402	Fourniture et plantation d'un massif de vivaces y compris bâche et paillage	m²	28		- €
2-500 Système d'arrosage					
2-501	Mise en place d'un système de goutte à goutte sur les deux terrasses patient et personnel	ft	1		- €
2-502	Mise en place d'un système de goutte à goutte pour les plantes grimpantes du RDC depuis cuve d'eau	ft	1		- €
Total du Chapitre 2					- €
Montant total des travaux H.T.					- €
TVA 20%					- €
Montant total des travaux T.T.C					- €