



[NOM OPERATION]

ARCHITECTE :
LEA Architectes
8 Chemin des Grous de la Selle
78750 Mareil - Marly

BE STRUCTURE - VRD - FLUIDES :
NOVAM Ingénierie
1 Rue Newton
85300 Challans

ACOUSTICIEN :
GAMBA
163 rue du Colombier
31670 Labège

ECONOMISTE :
VANGUARD Construction
5 rue Paul Bert
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

PAYSAGISTE :
Agence B - Jardins et Paysages
Tonne 1 Chemin des Carreaux
31670 Labège

BE DEVELOPPEMENT DURABLE :
LESENK (VIZEA)
59 Avenue Augustin Dumont
92240 Malakoff

BUREAU CONTROLE :
SOCOTEC
5 placce des Frères Mongolfier, ZAC Kergaradec III
78182 St-Quentin-en-Yvelines

COORDONNATEUR SPS :
VERITAS - Coordinateur SPS
Zone Atlantis

BE ETUDES SOL :
Alpha BTP Ouest
17 rue Mignet
87100 LIMOGES

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
115 rue du Docteur Marcland
87025 Limoges

Lot n°05

Charpente Métallique

DPGF

Dossier	24.1225 NM44
Date	24/12/2025
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot	Charpente Métallique					
5	DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5.1	Aspect architectural					
5.1.1	Pour mémoire	PM				0,00
	Aspect architectural					
	Total H.T. :					0,00 €
5.2	Travaux préparatoires					
5.2.1	Accès de chantier					
5.2.1.1	Pour mémoire	PM				0,00
5.2.2	Moyens de levage					
5.2.2.1	Selon CCTP	FT	2			0,00
5.2.3	Etudes préalables					
5.2.3.1	Mission de Base+EXE					
5.2.3.1.1	Quantitatifs	FT	1			0,00
5.2.3.1.2	Etudes et plan d'exécution	FT	1			0,00
	Travaux préparatoires					
	Total H.T. :					0,00 €
5.3	Ossature de couverture					
5.3.1	Pannes en oeuvre <i>Localisation : Pannes du local CTA - Selon plans structure</i>					
5.3.1.1	Selon CCTP - Pannes local CTA	KG	523			0,00
5.3.2	Liens de pannes <i>Localisation : Entre pannes du local CTA</i>					
5.3.2.1	Selon CCTP - Liens de pannes local CTA	KG	14			0,00
5.3.3	Ossature de auvent <i>Localisation : Auvent - Selon plans structure.</i>					
5.3.3.1	Selon CCTP - Ossatures auvent	KG	1 209			0,00
5.3.4	Poteaux de auvent <i>Localisation : Auvent Selon plans structure.</i>					
5.3.4.1	Selon CCTP - Poteaux auvent	KG	849			0,00
5.3.4.2	Selon CCTP - Platines de pré-scellement - fourniture	U	6			0,00
	Ossature de couverture					
	Total H.T. :					0,00 €
5.4	Contreventement & stabilités					
5.4.1	Contreventements <i>Localisation : Ensemble des toitures métalliques.</i>					
5.4.1.1	Selon CCTP - contreventements auvent	KG	208			0,00
5.4.1.2	Selon CCTP - contreventements CTA	KG	100			0,00
	Contreventement & stabilités					
	Total H.T. :					0,00 €
5.5	Couverture bac-acier					
5.5.1	Nature des travaux					

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	<i>Localisation : Ensemble des couverture bac acier - selon plans structures et architectes</i>					
5.5.1.1	Selon CCTP - bac acier local CTA	ML	4,24			0,00
5.5.1.2	Selon CCTP - bac acier auvent	ML	4,24			0,00
5.5.2	Solin zinc					
5.5.2.1	Selon CCTP - Solin Auvent	ML	4,24			0,00
	<i>Localisation : Auvent métallique - contre existant</i>					
5.5.3	Accessoires					
	<i>Localisation : Ensemble des couverture bac acier - selon plans structures et architectes</i>					
5.5.3.1	Closoirs crantés - CTA	ML	12,93			0,00
5.5.3.2	Closoirs - plat de rive - CTA	ML	17,77			0,00
5.5.3.3	Faîtière pour solin - auvent	ML	4,24			0,00
5.5.3.4	Divers	FT	1			0,00
Couverture bac-acier						
Total H.T. :						0,00 €
5.6	Protection de la charpente					
5.6.1	Galvanisation à chaud					
5.6.1.1	Selon CCTP - toute la charpente métallique	KG	3 061			0,00
5.6.2	Flocage					
5.6.2.1	Selon CCTP - local CTA	M2	57,50			0,00
5.6.3	Raccordement					
5.6.3.1	Selon CCTP	FT	1			0,00
Protection de la charpente						
Total H.T. :						0,00 €
5.7	Fin de chantier					
5.7.1	Compte prorata					
5.7.1.1	Compte prorata	FT	1			0,00
5.7.2	Dossier des Ouvrages Exécutés					
5.7.2.1	D.O.E	FT	1			0,00
5.7.3	Nettoyage de chantier					
5.7.3.1	Nettoyage de chantier	FT	1			0,00
5.7.4	Protection des ouvrages					
5.7.4.1	Pour mémoire	PM				0,00
Fin de chantier						
Total H.T. :						0,00 €
DESCRIPTIF DES TRAVAUX						
Total H.T. :						0,00 €
Total T.V.A. (20%) :						0,00 €
Total T.T.C. :						0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°05 Charpente Métallique

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
------	-------------	---	-----	--------------	---------	---------

5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX						0,00 €
- 5.1 - Aspect architectural						0,00 €
- 5.2 - Travaux préparatoires						0,00 €
- 5.3 - Ossature de couverture						0,00 €
- 5.4 - Contreventement & stabilités						0,00 €
- 5.5 - Couverture bac-acier						0,00 €
- 5.6 - Protection de la charpente						0,00 €
- 5.7 - Fin de chantier						0,00 €

Total du lot Charpente Métallique						
Total H.T. :						0,00 €
Total T.V.A. (20%) :						0,00 €
Total T.T.C. :						0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j