

UGECAM - IDF
LE CERRSY – 72 Rue de l'Etang de la Tour
78120 RAMBOUILLET

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SSI

NOTICE DE SECURITE

Objet :

- L'objet de la présente notice est de décrire les travaux envisagés pour :
 - Le remplacement du Système de Sécurité Incendie existant

Classement de l'établissement :

- L'établissement est classé :
 - **ERP du type U de la 4^{ème} Catégorie avec des activités de types L et X comprenant un effectif théorique de 282 Personnes**

Implantation accessibilité :

- Sans relation avec l'objet de l'opération – Construction existante
 - L'objet des travaux ne modifie pas les conditions d'accessibilité existantes

Évacuation des Personnes en situation de handicap :

- L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier les dispositions existantes et validées.

Isolement par rapport aux tiers :

- L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier les dispositions existantes et validées.

Construction :

- Sans relation avec l'objet de l'opération. Construction existante
 - L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier les structures et le degré de stabilité au feu

Distribution intérieure :

- Le cloisonnement traditionnel est organisé dans l'ensemble de l'établissement.
 - L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier la distribution intérieur existante.

Conduits et gaines :

- Sans relation avec l'objet de l'opération. Construction existante
 - L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier l'implantation des conduits et des gaines existantes, ni les conditions du respect du coupe-feu de traversée.
 - **Télécommande depuis le CMSI des DAS de compartimentage existants.**

Dégagements :

- Sans objet :
 - Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier le nombre et la largeur des dégagements existants

Aménagements intérieurs :

- Sans relation avec l'objet de l'opération. Construction existante
 - L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier les conditions d'implantation des aménagements intérieurs.

Désenfumage :

- Sans relation avec l'objet de l'opération. Construction existante
 - L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier le système de désenfumage mécanique existant.
 - Télécommande depuis le CMSI des DAS de Désenfumage existants.

Chauffage et ventilation :

- Sans objet :
 - Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier l'installation existante.
 - Télécommande depuis le CMSI de la mise arrêt des installations de ventilation.

Installations de gaz médicaux :

- Sans relation avec l'objet de l'opération. Construction existante
 - L'objet des travaux n'est pas de nature à modifier l'installation de distribution d'Oxygène existante.

Installations électriques et éclairage de sécurité :

- Installations électriques :
 - Adaptation des installations électriques à la nouvelle configuration.
 - Respect des dispositions des articles EL de l'arrêté du 25 juin 1980.
- Éclairage de sécurité :
 - Les travaux envisagés ne modifient pas l'installation existante.
 - Il existe une source de remplacement.

Ascenseurs :

- Sans objet :
 - Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier l'installation existante.
 - Télécommande depuis le CMSI des DAS de compartimentage existants.
 - Non arrêt des cabines d'ascenseurs dans chaque zone U.10

Appareils de cuisson :

- Sans relation avec l'objet de l'opération.

Moyens de secours :

- *La surveillance de l'établissement est assurée par un SSI de catégorie A*
 - Dépose de l'installation existante.
 - **L'installation existante sera maintenue en fonctionnement pendant toute la durée des travaux.**
 - Installation d'un nouveau SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1 avec diffusion de l'alarme générale sélective :
 - Détection automatique d'incendie généralisée
 - Déclencheurs manuels
 - Diffuseurs sonores
 - Flash lumineux
 - Reprise des DAS existants...

Organisme de contrôle agréé :

- Un organisme de contrôle agréé est missionné pour assurer :
 - La vérification du respect des obligations réglementaires dans la réalisation des travaux,
 - La rédaction d'un Rapport de Vérification Règlementaire Après Travaux

Coordinateur SSI :

- Un Coordinateur SSI est missionné pour assurer :
 - La Rédaction du cahier des charges fonctionnelles du SSI
 - La rédaction d'un PV de réception technique

RAMBOUILLET, LE 27 JUIN 2025 - Pour le Maître d'Ouvrage
Madame Cecile BENOIT - DESMICHELLE