
CNSMDP

Travaux de création du Studio 3D

CCAP Annexe 10

Limite des prestations

Indice 0 du 04/25

auteurs : Clé Millet, TGA, Scénarchie, Ertem, AR-C

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**



tg•a



scenarchie
scénographie / audiovisuel / digital

ar-c



Maître d'ouvrage

CNSMDP

209 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

tél. +33 (0) 1 40 40 46 49

Maître d'œuvre - Architecte Mandataire - Scénographe

CLÉ MILLET ARCHITECTES

21b rue de Bièvre, 75014 Paris

tél. +33 (0) 1 53 10 11 66

Maître d'œuvre - Architecte associé

TG ARCHITECTES

52 rue Bichat, 75010 Paris

tél. +33 (0) 6 84 33 78 50

Maître d'œuvre - BET Acoustique

ALTIA ACOUSIQUE

5 rue de Cléry, 75002 Paris

tél. + 33 (0) 1 53 00 90 65

Maître d'œuvre - BET Audiovisuel

SCENARCHIE

1 rue René et Isa Lefèvre, 93450 L'Île Saint-Denis

tél. + 33 (0) 1 42 43 03 93

Maître d'œuvre - BET Structures

AR-C

11, rue René Goscinny, 75013 Paris

tél. + 33 (0) 1 53 94 64 40

Maître d'œuvre - BET Fluides

ERTEM INTERNATIONAL

66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil

tél. + 33 (0) 1 75 34 55 80

Maître d'œuvre - OPC

PROJECTIM

ZAC de l'Orme, 9 Allée des Champs, 95270 Belloy en France

tél. + 33 (0) 1 30 29 94 03

LIMITES DES PRESTATIONS

Les travaux sont décomposés en dix lots (cf. CCAP Annexe 5 Allotissement) :

- 1) LOT N° 1 Installation de chantier, Gros Œuvre
- 2) LOT N° 2 CVC DF, Plomberie sanitaire ;
- 3) LOT N° 3A Electricité CFO et CFA ;
- 4) LOT N° 3B Réseaux audiovisuels ;
- 5) LOT N° 4 Equipements audiovisuels ;
- 6) LOT N° 5 Machinerie scénique ;
- 7) LOT N° 6 Elévateurs ;
- 8) LOT N° 7 Second Œuvre ;
- 9) LOT N° 8 Finitions ;
- 10) LOT N° 9 Planchers techniques.

Le tableau ci-après indique les limites des prestations dues par les entreprises titulaires des marchés entre elles et par rapport au maître d'ouvrage (ci-dessous « MOA »).

Les prestations résultant de la liste ci-dessous sont forfaitairement dues même si non explicitement citées et/ou décrites dans les CCTP des différents lots.

Les prestations dues par le MOA seront réalisées par le MOA lui-même ou par les prestataires de son choix.

Prestation	due par
Constat d'huissier avant travaux	Compte Prorata
Consommations en eau et en électricité chantier (tous les lots)	MOA
Installation (et dépose en fin de chantier) du compteur eau	Lot 2
Installation (et dépose en fin de chantier) du compteur électrique	Lot 3A
Contrôle d'accès de travailleurs et tenue du <i>Registre des entrées et des sorties</i>	MOA
Agent de sécurité générale (gestion permis feu, rondes préventives et en fin de journée)	MOA
Astreinte 24h/24 et en cas d'incident sur le chantier	chaque lot en fonction des ouvrages/zones concernés pas d'éventuels incidents

Prestation	due par
Logistique livraisons, chargement, déchargement	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins
Dépose des moyens d'extinctions mobiles : extincteurs (à confier au MOA avec épreuve écrite)	Lot 1
Repose des moyens d'extinctions mobiles à la fin des travaux : extincteurs	MOA
Dépose et repose à l'identique des moyens d'extinctions fixes : RIA, réseau grand secours, sprinklage, etc.	Lot 2
Installation de chantier pour tous les lots (pose, entretien, dépose)	Lot 1
Consommables base-vie pour tous les lots	Compte Prorata
Installation aire extérieure de chantier : clôture et palissades, protections, portail, etc.	Lot 1
Installation de la base-vie (locaux de cantonnement dans bungalows) : transport, mise en place, raccordements, location, entretien, dépose, remise en état des lieux	Lot 1
Aménagement zones de stockage provisoire et leurs sécurisation et protection	Lot 1
Clôture, palissades et cloisonnements intérieurs	Lot 1
Mise en place protections (sols, murs, portes et en général tout élément à protéger) à l'extérieur comme à l'intérieur	Lot 1
Protections complémentaires suivant avancement tx., modifications nécessaires, repli et évacuation	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins
Plus-value pour prolongation du maintien des installations de chantier	A la charge des lots responsables du retard au prorata des marchés
Pose et autocontrôle de bon fonctionnement des équipements des systèmes de sûreté provisoires en protection du chantier prévues au CCTP du Lot 1 (vidéo-protection, anti-intrusion, système d'alerte PPMS, etc. - liste non exhaustive), le cas échéant	Lot 1
Raccordement et mise en place réseaux d'évacuation base vie (EP, EU, EU)	Lot 1

Prestation	due par
Raccordement et mise en place réseaux de plomberie base-vie : adduction générale EF	Lot 2
Raccordement et mise en place de points d'eau chantier	Lot 2
Raccordement et mise en place réseaux de plomberie base-vie : distribution EF + ECS (yc ballons ECS)	Lot 1
Mise en place appareils sanitaires base vie (ensembles préfabriqués)	Lot 1
Raccordement appareils sanitaires base vie	Lot 1
Consignations CFa CFo, réseaux informatiques, éclairage de sécurité, etc. (toutes zones en travaux). <i>En collaboration avec les services techniques du CNSMDP</i>	Lot 3A
Consignations SSL, démontage des têtes de DI, etc. (toutes zones en travaux). <i>En collaboration avec les services techniques du CNSMDP</i>	Lot 3A
Consignation, vidage et bouchonnage des antennes de sprinkler (le cas échéant)	MOA
Consignation, dépose, repose et remise en fonction des luminaires et réseaux dans l'emprise de chantier, si nécessaire	Lot 3A
Consignation des CTA, des organes et des réseaux de ventilations et désenfumage. <i>En collaboration avec les services techniques du CNSMDP</i>	Lot 2
Déconnection des CCF éventuellement à déposer	Lot 3A
Pose CCF neufs ou remployés	Lot 2
Raccordement CCF neufs ou remployés	Lot 3A
Mesures conservatoires CVC-DF : maintien en fonctionnement des système de désenfumage et ventilation desservant des locaux hors périmètre et leur adaptation et modification en fonction de l'avancement des travaux	Lot 2
Mesures conservatoires CVC-DF : adaptations des réseaux électriques liées aux mesures conservatoires CVC-DF ci-dessus	Lot 3A
Mise en place réseaux électriques de chantier (coffrets électriques à chaque niveau concerné)	Lot 3A
Raccordement réseaux électriques base vie	Lot 3A
Mise en place des armoires électriques de chantier	Lot 3A

Prestation	due par
Alimentations électriques de chantier	Lot 3A
Mise en place de l'éclairage de chantier	Lot 3A
Entretien et remplacement des éclairages de chantier	Lot 3A
Entretien et remplacement des éclairages de la base-vie	Lot 1
Signalétique et balisage de chantier en fonction de l'avancement des travaux	Lot 1
Identification des réseaux électriques à déposer et à proximité d'ouvrages à démolir (avec marquage sur site à la bombe ou autre moyen clairement visible)	Lot 3A
Identification des réseaux aérauliques et hydrauliques à déposer et à proximité d'ouvrages à démolir (avec marquage sur site à la bombe ou autre moyen clairement visible)	Lot 2
Dépose et évacuation des réseaux électriques	Lot 3A
Dépose des installations CFo/Cfa non réutilisées	Lot 3A
Dépose et évacuation des réseaux aérauliques et hydrauliques non réutilisés	Lot 2
Percements et rebouchage pour réseaux techniques dans éléments de structure non porteurs ou de diamètre ≤ 100 mm	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins
Percements et rebouchage pour réseaux techniques dans éléments de structure porteurs ou de diamètre > 100 mm	Lot 1
Découpes dans faux-plafonds, doublages et similaires pour éléments techniques encastrés (suivant implantation et dimensions données par les lots techniques concernés)	Lot 7
Découpes dans éléments en tôle pour éléments techniques encastrés	Lot 3A
Renforts dans cloisons, doublages et similaires pour intégration d'équipements techniques (terminaux de plomberie sanitaire, équipements sanitaires, terminaux électriques et audiovisuel, terminaux de ventilation et désenfumage, etc.) ou architecturaux particuliers	Lot 7

Prestation	due par
Réservations pour appareils d'éclairage (selon support) dans supports maçonnés et/ou structurels (suivant implantation et dimensions données par le lot titulaire du CE Eclairage)	Lot 1
Réservations pour appareils d'éclairage (selon support) dans supports de second œuvre type faux-plafonds de toute nature, cloisons, doublages et similaires (suivant implantation et dimensions données par le lot titulaire du CE Eclairage)	Lot 7
Fourniture et pose de trappes d'inspection en paroi et plafond (suivant implantation et dimensions données par les lots techniques concernés)	Lot 7
Fixation des appareils d'éclairage	Lot 3A
Fixation appareils techniques	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins
Alimentation des différents équipements techniques (ventilation, climatisation, ECS, etc.) existants et prévus au projet. Sauf précision les câbles seront laissés en attente à proximité des utilisations pour les nouveaux équipements (raccordements à la charge des lots concernés) et raccordés pour les équipements existants	Lot 3A
Raccordements électriques des terminaux (hors CCF)	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins sur câble laissé en attente par le Lot 3A
Fourreaux et résiliants acoustiques réseaux	à la charge de chaque lot en fonction de ses ouvrages (lots poseurs)
Saignées d'encastrement et rebouchage pour réseaux et équipements techniques dans éléments de second-œuvre	Lot 8
Réservations dans le plancher de danse / de scène de la Salle Multimédia (yc gradin et parquet sur gradin) pour intégration de réseaux et terminaux techniques	Lot 9
Mise en place de moyens de levage génériques (échafaudages et similaires) TCE	Lot 1

Prestation	due par
Mise en place de moyens de levage spécifiques	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins
Préchauffage avec les installations définitives	Lot 2
Préchauffage s'il n'est pas possible d'utiliser les installations définitives	à la charge de chaque lot en fonction de ses besoins
Reconstitution des réseaux de ventilation	Lot 2
Reconstitution des dalles et rebouchage des trémies et ouvertures dans baies	Lot 1
Calfeutrements coupe-feu et/ou acoustiques en traversée de parois, plafonds, plancher et tout autre élément de cloisonnement	à la charge de chaque lot en fonction de ses ouvrages
Dépose / repose à l'identique et contrôle de bon fonctionnement par un technicien qualifié des dispositifs contribuant au désenfumage le cas échéant (DENFC, DCM, ouvrants, volets, mesures de débits et pressions, etc. - liste non exhaustive), le cas échéant	Lot 2
Dépose / repose et autocontrôle de bon fonctionnement par un technicien qualifié des équipements déportés des systèmes de sécurité incendie (DAI, DM, DS, satellites, etc. - liste non exhaustive), le cas échéant	Lot 3A
Dépose / repose et auto contrôle de bon fonctionnement des équipements déportés des systèmes de sûreté (vidéoprotection, anti-intrusion, contrôle d'accès, système d'alerte PPMS, etc. - liste non exhaustive)	Lot 3A
Pose et autocontrôle de bon fonctionnement des équipements déportés des systèmes de sûreté (vidéo-protection, anti-intrusion, contrôle d'accès, système d'alerte PPMS, etc. - liste non exhaustive) définitifs, le cas échéant	Lot 3A
Pose des équipements d'hygiène, le cas échéant (dans la limite de ceux prévus au marché)	à la charge de chaque lot en fonction de ses ouvrages

Prestation	due par
Dépose des cylindres des serrures, et repose sur les nouvelles portes ou menuiseries, ou fourniture et pose de cylindres sur notre organigramme si les dimensions ne sont pas adaptées	Lot 7
Dépose des cylindres et repose sur les nouvelles portes ou pose de cylindres fournis par le CNSMDP si les dimensions de la porte sont différentes de celle d'origine. L'entreprise devra fournir les caractéristiques de la porte et notamment son épaisseur afin que le CNSMDP puisse commander les cylindres adéquats. Dans ce cas particulier, l'entreprise fournira un cylindre provisoire avec 3 clés.	Lot 7
Dépose/repose de la quincaillerie (butée de porte, ferme-porte, barre anti-panique, barres de tirage, etc.) si le matériel est non remplacé	Lot 1
Dépose/repose de toute autre équipement non cité ci-dessus et déposé dans le périmètre des travaux dont la dépose s'avère nécessaire (à l'appréciation de la MOA)	Lot 1 (Compte prorata)
Mise en place de convecteurs/radiateurs compatibles avec la GTB/GTC du site et piloté par une régulation terminale via un celduc	Lot 2
Raccordement de convecteurs/radiateurs à la GTB/GTC du site et leur paramétrage	Lot 3A
Pose des équipements sanitaires définitifs, y compris joints silicone	Lot 2
Siphons de sol / de douche	Lot 2
Etanchéité de sol / de douche sous revêtements de sol	Lot 7
Ventilations (VB et VH) des appareils élévateurs	Lot 6
La création d'un fichier informatique et papier des FDS (fiche de données de sécurité) à destination du SBS (service bâtiment du site) pour approbation et archivage au PC sécurité, tout nouveau produit intégré en cours de marché devant être signalé au SBS à minima 24h00 avant son emploi sur site. Les FDS seront transmises au PC sécurité en période de préparation	Tous lots concernés
Le nettoyage des emprises de chantier et des avoisinants à plusieurs reprises et sur demande du MOE et/ou MOA et/ou du Coordonnateur SPS	Lot 1 (Compte prorata)