Cours

Amphithéâtre

Cours informatique

Cours

Couvertine en zinc prépatiné

Périphérie drainante en gravier

étanchéité végétalisée
terres végétales ep. 0.30 m
plantations semi-extensives

Périphérie drainante en gravier

Couvertine en zinc prépatiné

trop-plein

16.37

4.65

12.82

34.01

7.09

6.37

coupole de désenfumage
1.00/1.00 m

étanchéité végétalisée
complexe mince
végétation type TOUNDRA

Couvertine en zinc prépatiné

Périphérie drainante en gravier

Périphérie drainante en gravier

Couvertine en zinc prépatiné

nez-de-dalle

poteaux supports du mur rideau

mur rideau vitré

couvrine technique

Périphérie drainante en gravier

Couvertine en zinc prépatiné

Périphérie drainante en gravier

étanchéité végétalisée
terres végétales ep. 0.30 m
plantations semi-extensives

trop-plein

mur rideau vitré

Façade végétalisée

store ext.

allège : 0.50 m

soubassement 25/50 cm

soubassement 20/50 cm

D215
Bureau double n°2
Surf. au sol : 26.08 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D216
Bureau double n°5
Surf. au sol : 17.40 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D217
Bureau individuel n°2
Surf. au sol : 12.19 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D218
Bureau double n°6
Surf. au sol : 24.41 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D201
Espace traitement des dossiers
Surf. au sol : 58 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D202
Bureau double n°1
Surf. au sol : 19.36 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D213
Bureau individuel n°3
Surf. au sol : 15.58 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D214
Pré-archivage
Surf. au sol : 19.89 m2
Sol : Tarkett initial 0451 Etain
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond

local entretien
Surf. au sol : 4.87 m2
Sol : Tarkett initial 0451 Etain
Murs : peinture glycéro
Plafond : peinture glycéro
H sous plafond : 2.30 m

WD Dames
Surf. au sol : 8.01 m2
Sol : Carrelage
Murs : Carrelage
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.30 m

WC Messieurs
Surf. au sol : 8.07 m2
Sol : Carrelage
Murs : Carrelage
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.30 m

D203
Reprographie et fournitures
Surf. au sol : 11.50 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D212
Bureau individuel n°4
Surf. au sol : 10.39 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

Rangement
Surf. au sol : 3.23 m2
Sol : Moquette
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond

Circulation
Surf. au sol : 71.72 m2
Sol : Tarkett initial 0451 Etain
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.30 m

Circulation
Surf. au sol : 24.10 m2
Sol : Tarkett initial 0451 Etain
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.30 m

SERVICE ELEVES ET CYCLES PREPARATOIRES

SERVICES DU BUDGET ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Porte CF 1H + Ferme porte et Panneau vitré fixe CF 1H

Dispositif de signalisation de présence et extincteur à eau pulvérisée

CF 1H

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

D211
Bureau double n° 3
Surf. au sol : 23.75 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D210
Bureau double n° 1
Surf. au sol : 19.97 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D209
Bureau individuel n° 1
Surf. au sol : 16.35 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D208
Responsable
Surf. au sol : 22.83 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond

D207
Repro+fournitures
Surf. au sol : 13.96 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D206
Bureau double n° 4
Surf. au sol : 19.82 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D205
Responsable
Surf. au sol : 21.42 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

D204
Bureau individuel n° 1
Surf. au sol : 19.89 m2
Sol : Forbo Titan graphic noe U35 9531 (bleue)
Murs : Fibre de verre+peinture
Plafond : Faux-plafond
H sous plafond : 2.45 m

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

CF 1H

CF 1H

Façade végétalisée

garde-corps pivotant disposé à fleur dans les deux positions

couvrine technique

filtre en tissu d'inox

panneau photovoltaïque

panneau photovoltaïque

Opération >
EXTENSION DES BATIMENTS DE STRASBOURG

Maître de l'ouvrage >
Ecole Nationale d'Administration
1, Rue Sainte Marguerite
67000 STRASBOURG

Architecte >
PATRICK SCHWEITZER & ASSOCIES
A r c h i t e c t e s
1a rue des Cordonniers F-67000 STRASBOURG
tel. 0 388 223 223 fax 0 388 229 229
e-mail : contact@schweitzer-associes.com

Bet Structures & Fluides
INGEROP GRAND EST
4, Rue du Parc
67205 OBERHAUSBERGEN
tel. 0388 158 000
fax. 0 388 158 061

Bet SSI & Acoustique
AKSSON Unité Grand Est
67540 OSTWALD
tel. 0 388 77 77 77
fax. 0 388 777 833
Abc DECIBEL
88982 FUTUROSCOPE CEDEX
tel. 0 549 494 733
fax. 0 549 003 970

Coordonnateur SPS
ACE BTP
4, Rue Romaine
67000 STRASBOURG
tel. 0 388 903 458
fax. 0 388903 007

Bureau de contrôle
VERITAS
4, Rue du Parc
67205
OBERHAUSBERGEN
tel. 0 388 558 484
fax. 0 388 558 456

Dossier n° >	Date >	Echelle >	Dessiné par >	Fichier >
07-135	30/06/2011	1:50	AL1	ENA_DOE 7b.pln

Désignation >
DEUXIEME ETAGE (NGF 148.25)

Plan n°	Phase				Indice	Modifications	Date
04	APS	APD	PC		A	Phase ESQ	15/06/10
					B	Phase APS	15/07/10
					C	Mise à jour façades	20/08/10
	PRO	EXE	DOE		D	Mise à jour numérotation des locaux	10/10/10
					E	Mise à jour Cloisons	04/01/11
					F	Mise à jour : aborts extérieurs, sol intérieurs et lignes de vie	04/04/11
					G	DOE	30/06/11

Vous pouvez télécharger la dernière version des plans (de toutes les phases d'étude) en version PDF et DWG à l'adresse WEB si dessous :

http://www.schweitzer-associes-ftp.com/ftp://schweitzer-associes.com/

utilisateur : u46337645-ena *mot de passe : strasbourg*