

**DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE  
BOURGOGNE FRANCHE COMTE CENTRE VAL DE LOIRE**

6 Rue Nicolas Berthot  
21000 DIJON

---

**AMENAGEMENT DU PARKING DU BUREAU A CONTROLES  
NATIONAUX JUXTAPOSES (BCNJ) DE DELLE  
- Technoparc Franco Suisse - 90100 DELLE-**

**DPGF**  
**Décomposition des prix globale  
et forfaitaire**

**LOT 06 ELECTRICITE**

Janvier 2026  
Indice 0

---

**Architecte**

  
7 faubourg de Montbéliard  
90 000 Belfort  
03 84 22 66 91  
[ia@orange.fr](mailto:ia@orange.fr)

**B.E.T.T.C.E**

  
1 rue Morimont  
90 000 Belfort  
03 84 21 32 32  
[bureau@espace-ingb.com](mailto:bureau@espace-ingb.com)

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
<b><u>III.1</u></b>	<b><u>Généralités courants forts et faibles</u></b> CF CCTP	ens	1			
<b><u>III.2</u></b>	<b><u>Dépose</u></b> CF CCTP	ens	1			
<b><u>III.3</u></b>	<b><u>Tableau TGBT et tableau divisionnaire</u></b> CF CCTP	ens	1			
<b><u>III.4</u></b>	<b><u>Coupures BT</u></b> CF CCTP	ens	1			
<b><u>III.5</u></b>	<b><u>Canalisations de distribution principale</u></b> CF CCTP	ens	1			
<b><u>III.6</u></b>	<b><u>Prise de terre</u></b> CF CCTP	ens	1			
	<u>Individuelle</u> CF CCTP	ens	1			
<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.1 à III.6</b>						
<b><u>III.7</u></b>	<b><u>Eclairage normal intérieur et extérieur</u></b>					
III.7.1	<u>Généralités</u> P.M.	P.M.	P.M.			
III.7.2	<u>Source LED</u> P.M.	P.M.	P.M.			
III.7.3	<u>Equipement luminaire</u>  <u>Réalisation de l'éclairage, y compris câblage :</u>  - D'une entrée en façade par 1 hublot modèle VOILA LED ASYM 17W-3000K-IP55-IK11+/80j-2009lm réf.10710317 SECURLITE® ou équivalent, commandé par détection intégrée CF CCTP & PLAN  - Du auvent par 5 luminaires modèle FILA 100 50W INOX - 3000K-IP67-IK11+/80j-6206lm réf.76427321 SECURLITE® ou équivalent, commandé par une horloge et cellule photovoltaïque relayée par 1 contacteur 3 positions (marche-arrêt-auto) CF CCTP & PLAN	ens	2			
		ens	1			

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
	- Du garage par 2 luminaires modèle FILA 1000 50W INOX - 3000K-IP67-IK11+80j-6206lm réf.76427321 SECURLITE® ou équivalent, commandé par un détecteur de présence + cellule photovoltaïque	ens	1			
III.7.4	<u>Interrupteur -commutateurs - boutons poussoirs</u> CF CCTP	ens	1			
<b>III.8</b>	<b><u>Eclairage de sécurité</u></b> CF CCTP	ens	1			
	<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.7 à III.8</b>					
<b>III.9</b>	<b><u>Alimentations particulières et prises de courant</u></b>					
III.9.1	<u>Généralités</u> P.M.	P.M.	P.M.			
III.9.2	<u>Alimentations particulières</u>  <u>Depuis le TGBT CF CCTP :</u> - T.D. garage à créer - Portail extérieur <u>Depuis le T.D. garage créé CF CCTP :</u> - Circuit éclairage - Circuit pris de courant - Motorisation porte garage  <u>Câblage et canalisations</u> Câble FR-N1X6G3 sous fourreau, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN - 3x6mm² - 3x2,5mm² - 3x1,5mm²	U U  U U U  ml ml ml	1 1  3 2 1  20 170 30			
III.9.3	<u>Prise de courant</u>  Bloc de 3 PC 10-16A+T type PLEXO CF CCTP & PLAN  Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CTP & PLAN	U  ens	2  1			
	<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.9</b>					

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
<b>III.10</b>	<b><u>Alarmes incendie</u></b>					
	Réalisation du complément et de la mise à niveau de l'installation existante CF CCTP & PLAN	ens	1			
	<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.10</b>					
<b>III.11</b>	<b><u>Vidéo-surveillance</u></b>					
III.11.1	<u>Généralités</u> <u>P.M.</u>	<u>P.M.</u>	<u>P.M.</u>			
III.11.2	<u>Enregistreur</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.3	<u>Caméra</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.4	<u>Switch</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.5	<u>Moniteur</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.6	<u>Câblage</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.7	<u>Application</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.8	<u>Mise en service et formation</u> CF CCTP	ens	1			
III.11.9	<u>Mât de support caméra</u> CF CCTP	ens	1			
	<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.11</b>					
<b>III.12</b>	<b><u>Contrôle d'accès</u></b>					
III.12.1	<u>Généralités</u> <u>P.M.</u>	<u>P.M.</u>	<u>P.M.</u>			
III.12.2	<u>Portail entrée parking</u>					

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
III.12.3	<u>Vidéophone</u> CF CCTP & PLANS	ens	1			
	<u>Fixation sur potelet</u> CF CCTP & PLANS	ens	1			
	<u>Poste de réception - Moniteur de contrôle</u> CF CCTP & PLANS	ens	1			
	Raccordements sur poste informatique dédié	ens	1			
	<u>Liaisons</u> CF CCTP & PLANS	ens	1			
	<u>Portes annexes</u>					
	<u>Remplacement des contrôles d'accès existants</u> CF CCTP & PLANS	ens	2			
	<u>Création de contrôle d'accès sur portes existantes</u> CF CCTP & PLANS	ens	3			
	<u>Câblage</u> CF CCTP	ens	1			
	<u>Badges</u> Badge programmé	U	40			
	Badge non programmé	U	10			
	Livraison des badges au maître d'ouvrage	ens	1			
	<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.12</b>					
	<b>III.13 Alarme anti-intrusion</b>					
III.13.1	<u>Généralités</u> P.M.	P.M.	P.M.			
III.13.2	<u>Détecteurs</u> Mise en place d'un détecteur CF CCTP	ens	2			
III.13.3	<u>Câblage</u> CF CCTP	ens	1			
III.13.4	<u>Remise en service</u> CF CCTP	ens	1			
	<b>SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.13</b>					

N°	DESIGNATION	U	Q Prop.	Q Vérif.	P.U. €	P.T. €
III.14	<u>Réservations, percements et bouchement</u> CF CCTP	ens	1			
III.15	<u>Essais</u> CF CCTP	ens	1			
III.16	<u>Installation de chantier</u> CF CCTP	ens	1			
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.14 à III.16						
*****						
<u>RECAPITULATIF</u>						
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.1 à III.6						
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.7 à III.8						
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.9						
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.10						
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.11						
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.12						
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.13						
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.14 à III.16						
TOTAL H.T.						
T.V.A. 20%						
TOTAL T.T.C.						
<u>SIGNATURE &amp; CACHET DE L'ENTREPRISE</u>						