Dépose des boites aux lettres existantes

Conservation et rénovation du muret existant sur environ 14m et remplacement des gardes-corps existants

Dépose du platane orientalis (hors projet) prévus avant travaux

Démolition du muret sur environ 2,8m

Dépose du coffret gaz existant (vide) 60x60x40 dans muret

Dépose du platane orientalis (hors projet) prévus avant travaux

Zone de réaménagement pour l'accès futur

Dépose du pilier existant et récupération du fourreau existant pour passage des câbles vers PCS

Démolition du patio intérieur incluant muret et sol existants pour le futur aménagement

Dépose du portail 1 Vantail existant inclus massif de fondation

Dépose de la ferronerie existante

CAFETERIA

boissons boissons boissons

poubelle poubelle

issue de secours

60.50

PV180

ESC 3

ENTREE/SORTIE PARKING

grille de cloture

16532

60.00

61.07 brut+appui

La Terrasse du Parc Montsouris

pente 1% @ 1.50 m

arbres fruitiers

pente 5%

dalles sur caniveau

évacuation caniveau ø 5cm

60.60 brut+appui

14172

CANIVEAU FONTE

pente 3,177%

59.88

59.82

59.80

1430

1430

limite de propriété

8124

59.31

62.15 arase supér

zone plantée

rhododendron + arbres fruitiers

grille de cloture

60.05

pente 2.2% @ 6.76m

pente 3.1% @ 8.62m

pente 3.7% @ 10.45m

59.20

LOCAL POUBELLES

TRAPPE CHAUFF.

PP90

61.10 banquette béton

SAS

PV90

Sortie parking R-1

pente1,5%

CLOU ø15

pente 1% @ 1.50 m

MACH ASC.

VB

GPCU

robinet de puisage

canalisation gaz

E-CONEX
Ensemble, concevons durablement

5 Avenue du Prieuré,
Bâtiment B
77700 SERRIS
Tél : 01 . 61 . 10 . 43 . 13

C.N.A.F.
32 Avenue de Sibelle
75014 Paris

ALLOCATIONS FAMILIALES
Caisse nationale

Projet :
Sécurisation de l'accès extérieur du site

Echelle : 1/200ème	Zone extérieure - Accès	CNAF-02
Date : 26/06/2026	CNAF-APS-Sécurisation extérieure	Projet APS
Modification : Ind A	Travaux projetés	**page :** 3

Ce plan est dessiné à titre indicatif, et ne saurait engager une quelconque responsabilité d'E-CONEX quant à sa réalisation.