

**Affaire : Aménagement des futurs locaux de l'IEN****Maître d'ouvrage : RECTORAT DE LA GUADELOUPE**

Parc d'activités la Providence

97139 LES ABYMES

Tél. : 0590 47 81 00

**Maître d'Œuvre : EURL d'Architecture ARK**

Vaughenlieu

97 129 Lamentin

Tél. : 0590 41 08 27

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****Lot n° 01 - ELECTRICITE**

N°	Désignations	U	Qté	Qté ent.	P.U.	Montant HT
	<b>Aménagement des futurs locaux de l'IEN</b>					
1.1	Dossier d'Etudes d'exécution destiné au bureau de contrôle	ens	1,00			- €
1.2	DOE	ens	1,00			- €
1.3	Essais, Mise en service et Attestations de contrôle	ens	1,00			- €
	<b>ELECTRICITE :</b>					
3.	<b>TRAVAUX DE PREPARATION</b>					
3.1.1	Etude/ Plan EXE/ DOE	ens	1,00			- €
3.2	<b>TABLEAU GENERAL TGBT et TGO :</b>					
	Fourniture d'un disjoncteur général de branchement en tête de TGBT	ens	1,00			- €
	Fourniture, pose et raccordement du TGBT comprenant l'enveloppe, l'ensemble des protections nécessaires à tous les départs et circuits, y compris accessoires	ens	1,00			- €
	Fourniture, pose et raccordement du TGO comprenant l'enveloppe, l'ensemble des protections nécessaires à tous les départs et circuits, y compris accessoires	ens	1,00			
3.2.3	<b>Mise à la terre des installations</b>	ens	1,00			- €
3.3.4	Distribution terminale depuis les différents tableaux divisionnaires y compris le TGBT :					
	Circuit d'alimentation des luminaires	ens	1,00			- €
	Circuit d'alimentation des prises	ens	1,00			- €
	Circuit d'alimentation des prises ondulées	ens	1,00			- €
	Alimentation diverses	ens	1,00			- €
3.3	<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX :</b>					
3.3.1	Interrupteurs :					
	Interrupteur Simple Allumage	u	5,00			- €
	Interrupteur Va et Vient	u	4,00			- €
3.3.3	Prises :					
	Poste de travail : 2 PC 10/16A+T + 2 PC ondulées + 1 RJ 45	u	3,00			- €
	Prise ondulée	u	1,00			- €
	Prises 2 x 16A + T	u	13,00			- €
	RJ 45	u	1,00			- €
3.3.4	Alimentation des matériaux spécifiques y compris fourreaux, câblages et toutes sujétions :					
	Volets roulants ,Climatiseurs	u				
3.4	<b>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</b>					
3.4.1	Luminaires 600 x 600 encastré LED 36 W dans faux-plafonds :					
	Bureau IEN	u	2,00			- €
	Accueil	u	2,00			- €
	Espace partagé	u	2,00			- €
	Espace convivialité	u	2,00			- €
3.4.2	<b>Spot encastrés LED 24 W :</b>					
	Dégagements	u	3,00			- €
3.4.4	Hublot 2 x 11 W étanche :					
	Sanitaires (avec détecteur)	u	1,00			- €
	local stockage (avec détecteur)	u	1,00			- €
3.5	<b>ECLAIRAGE DE SECURITE :</b>					

3.5.1	Blocs d'évacuation	u	3,00			- €
3.5.2	Canalisation d'alimentation et coffret de télécommande y compris raccordement et toutes sujétions	ens	1,00			- €
3.6.1	<b>ALARME INCENDIE :</b>					
	Tableau de signalisation type W, alarme de type 4 (<300 P) (centrale de détection incendie) coffret d'énergie accessoires et toutes sujétions	u	1,00			- €
	Coffret de synthèse	u	1,00			- €
	Déclencheurs manuels (bris de glace)	u	1,00			- €
	Canalisation d'alimentation et télécommande y compris toutes sujétions	ens	1,00			- €
	Avertisseurs sonores	u	1,00			- €
	Extincteurs :					
	Extincteurs à eau	u	1,00			- €
	Extincteurs pour feu électrique	u	1,00			- €
3.6.2	<b>ALARME ANTI INTRUSION :</b>					
	Centrale d'alarme équipée d'une carte 4G y compris coffret d'énergie	u	1,00			- €
	Détecteur volumique	u	1,00			- €
	Contacteur de portes	u	1,00			- €
	Fourniture et mise en œuvre des réseaux de distribution filaire (fourreaux + câblages anti Feu) et toutes sujétions	ens	1,00			- €
	Clavier de mise en service	u	1,00			- €
	Sirène avec flash intérieure	u	1,00			- €
	Sirène avec flash extérieure	u	1,00			- €
	Caméras video surveillance (1 dégagement, 1 accueil)	u	2,00			- €
3.7.2	<b>INSTALLATION TELEPHONIQUE :</b>					
	Fourreaux et câblages à l'intérieur y compris toutes sujétions encastrée pour appareillage avec couvercle (à l'entrée du logement)	ens	1,00			- €
	Contrôle et essais	ens	1,00			- €
3.8	<b>CONTRÔLE D'ACCES :</b>					
	Verrou électromagnétique (ventouse ou gache pour portail d'accès)	ens	1,00			- €
	Bouton poussoir porte (sortie libre)	ens	1,00			- €
	Câblage y/c repérages, supports et fixations, relayages, connexions, raccordements, essais, mise en service		1,00			
	<b>SOUS-TOTAL ELECTRICITE COURANT FAIBLE</b>					- €
	<b>TOTAL HT Lot n° 02 - ELECTRICITE</b>					- €
	<b>TVA 8,5%</b>					- €
	<b>TOTAL TTC Lot n° 02 - ELECTRICITE</b>					- €