



DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

DEMOLITION ET CURAGE DE DIVERS OUVRAGES A PAULE (22)

jeudi 21 août 2025

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
Maison 6			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	9,84 m	Surface au sol :	47,92 m²
Largueur extérieure :	4,87 m	Surface de plancher (sans cave) :	95,84 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	/
Hauteur au faîtage :		Surface des sous-sols :	47,92 m²
Hauteur bas de pente :	5,35 m	Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION														FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS												
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesures (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie de déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination		
																			Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Maison 6	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	Maison 6	Parquet	Bois peint ou traité			1	7,06 m	4,87 m	0,02 m	0,69 m³	0,75				0,52 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,52 T	-	0,00 T	-
3	Maison 6	Carrelage	Céramiques			1	7,06 m	4,87 m	0,01 m	0,34 m³	2,20				0,76 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,76 T	-	0,00 T	-
4	Maison 6	Carrelage - Pieds de cheminée	Céramiques			2	0,35 m	1,40 m	0,01 m	0,01 m³	2,20				0,02 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
5	Maison 6	Laine de verre Comble	Laine de verre			1	7,06 m	4,87 m	0,20 m	6,88 m³	0,03				0,21 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,21 T	-	0,00 T	-
6	Maison 6	Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
7	Maison 6	Placo BA 13	Plâtres			1	7,06 m	2,66 m	0,01 m	0,24 m³	1,20				0,29 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,29 T	-	0,00 T	-
8	Maison 6	Polystyrène	Polystyrène			1	7,06 m	2,66 m	0,10 m	1,88 m³	0,04				0,08 T	Recyclage	DND	PS	DND	OUI	Recyclage	50%	0,04 T	50%	0,04 T	Elimination
9	Maison 6	Plinthes	Céramiques			1	33,60 m	0,05 m	0,01 m	0,02 m³	2,20				0,04 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
10	Maison 6	Placo BA 13 - Etages	Plâtres			1	25,30 m	2,92 m	0,01 m	0,96 m³	1,20				1,15 T	DND	DND	Plaques et carreaux	DND		-	0%	0	100%	1,15 T	Elimination
11	Maison 6	Cloisons								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	Maison 6	Cloisons briques plâtrières	Briques montées Plâtre			1	4,87 m	2,66 m	0,08 m	0,97 m³	0,93				0,90 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	0,90 T	Elimination
13	Maison 6	Parpaing ép.10cm	Parpaings creux			1	5,70 m	2,92 m	0,15 m	2,50 m³	1,30				3,25 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	3,25 T	-	0,00 T	-
14	Maison 6	Moins-value porte isoplane	Parpaings creux			-1	0,83 m	2,10 m	0,15 m	-0,26 m³	1,30				-0,34 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	-0,34 T	-	0,00 T	-
15	Maison 6	Cloisons briques plâtrières	Briques montées Plâtre			1	5,90 m	2,92 m	0,08 m	1,29 m³	0,93				1,20 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	1,20 T	Elimination
16	Maison 6	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
17	Maison 6	Placard bois	Bois peint ou traité			4	0,30 m	2,30 m	0,02 m	0,04 m³	0,75				0,03 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
18	Maison 6	Placard bois	Bois peint ou traité			2	0,80 m	2,30 m	0,02 m	0,06 m³	0,75				0,04 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
19	Maison 6	Placard bois - Etagère	Bois peint ou traité			8	0,80 m	0,30 m	0,02 m	0,03 m³	0,75				0,02 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
20	Maison 6	Divers mobiliers	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	2,00	0,060	0,12 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
21	Maison 6	Foyer de cheminée	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	4,00	0,040	0,16 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,16 T	-	0,00 T	-
22	Maison 6	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	Maison 6	Portes bois isoplans	Bois Isoplane							0,00 m³	0,75	Unité	4,00	0,018	0,07 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
24	Maison 6	Rejngat amiantée	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	ml	9,66	0,001	0,01 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination
25	Maison 6	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	Maison 6	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	Maison 6	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
TOTAL DE DECHETS :												8,52 T Tonnes							DECHETS VALORISES :		5,22 T	DECHETS ELIMINES :		3,305 Tonnes		

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
HANGAR 6			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	14,91 m	Surface au sol :	139,41 m²
Largueur extérieure :	9,35 m	Surface de plancher (sans cave) :	/
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	/
Hauteur au faîtage :	5,93 m	Surface des sous-sols :	139,41 m²
Hauteur bas de pente :	4,10 m	Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS												
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio				Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination		
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Rappel Catégorie de déchet					Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
1	HANGAR 6	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				0%	0	100%	0,00 T	-
2	HANGAR 6	Dallage béton ép.12cm	Béton			1	14,91 m	9,35 m	0,12 m	16,73 m³	2,50				41,82 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	41,82 T	-	0,00 T	-	
3	HANGAR 6	Chape béton ép.5cm	Béton			1	14,91 m	9,35 m	0,05 m	6,97 m³	2,50				17,43 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	17,43 T	-	0,00 T	-	
4	HANGAR 6	Soubassement fondations - Béton	Béton			1	39,15 m	0,25 m	0,70 m	6,85 m³	2,50				17,13 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	17,13 T	-	0,00 T	-	
5	HANGAR 6	Massif sous poteaux	Béton			8	0,40 m	0,40 m	0,60 m	0,77 m³	2,50				1,92 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,92 T	-	0,00 T	-	
6	HANGAR 6	Murs - Refends								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				0%	0	100%	0,00 T	-
7	HANGAR 6	Mur parpaing ép.12cm	Parpaings creux			1	39,15 m	4,10 m	0,15 m	24,08 m³	1,30				31,30 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	31,30 T	-	0,00 T	-	
8	HANGAR 6	Moins-value porte sectionnelle	Parpaings creux			-1	4,10 m	4,30 m	0,15 m	-2,64 m³	1,30				-3,44 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-3,44 T	-	0,00 T	-	
9	HANGAR 6	Poteau IPN	Acier							0,00 m³	7,80	ml	32,80	0,014	0,46 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,46 T	-	0,00 T	-	
10	HANGAR 6	EXTENSION - Mur parpaing ép.18cm	Parpaings creux			1	7,28 m	4,10 m	0,18 m	5,37 m³	1,30				6,98 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	6,98 T	-	0,00 T	-	
11	HANGAR 6	Moins-value porte entrée - Joint dormant amiantée	Parpaings creux			-1	2,10 m	0,90 m	0,15 m	-0,28 m³	1,30				-0,37 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-0,37 T	-	0,00 T	-	
12	HANGAR 6	EXTENSION - Mur parpaing ép.15cm	Parpaings creux			1	5,90 m	2,60 m	0,15 m	2,30 m³	1,30				2,99 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	2,99 T	-	0,00 T	-	
13	HANGAR 6	Porte bois isolane	Parpaings creux			-2	2,10 m	0,90 m	0,15 m	-0,57 m³	1,30				-0,74 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-0,74 T	-	0,00 T	-	
14	HANGAR 6	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				100%	0	-	0,00 T	-
15	HANGAR 6	Solives bois planchers extension	Bois brut ou non traité			10	2,98 m	0,12 m	0,02 m	0,07 m³	0,75				0,05 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-	
16	HANGAR 6	Contreplaqué extension	Bois peint ou traité			1	2,98 m	4,30 m	0,01 m	0,13 m³	0,75				0,10 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-	
17	HANGAR 6	Isolation laine de verre extension	Laine de verre			1	2,98 m	4,30 m	0,10 m	1,28 m³	0,03				0,04 T		DND	Laines minerales de verre	DND		-	100%	0	-	0,04 T	Elimination	
18	HANGAR 6	Styrodure isolation extension	Polyuréthane			1	2,65 m	2,98 m	0,05 m	0,39 m³	0,03				0,01 T	Elimination	DND	Polyurethane	DND	NON	-	100%	0	100%	0,01 T	Elimination	
19	HANGAR 6	Plafond placo	Plâtres			1	2,98 m	4,30 m	0,01 m	0,17 m³	1,20				0,20 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-	
20	HANGAR 6	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				100%	0	-	0,00 T	-
21	HANGAR 6	Ferme métallique	Acier							0,00 m³	7,80	ml	120,00	0,005	0,60 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,60 T	-	0,00 T	-	
22	HANGAR 6	Pannes IPN220	Acier							0,00 m³	7,80	ml	164,01	0,021	3,44 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,44 T	-	0,00 T	-	
23	HANGAR 6	Couvertures amiantes ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	149,70	0,022	3,29 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	3,29 T	Elimination	
24	HANGAR 6	Tôles translucides	Plastique							0,00 m³	1,30	m2	9,60	0,005	0,05 T		DND	Autres plastiques	DND		-	100%	0	-	0,05 T	Elimination	
25	HANGAR 6	Sols								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				100%	0	-	0,00 T	-
26	HANGAR 6	Carrelage	Céramiques			1	2,98 m	4,30 m	0,01 m	0,13 m³	2,20				0,28 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-	
27	HANGAR 6	Falence	Céramiques				5,80 m	1,30 m	0,01 m	0,08 m³	2,20				0,17 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,17 T	-	0,00 T	-	
28	HANGAR 6	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				100%	0	-	0,00 T	-
29	HANGAR 6	Porte entrée - Joint dormant amiantée	Bois Isolane	Présence d'amiante		1	2,10 m	0,90 m	0,04 m	0,08 m³	0,75				0,06 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	0,06 T	Elimination	
30	HANGAR 6	Porte sectionnelle 4,1*4,3mht	Acier			1	4,10 m	4,30 m	0,02 m	0,26 m³	7,80				2,06 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,06 T	-	0,00 T	-	
31	HANGAR 6	Porte bois isolane	Bois Isolane							0,00 m³	0,75	Unité	2,00	0,018	0,04 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-	
32	HANGAR 6	Fenêtre Extension - Partie verre	Verre Fenêtre			1	0,50 m	0,30 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				0,002 T		DND	Verre fenetre	DND		-	100%	0	-	0,00 T	Elimination	
33	HANGAR 6	Fenêtre Extension - Partie verre	Bois peint ou traité			1	1,60 m	0,05 m	0,05 m	0,00 m³	0,75				0,00 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-	
34	HANGAR 6	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				100%	0	-	0,00 T	-
35	HANGAR 6	Sanitaire	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,015	0,02 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
36	HANGAR 6	Ballon d'eau chaude	Autres DEEE non dangereux							0,00 m³	0,00	Unité	1,00	0,030	0,03 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-	
37	HANGAR 6	Evier	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,010	0,01 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
38	HANGAR 6	Bac de douche	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,015	0,02 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
39	HANGAR 6	Douche	Plastique							0,00 m³	1,30	Unité	1,00	0,010	0,01 T		DND	Autres plastiques	DND		-	100%	0	-	0,01 T	Elimination	
40	HANGAR 6	Coffrage placo	Plâtres			1	0,75 m	1,50 m	0,01 m	0,01 m³	1,20				0,02 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
41	HANGAR 6	Seche serviette	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,030	0,03 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-	
42	HANGAR 6	Cuve à fuel	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,100	0,10 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-	
43	HANGAR 6	Descente PVC	PVC							0,00 m³	1,40	ml	6,00	0,002	0,01 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
44	HANGAR 6	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				0%	0	100%	0,00 T	-
45	HANGAR 6	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				0%	0	100%	0,00 T	-
46	HANGAR 6	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-				0%	0	100%	0,00 T	-
TOTAL DE DECHETS :															126,12 T Tonnes						DECHETS VALORISES :		122,66 T	DECHETS ELIMINES :		3,460 Tonnes	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE	
Maison 2-4	
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT	
Longeur extérieure :	Surface au sol :
Largueur extérieure :	Surface de plancher (sans cave) :
Hauteur à l'acrotère :	Profondeur des sous-sols :
Hauteur au faîtage :	Surface des sous-sols :
Hauteur bas de pente :	Volume du sous-sol en m ³ :
Nombre de niveau (sans cave) :	(estimation volume à remblayer)

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination					
							Longueur (m)	Largueur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimées/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination		
1	Maison 2-4	MAISON 4								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
2	Maison 2-4	Encombrants - Débris								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
3	Maison 2-4	Encombrants divers	Déchets en mélange							0,00 m³	0,93	Unité	1,00	7,000	7,00 T	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	7,00 T	Elimination		
4	Maison 2-4	Divers bois	Bois brut ou non traité							0,00 m³	0,75	Unité	1,00	3,000	3,00 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	3,00 T	-	0,00 T	-		
5	Maison 2-4	Bois structure appentis	Bois brut ou non traité			1	22,32 m	2,80 m	0,03 m	1,87 m³	0,75	Unité	1,00	3,000	1,41 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	1,41 T	-	0,00 T	-		
6	Maison 2-4	Béton - Structure annexe	Béton			1	4,90 m	2,75 m	0,14 m	1,89 m³	2,50				4,72 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	4,72 T	-	0,00 T	-		
7	Maison 2-4	Béton - Dalle - Appentis	Béton			1	6,41 m	1,00 m	0,12 m	0,77 m³	2,50				1,92 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,92 T	-	0,00 T	-		
8	Maison 2-4	Couverture amiante ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	9,30	0,022	0,20 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,20 T	Elimination		
9	Maison 2-4	Bonde bitumineuse avec surcouche aluminium	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	ml	6,20	0,030	0,19 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,19 T	Elimination		
10	Maison 2-4	MAISON 2								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
11	Maison 2-4	Doublage								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
12	Maison 2-4	Enduit amianté - Retour fenêtre	Enduit Plâtres sur support inerte	Présence d'amiante		1	0,47 m	2,10 m	0,01 m	0,01 m³	1,20				0,01 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination		
13	Maison 2-4	Briques plâtrières - ép.7,5cm	Briques montées Plâtre			1	21,38 m	2,97 m	0,08 m	4,76 m³	0,93				4,43 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	4,43 T	Elimination		
14	Maison 2-4	Moins value porte entrée	Briques montées Plâtre			-1	1,00 m	2,30 m	0,08 m	-0,17 m³	0,93				-0,16 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,16 T	Elimination		
15	Maison 2-4	Isolation - Styrodure	Polyuréthane			1	21,38 m	2,97 m	0,08 m	5,08 m³	0,03				0,15 T	Elimination	DND	Polyurethane	DND	NON	-	0%	0	100%	0,15 T	Elimination		
16	Maison 2-4	Moins value porte entrée	Polyuréthane			-1	1,00 m	2,30 m	0,08 m	-0,18 m³	0,03				-0,01 T	Elimination	DND	Polyurethane	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,01 T	Elimination		
17	Maison 2-4	Cloisons								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
18	Maison 2-4	Parpaing ép.15cm	Parpaings creux				2,00 m	2,97 m	0,15 m	0,89 m³	1,30				1,16 T	Remblayage	DI	Beton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,16 T	-	0,00 T	-		
19	Maison 2-4	Placo 2BA.13	Plâtres				5,60 m	2,97 m	0,03 m	0,43 m³	1,20				0,52 T	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,52 T	-	0,00 T	-		
20	Maison 2-4	Moins value porte bois isoplane	Briques montées Plâtre			-1	0,80 m	2,10 m	0,03 m	-0,04 m³	0,93				-0,04 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,04 T	Elimination		
21	Maison 2-4	Planchers et plafond // Sols								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
22	Maison 2-4	Faux plafond Armstrong	Faux plafond minéral							0,00 m³	0,03	m2	28,47	0,005	0,14 T	Elimination	DND	Autres matériaux complexes	DND	NON	-	0%	0	100%	0,14 T	Elimination		
23	Maison 2-4	Faux plafond Armstrong - Ossature métallique	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	m2	28,47	0,002	0,06 T	Recyclage	DND	Autres métaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-		
24	Maison 2-4	Plafond+Parquet bois	Bois brut ou non traité			2	5,03 m	5,66 m	0,01 m	0,57 m³	0,75	m2	28,47	0,005	0,43 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,43 T	-	0,00 T	-		
25	Maison 2-4	Lambourdes bois	Bois brut ou non traité			11	5,03 m	0,05 m	0,05 m	0,14 m³	0,75				0,10 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-		
26	Maison 2-4	Lino	Linoléum							0,00 m³	1,50	m2	10,56	0,005	0,05 T	Elimination	DND	Linoleum	DND	NON	-	0%	0	100%	0,05 T	Elimination		
27	Maison 2-4	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
28	Maison 2-4	Menuiseries bois 1,3*1,8ht - Partie bois	Bois peint ou traité			2	6,20 m	0,05 m	0,08 m	0,05 m³	0,75				0,04 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-		
29	Maison 2-4	Menuiseries bois 1,3*1,8ht - Partie Verre	Bois peint ou traité			2	1,20 m	1,70 m	0,00 m	0,02 m³	0,75				0,01 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
30	Maison 2-4	Porte bois isoplane	Bois isoplane							0,00 m³	0,75	Unité	2,00	0,016	0,03 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-		
31	Maison 2-4	DIVERS								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
32	Maison 2-4	Placard métallique avec plaque anti vibratile	Acier	Présence d'amiante						0,00 m³	7,80	Unité	3,00	0,020	0,06 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,06 T	Elimination		
33	Maison 2-4	Comptoir bois	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,100	0,10 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-		
34	Maison 2-4	Sanitaire	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,015	0,02 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
35	Maison 2-4	Convecteur	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,010	0,01 T	Recyclage	DND	Autres métaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
36	Maison 2-4	Encombrants	Déchets en mélange							0,00 m³	0,93	Unité	1,00	0,250	0,25 T	Valorisation energetique	DND	Melange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,25 T	-	0,00 T	-		
37	Maison 2-4	Laine de verre en dépôt	Laine de verre							0,00 m³	0,03	Unité	2,00	0,020	0,04 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-		
38	Maison 2-4	Luminaires	Autres DEEE non dangereux							0,00 m³	0,00	Unité	10,00	0,005	0,05 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-		
39	Maison 2-4	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
40	Maison 2-4	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
41	Maison 2-4	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
42	Maison 2-4	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
43	Maison 2-4	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-				
TOTAL DE DECHETS :															25,89 T Tonnes					DECHETS VALORISES :				13,86 T	DECHETS ELIMINES :			12,032 Tonnes

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
Garage			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longueur extérieure :	19,00 m	Surface au sol :	180,00 m²
Largueur extérieure :	10,27 m	Surface de plancher (sans cave) :	à définir
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	#VALEUR!
Hauteur au faîtage :	5,96 m	Surface des sous-sols :	180,00 m²
Hauteur bas de pente :	4,35 m	Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS											
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio					Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination		
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Potentiel de valorisation					Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
1	Garage	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
2	Garage	Dallage béton ép.15cm	Béton				180,00 m	1,00 m	0,15 m	27,00 m³	2,50				67,50 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	67,50 T	-	0,00 T	-
3	Garage	Fosse béton	Béton				11,84 m	1,41 m	0,15 m	2,50 m³	2,50				6,26 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	6,26 T	-	0,00 T	-
4	Garage	Soubassement béton	Béton				54,77 m	1,00 m	0,15 m	8,22 m³	2,50				20,54 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	20,54 T	-	0,00 T	-
5	Garage	Planche pour fermer la fosse	Bois peint ou traité	Pollution aux Hydrocarbures			5,13 m	0,80 m	0,05 m	0,21 m³	0,75				0,15 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
6	Garage	Massif béton	Béton		8		0,15 m	0,15 m	0,80 m	0,14 m³	2,50				0,36 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
7	Garage	Longrine béton	Béton		4		10,27 m	0,20 m	0,30 m	2,46 m³	2,50				6,16 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	6,16 T	-	0,00 T	-
8	Garage	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
9	Garage	Poteaux métalliques circulaires	Acier							0,00 m³	7,80	ml	6,30	0,010	0,06 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
10	Garage	Parpaing ép.15cm	Parpaings creux		1		84,21 m	1,00 m	0,15 m	12,63 m³	1,30				16,42 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	16,42 T	-	0,00 T	-
11	Garage	Parpaing ép.10cm	Parpaings creux		1		36,84 m	1,00 m	0,10 m	3,68 m³	1,30				4,79 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	4,79 T	-	0,00 T	-
12	Garage	Parpaing ép.15cm - Partie magasin	Parpaings creux		1		13,60 m	4,88 m	0,15 m	9,95 m³	1,30				12,93 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	12,93 T	-	0,00 T	-
13	Garage	Moins value ouverture	Parpaings creux		-1		3,00 m	4,90 m	0,15 m	-2,21 m³	1,30				-2,87 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-2,87 T	-	0,00 T	-
14	Garage	Moins value fenêtre	Parpaings creux		-2		2,10 m	1,80 m	0,15 m	-1,13 m³	1,30				-1,47 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	-1,47 T	-	0,00 T	-
15	Garage	Soubassement parpaing ép.15cm - Partie magasin	Parpaings creux		1		6,20 m	0,40 m	0,15 m	0,37 m³	1,30				0,48 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,48 T	-	0,00 T	-
16	Garage	Soubassement parpaing ép.15cm - Partie hangar	Parpaings creux		2		3,82 m	0,40 m	0,15 m	0,46 m³	1,30				0,60 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,60 T	-	0,00 T	-
17	Garage	Bardage en amiante ciment - Facade côté rue	Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	19,13	0,022	0,42 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,42 T	Elimination
18	Garage	Bardage en amiante ciment - Facade côté jardin	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	13,04	0,022	0,29 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,29 T	Elimination
19	Garage	Bardage en amiante ciment - pignon	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	15,41	0,022	0,34 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,34 T	Elimination
20	Garage	IPN 140	Acier							0,00 m³	7,80	ml	34,80	0,015	0,52 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,52 T	-	0,00 T	-
21	Garage	Bardage métallique	Acier							0,00 m³	7,80	m2	12,84	0,005	0,06 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
22	Garage	Bardage métallique	Acier							0,00 m³	7,80	m2	8,53	0,005	0,04 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
23	Garage	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
24	Garage	Pannes IPN 150	Acier							0,00 m³	7,80	ml	126,00	0,018	2,27 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,27 T	-	0,00 T	-
25	Garage	Fermes IPN 150	Acier							0,00 m³	7,80	ml	10,76	0,018	0,19 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-
26	Garage	Fermes métallique	Acier							0,00 m³	7,80	Unité	4,00	0,200	0,80 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,80 T	-	0,00 T	-
27	Garage	Couvertures en amiante ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	198,00	0,022	4,36 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	4,36 T	Elimination
28	Garage	Couvertures tôles plastiques	Plastique							0,00 m³	1,30	m2	12,00	0,005	0,06 T	Elimination	DND	Autres plastiques	DND	NON	-	0%	0	100%	0,06 T	Elimination
29	Garage	Panchers bois	Bois peint ou traité		1		4,25 m	3,85 m	0,02 m	0,33 m³	0,75				0,25 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-
30	Garage	Solives bois	Bois peint ou traité		7		4,25 m	0,12 m	0,03 m	0,11 m³	0,75				0,08 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
31	Garage	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
32	Garage	Cloisons en agglo	Bois peint ou traité		1		6,21 m	2,70 m	0,02 m	0,25 m³	0,75				0,19 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-
33	Garage	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
34	Garage	Portes métalliques Sectionnelle - Côté route	Acier							0,00 m³	7,80	Unité	11,53	0,005	0,06 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
35	Garage	Menuiseries diverses - 30 U - 80% Verre	Verre Fenêtre							0,00 m³	2,53	Unité	24,00	0,015	0,36 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
36	Garage	Menuiseries diverses - 30 U - 20% Bois	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	6,00	0,015	0,09 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
37	Garage	Portes métalliques 0,8*1,8ht	Acier		2		1,80 m	0,80 m	0,02 m	0,06 m³	7,80				0,45 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,45 T	-	0,00 T	-
38	Garage	Menuiserie bois - 2,1*1,8ht	Verre Fenêtre		2		2,10 m	1,80 m	0,00 m	0,03 m³	2,53				0,08 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
39	Garage	DIVERS								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
40	Garage	Bonbonne de gaz	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	Unité	6,00	0,020	0,12 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
41	Garage	Escalier bois	Bois brut ou non traité							0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,050	0,05 T	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
42	Garage	Hourdis parpaing en dépôt	Hourdis Parpaing							0,00 m³	2,05	Unité	20,00	0,017	0,34 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,34 T	-	0,00 T	-
43	Garage	Grillage	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	m2	6,00	0,006	0,04 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
44	Garage	Débris en amiante ciment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m3	1,00	2,200	2,20 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	2,20 T	Elimination
45	Garage	Plaque fibro ciment sur support cabine	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante						0,00 m³	2,20	m2	6,91	0,015	0,10 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,10 T	Elimination
46	Garage	descente EP avec peinture amiantée	Acier	Présence d'amiante						0,00 m³	7,80	ml	6,00	0,002	0,01 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination
47	Garage	Sable d'inertage	Pierre calcaire	Autre polluant						0,00 m³	1,80	m3	0,18	1,600	0,29 T	Elimination	DI	Terres et pierres	DI	NON	-	0%	0	100%	0,29 T	Elimination
48	Garage	Meuble Acier/Bois	Déchets en mélange							0,00 m³	0,93	Unité	1,00	0,100	0,10 T	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	0,10 T	Elimination
49	Garage	-	-							0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
50	Garage	-	-							0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
51	Garage	-	-							0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
52	Garage	-	-							0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
TOTAL DE DECHETS :															146,07 T Tonnes						DECHETS VALORISES :		137,90 T	DECHETS ELIMINES :		8,166 Tonnes

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
Sanitaire			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	5,40 m	Surface au sol :	18,63 m²
Largueur extérieure :	3,45 m	Surface de plancher (sans cave) :	
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	
Hauteur au faîtage :	3,20 m	Surface des sous-sols :	
Hauteur bas de pente :	2,50 m	Volume du sous-sol en m³ :	
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS											
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio				Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination			
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largueur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	Sanitaire	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
2	Sanitaire	Semelle filante	Béton			1	8,85 m	0,40 m	0,15 m	0,53 m³	2,50				1,33 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	1,33 T	-	0,00 T	-
3	Sanitaire	Massif sous poteaux	Béton			3	0,30 m	0,30 m	0,40 m	0,11 m³	2,50				0,27 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,27 T	-	0,00 T	-
4	Sanitaire	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
5	Sanitaire	Poteau carré 15*15cm	Béton			3	0,15 m	0,15 m	2,40 m	0,16 m³	2,50				0,41 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,41 T	-	0,00 T	-
6	Sanitaire	Mur périphérique ép.15cm	Parpaings creux			1	12,30 m	2,50 m	0,15 m	4,61 m³	1,30				6,00 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	6,00 T	-	0,00 T	-
7	Sanitaire	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
8	Sanitaire	Mur cloisons ép.6cm	Parpaings creux			1	4,90 m	2,50 m	0,06 m	0,74 m³	1,30				0,96 T	Remblayage	DI	Béton	DI	OUI	Remblayage	100%	0,96 T	-	0,00 T	-
9	Sanitaire	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
10	Sanitaire	Poteau structure charpente métallique	Acier							0,00 m³	7,80	ml	4,80	0,004	0,02 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
11	Sanitaire	poutre structure charpente métallique - Longueur	Acier							0,00 m³	7,80	ml	25,92	0,004	0,10 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
12	Sanitaire	poutre structure charpente métallique - Largeur	Acier							0,00 m³	7,80	ml	13,80	0,004	0,06 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
13	Sanitaire	Volliges bois	Bois peint ou traité			1	6,00 m	3,45 m	0,01 m	0,21 m³	0,75				0,16 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,16 T	-	0,00 T	-
14	Sanitaire	Toiture zinc								0,00 m³	-	m2	20,70	0,005	0,10 T	Recyclage	-	-	-	-	100%	0,10 T	Elimination			
15	Sanitaire	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
16	Sanitaire	Verrières 1,5*2,3ht - Partie Verre	Verre			2	1,40 m	2,10 m	0,00 m	0,02 m³	2,53				0,06 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
17	Sanitaire	Verrières 1,5*2,3ht - Partie aluminium	Aluminium			2	7,60 m	0,08 m	0,02 m	0,02 m³	2,70				0,07 T	Recyclage	DND	Aluminium	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
18	Sanitaire	Porte bois	Bois peint ou traité			1	0,80 m	1,90 m	0,03 m	0,05 m³	0,75				0,03 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
19	Sanitaire	Fenêtre de toit plastique	Plastique			4	0,30 m	0,30 m	0,01 m	0,00 m³	1,30				0,005 T	Elimination	DND	Autres plastiques	DND	NON	-	0%	0	100%	0,00 T	Elimination
20	Sanitaire	Sols								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
21	Sanitaire	Carrelage (double couche)	Céramiques			2	3,45 m	4,40 m	0,01 m	0,30 m³	2,20				0,67 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,67 T	-	0,00 T	-
22	Sanitaire	Chape sous carrelage	Céramiques			2	3,45 m	4,40 m	0,05 m	1,52 m³	2,20				3,34 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	3,34 T	-	0,00 T	-
23	Sanitaire	Chape sous carrelage	Céramiques			1	9,80 m	0,05 m	0,01 m	0,00 m³	2,20				0,01 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
24	Sanitaire	DIVERS								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
25	Sanitaire	Urinoires	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,030	0,03 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
26	Sanitaire	Banc	Bois peint ou traité							0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,010	0,01 T	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
27	Sanitaire	Lavabo	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,010	0,01 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
28	Sanitaire	Luminaires	Autres DEEE non dangereux							0,00 m³	0,00	Unité	2,00	0,005	0,01 T	Elimination	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	NON	-	0%	0	100%	0,01 T	Elimination
29	Sanitaire	Sanitaires	Céramiques							0,00 m³	2,20	Unité	1,00	0,012	0,01 T	Remblayage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Remblayage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
30	Sanitaire	Mains courante PMR	Divers Métaux							0,00 m³	7,90	Unité	1,00	0,002	0,00 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
31	Sanitaire									0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
32	Sanitaire									0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
33	Sanitaire									0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
34	Sanitaire	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	100%	0,00 T	-				
TOTAL DE DECHETS :															13,65 T Tonnes						DECHETS VALORISES :		13,53 T	DECHETS ELIMINES :		0,118 Tonnes

TABLEAU DE SYNTHÈSE

		ENSEMBLE DES BÂTIMENTS														
DÉCHETS INERTES		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	266,73	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	266,73	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	5,39	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5,39	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	0,44	0,00	0%	0,00	0%	0,44	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	0,29	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,29	100%
Emballage verre	Emballage en verre	0,06	0,00	0%	0,00	0%	0,06	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Sous-total Déchet inerte		272,90	0,00	0%	0,00	0%	0,50	0%	272,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,29	0%

DÉCHETS NON DANGEREUX		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux de plâtres	2,18	0,00	0%	0,00	0%	1,03	47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,15	53%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	6,33	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,33	100%
Bois A (emballages, palettes)	Bois brut ou non traité	5,04	0,00	0%	0,00	0%	5,04	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,07	0,00	0%	0,00	0%	0,07	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	0,35	0,00	0%	0,00	0%	0,35	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PVC	PVC	0,01	0,00	0%	0,00	0%	0,01	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	0,08	0,00	0%	0,00	0%	0,04	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,04	50%
Polyuréthane	Polyurethane	0,16	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,16	100%
Autres plastiques	Autres plastiques	0,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,12	100%
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre	0,28	0,00	0%	0,00	0%	0,25	86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,04	14%
Linoléum	Linoleum	0,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,05	100%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	0,14	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,14	100%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	7,35	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,25	3%	0,00	0%	7,10	97%

DÉCHETS D'EQUIPEMENTS		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Autres DEEE non dangereux	Autres DEEE non dangereux	0,09	0,00	0%	0,00	0%	0,08	89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,01	11%
Sous-total déchets d'équipements		0,09	0,00	0%	0,00	0%	0,08	89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,01	11%

DÉCHETS DANGEREUX		Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
Catégories	Exemple de matériaux	Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	11,54	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11,54	100%
Sous-total déchets dangereux		11,54	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11,54	100%
TOTAL :		320,15	0,00	0%	0,00	0%	20,80	6%	272,11	85%	0,25	0,1%	0,00	0%	26,98	8%