

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif	TVA	Offre	0
---	---	---	------	------------	-------------	-----	-------	---

09 SERRURERIE

• PORTES

09 .01	PORTE METALLIQUE STANDARD	90*215	U	15,00	1	U	15,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Stockage effet détenu				1,00					
Local ARI				1,00					
Chariot Repas				1,00					
Entretien				1,00					
Sanitaires PMR				1,00					
Accès locaux technique				1,00					
Fouille QI-QD				1,00					
Déchets				1,00					
Patio 2 , 3 et 4				3,00					
Local technique 1				1,00					
Local technique2				2,00					
Accès Intervention				1,00					
09 .02	PORTE METALLIQUE STANDARD AVEC OCCULUS	90*215	U	17,00	1	U	17,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Surveillant				2,00					
Gradé				1,00					
Audience QI-QD				2,00					
Salle des commissions				1,00					
Box				2,00					
Phone				1,00					
Musculation				1,00					
Activité QI				2,00					
Cour QI				3,00					
Cour QD				2,00					
09 .03	PORTE METALLIQUE TIERCE	160 *150	U	1,00	1	U	1,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Galerie technique QD				1,00					
09 .04	PORTE METALLIQUE ANTI BELIER	600 kg	U	4,00	1	U	4,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Accès principal QI-QD				1,00					
Sas US				1,00					
Accès Intervention				2,00					
09 .05	PORTE METALLIQUE Type RIEP	QI et QD	U	9,00	1	U	9,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Porte QI				4,00					
Porte QD				5,00					
09 .06	PORTE METALLIQUE Type RIEP avec passe meno	QI	U	5,00	1	U	5,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Porte QI				5,00					
09 .07	TRAPPE PASSE MENOTTE		U	9,00	1	U	9,00		
<i>Localisation / Précisions</i>		<i>Avant métré</i>							
Porte des cours				5,00					
Porte salle d'activités				3,00					
Porte salle d'audience				1,00					

Entreprise

Métré entreprise PU Prix Total

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif	TVA	Offre			
09 .08	ARRÊTOIR DE PORTE A CREMAILIERE			U	9,00	1	U	9,00		
Localisation / Précisions				Avant métré						
Porte QJ				9,00						
09 .09	PORTE AME PLEINE SIMPLE 83*204			U	10,00	1	U	10,00		
Localisation / Précisions				Avant métré						
Porte placard QJ				5,00						
Porte placard QD				3,00						
RIA				2,00						
• BARREAUDAGE EXTERIEURE							Métré entreprise PU Prix Total			
09 .10	BARREAUDAGE DE MENUISERIES 180*120			U	8,00	1	U	8,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Bandeau Haut sur Hall QJ-QD				8,00						
09 .11	BARREAUDAGE DE MENUISERIES 150*250			U	2,00	1	U	2,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Bureau Gradé				1,00						
Bureau surveillant				1,00						
09 .12	PRE-CADRE METALLIQUE 180*120			U	8,00	1	U	8,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Bandeau Haut sur Hall QJ-QD				8,00						
09 .13	PRE-CADRE METALLIQUE 150*250			U	2,00	1	U	2,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Bureau Gradé				1,00						
Bureau surveillant				1,00						
09 .14	PRE-CADRE METALLIQUE 100*140			U	17,00	1	U	17,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Fenêtre QJ				9,00						
Fenêtre QD				5,00						
Musculature				2,00						
Activité QJ-2				1,00						
09 .15	BARREAUDAGE DE MENUISERIES 100*140			U	17,00	1	U	17,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Fenêtre QJ				9,00						
Fenêtre QD				5,00						
Musculature				2,00						
Activité QJ-2				1,00						
09 .16	CAILLEBOTIS DE MENUISERIES 100*140			U	17,00	1	U	17,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Fenêtre QJ				9,00						
Fenêtre QD				5,00						
Musculature				2,00						
Activité QJ-2				1,00						
09 .17	CAILLEBOTIS 180*60			U	1,00	1	U	1,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Pation2				1,00						
09 .18	CAILLEBOTIS 150*150			U	1,00	1	U	1,00		
Localisation Précisions				Avant métré						
Hall QD				1,00						

base			Descriptif	Quantitatif	TVA	Offre				
09 .19	PARE-VUE		60*210	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Bureau surveillant			1,00						
09 .20	PARE-VUE		120*210	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Bureau gradé			1,00						
09 .21	COUVERTURE COUR		Triple peau	m²	153,00	1	m²	153,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Cour QD 1			33,00						
	Cour QD 2			28,00						
	Cour QI 2			31,00						
	Cour QI 1			31,00						
	Cour QI 3			30,00						
09 .22	CLÔTURE RIGIDE		Ht 400	ml	3,00	1	ml	3,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	COUR PROMENADE			3,00						
Fourniture et pose de clôture en panneau rigide double fils horizontaux, maille 50X200 Y compris poteau avec droit et fondation des dits poteaux Compris toutes sujétions d'adaptation au terrain										
• Poteau : tube rectangulaire										
• Finition : Couleur verte identique à la clôture déjà existante										
• BARREAUDAGE INTERIEURE										
09 .23	GRILLE + PORTE		300*250	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Accès principale			1,00						
09 .24	GRILLE + PORTE		250*250	U	4,00	1	U	4,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Accès QI			1,00						
	Accès cour QD			1,00						
09 .25	GRILLE + PORTE		300*430	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Accès QD			1,00						
09 .26	CLOISON GRILLE + PORTE		300*250	U	5,00	1	U	5,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Cellules QD			5,00						
09 .27	TRAPPE PASSE MENOTTE POUR PORTE BARREAUEE			U	5,00	1	U	5,00		
	Localisation / Précisions			Avant métré						
	Porte de la grille QD			5,00						
09 .28	CAILLEBOTTIS		120*70	U	5,00	1	U	5,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	SAS QD			5,00						
09 .29	BARREAUDAGE ARRIVEE D'AIR		180*65	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Hall QI			1,00						
09 .30	BARREAUDAGE ARRIVEE D'AIR		100*100	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation		Précisions	Avant métré						
	Hall QD			1,00						

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif	TVA	Offre	0
---	---	---	------	------------	-------------	-----	-------	---

09 .31	BARREAUDAGE ARRIVEE D'AIR	155*120	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation <i>Hall QD</i>	Précisions	Avant métré <i>1,00</i>						
09 .32	BARREAUDAGE PUIT DE LUMIERE	100*100	U	6,00	1	U	6,00		
	Localisation <i>Hall QI</i> <i>Accès cour QD</i> <i>Audience QI-QD</i> <i>Salle des commissions</i>	Précisions	Avant métré <i>2,00</i> <i>1,00</i> <i>2,00</i> <i>1,00</i>						
09 .33	BARREAUDAGE EXTRACTION DESEMFUMAGE	100*100	U	2,00	1	U	2,00		
	Localisation <i>Hall QD</i> <i>Hall QI</i>	Précisions	Avant métré <i>1,00</i> <i>1,00</i>						
09 .34	BARREAUDAGE DE MENUISERIES	150*100	U	2,00	1	U	2,00		
	Localisation <i>Bureau des surveillants côté Hall QI QD</i>	Précisions	Avant métré <i>2,00</i>						
09 .35	BARREAUDAGE DE MENUISERIES	60*100	U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation <i>Bureau des surveillants côté Hall QI QD</i>	Précisions	Avant métré <i>1,00</i>						
09 .36	BARREAUDAGE DE MENUISERIES	50*100	U	2,00	1	U	2,00		
	Localisation <i>Bureau des surveillants saillie côté Hall QI</i>	Précisions	Avant métré <i>2,00</i>						
09 .37	STRUCTURE METALLIQUE		U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation <i>Bureau des surveillants saillie côté Hall QI QD</i>	Précisions	Avant métré <i>1,00</i>						
09 .38	STRUCTURE METALLIQUE		U	1,00	1	U	1,00		
	Localisation <i>Bureau des surveillants saillie côté Hall QI</i>	Précisions	Avant métré <i>1,00</i>						

Total HT	Euros HT
TVA 20,0%	Euros TVA
Total TTC	Euros TTC