

10

PLÂTRERIE ISOLATION

Entreprise

• DOUBLAGE PAROIS VERTICALES

10 .01	PLAQUES COLLEES	BA 18 - Support existant	m²	157,73	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QD			Mur hall coté escalier US	26,88	
			Mur cellule QD-5 contre exista	10,25	
Accès US			Suite démolition	75,60	
Accès depuis ateliers			Suite démolition	30,00	
Réserve			Suivant besoins	15,00	
10 .02	PLAQUES COLLEES	BA 18 - Support neuf	m²	13,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QI-QD			RDC - Doublages bureaux	13,00	
10 .03	PLAQUES SUR OSSATURE	Plaque BA18 THD + Rail	m²	10,30	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QI-QD			RDC - Doublages bureaux	10,30	
10 .04	DOUBLAGE ISOLANT	BA 18 THD + Ossature + 100mm	m²	22,60	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QI-QD			RDC- Isolation phonique contr	19,60	
			Surveillant et Gradé - Contre B	3,00	
10 .05	DOUBLAGE ISOLANT	BA 18 THD + Ossature + 200mm	m²	108,28	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QD			RDC - isolation le long du hall	103,28	
Réserve				5,00	
10 .06	DOUBLAGE ISOLANT	BA 18 + Ossature + 200mm	m²	101,84	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QD			ETAGE- isolation en fond galeri	33,60	
Zone QI			ETAGE- isolation contre galeri	63,24	
Réserve				5,00	

Métré entreprise	PU	Prix Total
m²	157,73	
m²	13,00	
m²	10,30	
m²	22,60	
m²	108,28	
m²	101,84	

• CLOISONNEMENT

10 .07	CLOISON PLACOSTIL ISOLEE	2*1BA 18 - 200 mm	m²	37,40	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QI			ETAGE - Séparatif autour Skyd	37,40	
10 .08	CLOISON PLACOSTIL ISOLEE	2*1BA 18 - 98 mm	m²	40,40	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QI-QD			RDC - Séparatifs coté locaux t	17,00	
Zone QI-QD			Etage - Séparatifs locaux tech	23,40	

Métré entreprise	PU	Prix Total
m²	37,40	
m²	40,40	

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif	TVA
---	---	---	------	------------	-------------	-----

Offre

10 .09	CLOISON PLACOSTIL ISOLEE CINTREBA 18 - 98 mm	m ²	5,28	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI-QD		RDC - partie supérieure bureau	5,28	

m ²	5,28		
----------------	------	--	--

10 .10	CLOISON PLACOSTIL ISOPHONIQUE 18 - 160 mm	m ²	52,53	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI-QD		RDC - Séparatifs coté bureaux	38,25	
		RDC - Séparatifs Bureau surveil	14,28	

m ²	52,53		
----------------	-------	--	--

• ISOLATION PAROIS HORIZONTALES

Métré entreprise	PU	Prix Total
------------------	----	------------

10 .11	OSSATURE + FILM	m ²	245,00	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI-QD		Sous partie haute toiture (loc	106,00	
		Sous partie basse toiture (bure	76,00	
Zone QI		Sous toiture galerie technique	63,00	

m ²	245,00		
----------------	--------	--	--

10 .12	LAINE MINERALE 400 mm	m ²	195,00	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI-QD		Sous partie haute toiture	106,00	
		Sous partie basse toiture (bure	76,00	
Zone QI		Saillie salle d'activité QI-1 da	13,00	

m ²	195,00		
----------------	--------	--	--

10 .13	LAINE MINERALE 200 mm	m ²	52,00	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI		Sous toiture galerie technique	52,00	

m ²	52,00		
----------------	-------	--	--

10 .14	OUATE CELLULOSE SOUFFLEE sur 400 mm	m ²	133,00	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Combles Cellules QI coté patio 1			42,00	
Combles patio 2 + accès Intervention QI + Musculatio			91,00	

m ²	133,00		
----------------	--------	--	--

• PLAFONDS

Métré entreprise	PU	Prix Total
------------------	----	------------

10 .15	PLAFOND BAS EN PLAQUES BA 18	m ²	171,70	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI-QD		Locaux technique en étage	54,00	
		Salle disciplinaire	21,20	
		Salles d'audience	21,50	
		Soffite derrière WC	2,00	
Zone QI		Sous toiture galerie technique	63,00	
Réserve			10,00	

m ²	171,70		
----------------	--------	--	--

10 .16	RETOMBEEES VERTICALES BA 18	m ²	42,82	1
Localisation / Précisions		Avant métré		
Zone QI-QD		Habillag	3	4,8
		Gaines t	0,4	19,8
		Supplém	0,5	19,8
		Soffite d	0,4	2
Zone QD		Habillag	1	4,8
Réserve				5,00

m ²	42,82		
----------------	-------	--	--

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif	TVA
---	---	---	------	------------	-------------	-----

Offre

10 .17	FAUX PLAFOND FORTE ABSORPTION	Plafond Gravia Tangent	m ²	83,50	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Hall QI-QD			Partie haute		
Bureau Gradé			50,00		
Bureau surveillant			11,80		
			21,70		

m ²	83,50		
----------------	-------	--	--

• ENDUIT PROJETE

10 .18	ENDUIT PLAFOND SUR BETON		m ²	385,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QI			RDC - Sous face de toute la zone		
Zone QD			RDC - Sous face des cellules et		
Zone QI-QD			RDC - Sous face locaux techniques		
			RDC - Sous face Accès QD		
Nouvel accès Unité Sanitaire			4,00		

Métré entreprise	PU	Prix Total
m ²	385,00	

10 .19	ENDUIT ETANCHEITE SUR MUR	Parois douches	m ²	98,00	1
Localisation / Précisions			Nombre Surf. U - Surf. tot.		
Zone QI			RDC - Paroi		
Zone QI			RDC - Paroi		
Zone QD			RDC - Paroi		
Zone QI-QD			Devant l'entrée		

m ²	98,00		
----------------	-------	--	--

• OUVRAGES DIVERS

10 .20	PORTILLON GAINES TECHNIQUES	70*200	U	10,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QD			Locaux techniques entre cellules		
Zone QI			Locaux techniques entre cellules		
Zone QI-QD			Locaux techniques RIA		

Métré entreprise	PU	Prix Total
U	10,00	

10 .21	CAISSON CACHE TUYAU VERTICAL	BA 18- 20*20	ml	7,50	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Zone QD			Accès cours promenades		
Réserve			2,50		
			5,00		

ml	7,50		
----	------	--	--

10 .22	CAISSON CACHE TUYAU HORIZONTAL	BA 18- 60*60	ml	5,70	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Hall QD			Habillage extraction désenfumage		
			5,70		

ml	5,70		
----	------	--	--

10 .23	CAISSON BATI SUPPORT		U	1,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
WC hall QI-QD			1,00		

U	1,00		
---	------	--	--

10 .24	FERMETURE SOLIVETTE + PANNEAU	Sur isolant	m ²	13,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Saillie de la salle d'activités			13,00		

m ²	13,00		
----------------	-------	--	--

D	Q	E	base	Descriptif	Quantitatif
---	---	---	------	------------	-------------

Code TVA	1 = 20,0%	2 = 10,0%	3 = 5,5%
Offre			

10 .25	CLOISON CARREAU PLATRE	70 mm	m²	6,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Gaine Technique QDS			6,00		
10 .26	PORTE AME PLEINE SIMPLE	83*204	U	1,00	1
Localisation / Précisions			Avant métré		
Gaine Technique QDS			1,00		

m²			
----	--	--	--

U			
---	--	--	--

10-PLÂTRERIE ISOLATION - Edition du :24/01/2026

1	Total HT	Euros HT
	TVA 20,0%	Euros TVA
	Total TTC	Euros TTC