

MINISTERE DE LA JUSTICE - PFI Grand Ouest -  
Département Immobilier  
20 Rue Du Puits Mauger  
35108 Rennes Cedex 3

# **AD'AP - MISE EN ACCESIBILITÉ DU TGI DE ROUEN - 36 RUE AUX JUIFS ET DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES - 1 PLACE DE LA MADELEINE**

**C.C.T.P.**  
Cahier des Clauses Techniques Particulières  
Lot n° 05 SIGNALÉTIQUES

Aff-24/017 DCE 15/12/2025

Architecte

Atelier G  
29 Rue Léon Malétra - 76140 LE PETIT QUEVILLY

Economiste de la construction

INTERFACE Batiment  
17 rue du Port - 27400 LOUVIERS

Bureau d'études fluides

CALAO  
1 rue du Pacifique - ZAc Les Génetais - 76240 BELBEUF



# Sommaire

05.1	SIGNALETIQUES - PRESCRIPTIONS GENERALES.....	P 2
05.1.1	EXIGENCES REGLEMENTAIRES.....	P 2
05.1.2	CONSISTANCE DES TRAVAUX.....	P 2
05.1.3	PROTECTION DES OUVRAGES.....	P 2
05.1.3.1	PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISSURES.....	P 2
05.1.3.2	PROTECTION DES PIECES METALLIQUES.....	P 2
05.1.3.3	STOCKAGE SUR LE CHANTIER.....	P 2
05.1.4	NETTOYAGE.....	P 2
05.1.5	GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE.....	P 3
05.1.6	ECHANTILLONS.....	P 3
05.2	TGI COUR D'APPEL - SIGNALETIQUES - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES.....	P 3
05.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES.....	P 3
05.2.2	REMISE DES DOE.....	P 4
05.2.3	SIGNALETIQUES.....	P 4
05.3	TGI TRIBUNAL JUDICIAIRE - SIGNALETIQUES - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES.....	P 4
05.3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES.....	P 4
05.3.2	REMISE DES DOE.....	P 5
05.3.3	SIGNALETIQUES.....	P 6

## **05.1 SIGNALETIQUES - PRESCRIPTIONS GENERALES**

### **05.1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES**

Les travaux de signalétique seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur à la date de remise des offres :

- Normes Françaises AFNOR,
  - Documents Techniques Unifiés,
  - EN 438 : Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) – Plaques à base de résines thermodurcissables
- Autres documents :

- Les panneaux à base de bois – Guide des applications dans le bâtiment (FCBA)
- Guide d'entretien des ouvrages en bois (FCBA)

Données environnementales

- Eco-certification
- Données sanitaires
- o usinage
- o formaldéhyde
- o Grenelle de l'Environnement 2
- Déchets de bois

Certifications pour panneaux supports :

- NF Extérieur CTB-X : contreplaqués à usage en extérieur
- CTB-S : panneaux de particules pour usage milieu sec
- CTB-H : panneaux de particules pour usage milieu humide
- CTB-RH : panneaux de fibres MDF pour emploi milieu humide
- NF Réaction au feu : panneaux à base de bois de classification en réaction au feu M1 ou M2
- Certification en cours pour les panneaux OSB

### **05.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX**

Les travaux de signalétiques comprennent :

- les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages
- l'enlèvement des protections provisoires à l'issue des travaux.
- La fourniture et la pose de signalétique du commerce compris tous accessoires liés pour une finition soignée
- La coordination avec les titulaires des lots Electricité, plomberie et ventilation pour les réservations, percements ou tous passages de câbles nécessaires

### **05.1.3 PROTECTION DES OUVRAGES**

#### **05.1.3.1 PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISSURES**

Toutes les pièces destinées à rester en contact avec la maçonnerie recevront, après fabrication, une couche de produit insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état.

#### **05.1.3.2 PROTECTION DES PIECES METALLIQUES**

Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une couche de peinture au minium de plomb.

#### **05.1.3.3 STOCKAGE SUR LE CHANTIER**

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et placés de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments. Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont à la charge de l'entreprise.

### **05.1.4 NETTOYAGE**

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de l'exécution de ses travaux.

#### **05.1.5 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE**

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

#### **05.1.6 ECHANTILLONS**

L'entreprise devra fournir l'ensemble des échantillons des finitions, placages, accessoires pour validation par l'Architecte.

L'ensemble devra avoir la validation du bureaux de contrôle, Maître d'Ouvrage et Architecte

### **05.2 TGI COUR D'APPEL - SIGNALIQUES - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES**

#### **05.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES**

##### **05.2.1.1 Travaux en site occupé - Horaires décalés**

Il est important de préciser à l'entreprise que les travaux se dérouleront en site occupé.

L'entreprise devra informer ses salariés des conditions d'interventions, Il est impératif de limiter la gêne des usagers et des visiteurs.

Le chantier devra être nettoyé quotidiennement.

Le planning des travaux sera en corrélation avec le planning des Audiences afin de respecter les utilisateurs et les visiteurs.

Les travaux bruyant (perceuses, percements, sciages, ...) seront réalisés en horaires décalés, c'est à dire avant 9h et après 18h. L'entreprise devra travailler de près avec l'OPC afin de caler au mieux les prestations avec les contraintes.

##### **05.2.1.2 Sécurité**

La sécurité des usagers du tribunal devra être assurée pendant toute la durée des travaux.

L'entreprise devra sensibiliser ses salariés quand à la sécurité du site également, à la gestion des flux, à la fermeture des accès chantier en fin de journée, ...

##### **05.2.1.3 Tri des déchets**

A) Tri des déchets

L'Entreprise de travaux prendra l'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri à la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filières de valorisation ou d'élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de collecte séparée et transport de ces déchets à respecter.

Plus particulièrement l'Entreprise de travaux :

- triera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (plâtre, métaux, bois, verre, plastiques) et fraction minérale (béton, briques, pierres, ...), conformément à la réglementation en vigueur relative au tri 7 flux des déchets (décret n°2021-950) ;
- prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants adaptés.

B) Traçabilité des déchets

Pour l'ensemble des déchets du chantier, l'entreprise demandera aux sites ayant réceptionné les déchets de fournir des bons de réception avec les informations nécessaires au suivi des déchets. De plus, l'entreprise obtiendra des plateformes réceptionnaires des déchets une attestation mentionnant la destination finale de chaque type de déchet. Ces documents devront servir au renseignement du registre chronologique des déchets, terres excavées et sédiments, conformément à l'arrêté du 31 Mai 2021.

Pendant et en fin de chantier, le Titulaire transmettra l'ensemble des documents de traçabilité des déchets émis sur le chantier. Le Titulaire réalisera un bilan de fin de chantier regroupant l'ensemble des informations liées à la prévention et à la gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au long du chantier. Il fera état :

- Des tonnages par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique, élimination) ;
- De la manière dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de l'enlèvement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux.

## **05.2.2 REMISE DES DOE**

### **05.2.2.1 Remise des DOE conformément au CCAP**

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

Les notices de fonctionnement

Les prescriptions de maintenance

Les notes de calculs

Les procès verbaux de tenue au feu des matériaux mis en œuvre

Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique

Les fiches de contrôles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours de chantier.

Les fiches de traçabilité de déchets produits sur le chantier

Les documents de traçabilité des produits et matériaux en vue de réemploi

Un tableau synthétique qui reprend la maintenance réglementaire et préventive afin de garantir la mise en œuvre des garanties légales et le bon entretien pour l'exploitation des ouvrages dans le temps

L'entreprise sera tenue de respecter les délais de remise de document sous peine d'application des pénalités de retard conformément aux exigences du CCAP

## **05.2.3 SIGNALETIQUES**

### **05.2.4 Signalétique de pièce**

Fourniture et pose d'une signalétique drapeau en chêne massif de forme trapézoïdale, de 30mm d'épaisseur composé selon :

De 191 x 280 x 30mm de section, insertion d'une plaque d'aluminium laqué teinte RAL 8022.

Inscription peinte selon nature du local sur la partie aluminium et pictogrammes inscrits sur les parements bois.

Fixation au murs par fixations cachée.

Signalétique selon plan de l'Architecte

L'Entrepreneur sera chargé de la dépose et enlèvement de la signalétique existante au titre du présent article selon les consignes du Maître d'Oeuvre.

#### **Localisation**

*A prévoir conformément au plan de détail 1.7.3:*

*- Zone 3 pour ascenseur et sanitaires*

*- Zone 5 pour ascenseur*

## **05.3 TGI TRIBUNAL JUDICIAIRE - SIGNALETIQUES - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES**

### **05.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES**

#### **05.3.1.1 Travaux en site occupé - Horaires décalés**

Il est important de préciser à l'entreprise que les travaux se dérouleront en site occupé.  
L'entreprise devra informer ses salariés des conditions d'interventions, Il est impératif de limiter la gêne des usagers et des visiteurs.

Le chantier devra être nettoyé quotidiennement.

Le planning des travaux sera en corrélation avec le planning des Audiences afin de respecter les utilisateurs et les visiteurs.

Les travaux bruyant (perceuses, percements, sciages, ...) seront réalisés en horaires décalés, c'est à dire avant 9h et après 18h. L'entreprise devra travailler de près avec l'OPC afin de caler au mieux les prestations avec les contraintes.

#### **05.3.1.2 Sécurité**

La sécurité des usagers du tribunal devra être assurée pendant toute la durée des travaux.  
L'entreprise devra sensibiliser ses salariés quand à la sécurité du site également, à la gestion des flux, à la fermeture des accès chantier en fin de journée, ...

#### **05.3.1.3 Tri des déchets**

##### **A) Tri des déchets**

L'Entreprise de travaux prendra l'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri à la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filières de valorisation ou d'élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de collecte séparée et transport de ces déchets à respecter.

Plus particulièrement l'Entreprise de travaux :

- triera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (plâtre, métaux, bois, verre, plastiques) et fraction minérale (béton, briques, pierres, ...), conformément à la réglementation en vigueur relative au tri 7 flux des déchets (décret n°2021-950) ;
- prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants adaptés.

##### **B) Traçabilité des déchets**

Pour l'ensemble des déchets du chantier, l'entreprise demandera aux sites ayant réceptionné les déchets de fournir des bons de réception avec les informations nécessaires au suivi des déchets. De plus, l'entreprise obtiendra des plateformes réceptionnaires des déchets une attestation mentionnant la destination finale de chaque type de déchet. Ces documents devront servir au renseignement du registre chronologique des déchets, terres excavées et sédiments, conformément à l'arrêté du 31 Mai 2021.

Pendant et en fin de chantier, le Titulaire transmettra l'ensemble des documents de traçabilité des déchets émis sur le chantier. Le Titulaire réalisera un bilan de fin de chantier regroupant l'ensemble des informations liées à la prévention et à la gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au long du chantier. Il fera état :

- Des tonnages par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique, élimination) ;
- De la manière dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de l'enlèvement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux.

#### **05.3.2 REMISE DES DOE**

##### **05.3.2.1 Remise des DOE conformément au CCAP**

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

Les notices de fonctionnement

Les prescriptions de maintenance

Les notes de calculs

Les procès verbaux de tenue au feu des matériaux mis en œuvre

Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique  
Les fiches de contrôles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours de chantier.  
Les fiches de traçabilité de déchets produits sur le chantier  
Les documents de traçabilité des produits et matériaux en vue de réemploi  
Un tableau synthétique qui reprend la maintenance règlementaire et préventive afin de garantir la mise en oeuvre des garanties légales et le bon entretien pour l'exploitation des ouvrages dans le temps  
L'entreprise sera tenue de respecter les délais de remise de document sous peine d'application des pénalités de retard conformément aux exigences du CCAP

### **05.3.3      SIGNALETIQUES**

#### **05.3.4      Signalétique de pièce**

Fourniture et pose d'une signalétique drapeau en chêne massif de forme trapézoïdale, de 30mm d'épaisseur composé selon :  
De 191 x 280 x 30mm de section, insertion d'une plaque d'aluminium laqué teinte RAL 8022.  
Inscription peinte selon nature du local sur la partie aluminium et pictogrammes inscrits sur les parements bois.  
Fixation au murs par fixations cachée.  
Signalétique selon plan de l'Architecte  
L'Entrepreneur sera chargé de la dépose et enlèvement de la signalétique existante au titre du présent article selon les consignes du Maître d'Oeuvre.

#### **Localisation**

*A prévoir conformément au plan de détail 1.7.3:*

- Zone 3 pour ascenseur et sanitaires*
- Zone 5 pour ascenseur*