

Détail Estimatif BC2
Annexe 2 - Bon de commande type 2 pour travaux de purges
ACRC netifs travaux entretien chaussées

Lot N°

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	Installation de chantier (jours ouvrés)				
1.2	Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours	F	1		
2	Plan Assurance Qualité				
2.2	Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours	F	1		
4	Signalisation de chantier sur bidirectionnelle				
4.1	Signalisation de chantier sur bidirectionnelle	J	3		
5	Régulation du trafic par alternat				
5.1	Alternat avec feux tricolores pour chantier de jour	J	3		
5.3	Alternat manuel avec 2 agents pour chantier de jour	J	3		
5.5	Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de jour	J	2		
6	Rabotage de chaussée pour une surface ≤ 50 m²				
6.4	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm	M²	198		
7	Rabotage de chaussée pour une surface > 50 m² et ≤ 150 m²				
7.3	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm	M²	92		
7.4	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm	M²	375		
8	Rabotage de chaussée pour une surface > 150 m²				
8.4	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm	M²	2 582		
11	Enrobés à chaud et travaux de chaussées				
11.2	BBSG3 0/10	T	643		
11.18	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface ≤ à 5 m²	T	2		
11.19	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface ≤ à 50 m²	T	38		
11.20	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface ≤ à 150 m²	T	89		
11.21	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface > à 150 m²	T	516		
11.29	Plus-value pour emploi de bitume aux élastomères pour couche d'accrochage	M²	3 246		
11.39	Déplacement des ateliers de mise en œuvre entre zones de purges	F	12		
	Signalisation Horizontale				
17	Prémarquage des lignes				
17.1	Prémarquage mécanique	ML	150		
17.2	Prémarquage manuel	ML	270		
18	Marquage en peinture blanche en phase aqueuse				
18.3	Ligne blanche continue de largeur 0,18 m	ML	270		
18.13	Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T3	ML	150		
19	Marquage en peinture bi-composants et en enduit à froid				
19.3	Marquage de lignes transversales	M²	21		
19.4	Réalisation de flèche bidirectionnelle (ou unidirectionnelle) droite	U	6		

Détail Estimatif BC2
Annexe 2 - Bon de commande type 2 pour travaux de purges
ACRC petits travaux entretien chaussées

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
		Montant de l'offre H.T.			
		T.V.A. à 20 %			
		Montant de l'offre T.T.C.			