

**Détail Estimatif général**  
**ACBC petits travaux entretien chaussées**

Lot N°

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<b>1</b>	<b>Installation de chantier (jours ouvrés)</b>				
1.1	Installation de chantier pour 1 durée de chantier de 1 jour	F	4		
1.2	Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours	F	8		
1.3	Installation de chantier pour 1 durée de chantier entre 6 et 10 jours	F	6		
1.4	Installation de chantier pour 1 durée de chantier supérieure à 10 jours	F	2		
1.5	Balayage de chaussée	1/2 J	1		
<b>2</b>	<b>Plan Assurance Qualité</b>				
2.1	Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier de 1 jour	F	4		
2.2	Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 2 et 5 jours	F	8		
2.3	Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier entre 6 et 10 jours	F	6		
2.4	Plan Assurance Qualité pour 1 durée de chantier supérieure à 10 jours	F	2		
<b>3</b>	<b>Travaux sur Ouvrage d'Art</b>				
3.1	Sondage de recherche d'étanchéité sur OA	U	1		
3.2	Sondage manuel	U	4		
3.3	Système de préfissuration sur PI (Pont avec Passage Inférieur)	ml	20		
<b>4</b>	<b>Signalisation de chantier sur bidirectionnelle</b>				
4.1	Signalisation de chantier sur bidirectionnelle	J	20		
4.2	Signalisation de chantier sur bidirectionnelle sur un créneau de dépassement à 3 voies	J	2		
4.3	Signalisation de chantier sur giratoire	J	5		
4.4	Signalisation de chantier sur 2x2	J	1		
<b>5</b>	<b>Régulation du trafic par alternat</b>				
5.1	Alternat avec feux tricolores pour chantier de jour	J	30		
5.2	Alternat avec feux tricolores pour chantier de nuit	N	10		
5.3	Alternat manuel avec 2 agents pour chantier de jour	J	30		
5.4	Alternat manuel avec 2 agents pour chantier de nuit	N	10		
5.5	Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de jour	J	10		
5.6	Agent supplémentaire affecté à la signalisation des chantiers de nuit	N	2		
<b>6</b>	<b>Rabotage de chaussée pour une surface ≤ 50 m²</b>				
6.1	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm	M²	200		
6.2	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur ouvrage	M²	100		
6.3	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm	M²	2 000		
6.4	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm	M²	1 000		
6.5	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 15 cm	M²	200		
6.6	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm	M²	200		
6.7	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 30 cm	M²	100		
<b>7</b>	<b>Rabotage de chaussée pour une surface &gt; 50 m² et ≤ 150 m²</b>				
7.1	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm	M²	400		
7.2	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur ouvrage	M²	200		
7.3	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm	M²	8 000		

**Détail Estimatif général**  
**ACBC petits travaux entretien chaussées**

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
7.4	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm	M²	2 000		
7.5	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 15 cm	M²	400		
7.6	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm	M²	400		
7.7	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 30 cm	M²	200		
<b>8</b>	<b>Rabotage de chaussée pour une surface &gt; 150 m²</b>				
8.1	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 3 cm	M²	5 000		
8.2	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 4 cm sur ouvrage	M²	500		
8.3	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 6 cm	M²	35 000		
8.4	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 10 cm	M²	10 000		
8.5	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 15 cm	M²	2 000		
8.6	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 20 cm	M²	2 000		
8.7	Rabotage sur une épaisseur totale comprise entre 0 et 30 cm	M²	500		
<b>9</b>	<b>Divers rabotage</b>				
9.1	Plus-value pour rabotage de nuit	M²	4 000		
9.2	Plus-value pour rabotage le week end	M²	6 000		
9.3	Effacement de peinture par micro-rabotage	M²	50		
<b>10</b>	<b>Purge de chaussées</b>	M3	50		
<b>11</b>	<b>Enrobés à chaud et travaux de chaussées</b>				
11.1	BBSG3 0/10 AE 20 %	T	4 000		
11.2	BBSG3 0/10	T	1 000		
11.3	BBAO3 0/10	T	1 000		
11.4	BBME3 0/10	T	200		
11.5	BBMA3 0/10	T	1 000		
11.6	BBTM1 0/10	T	500		
11.7	BBSG3 0/14 en couche de roulement giratoire, avec liant modifié	T	500		
11.8	BBSG3 0/10 AE 20 % en couche de liaison	T	500		
11.9	BBSG3 0/14 AE 20 % en couche de liaison	T	500		
11.10	GB3 0/14 AE 30 %	T	1 000		
11.11	GB3 0/14	T	500		
11.12	GB3 0/20 AE 30 %	T	200		
11.13	GB3 0/20	T	200		
11.14	EME2 0/14 AE 30 %	T	200		
11.15	EME2 0/14	T	500		
11.16	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés la nuit	T	3 000		
11.17	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés le week end	T	1 000		
11.18	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface ≤ à 5 m²	T	100		
11.19	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface ≤ à 50 m²	T	500		
11.20	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface ≤ à 150 m²	T	2 000		
11.21	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés en « purges » sur une surface > à 150 m²	T	4 000		

**Détail Estimatif général**  
**ACBC petits travaux entretien chaussées**

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
11.22	Plus-value pour mise en œuvre en petite largeur pour création de BDG, BDD ou surlargeur de BAU	T	200		
11.23	Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés > 150 m² avec cylindre oscillant sur OA	T	200		
11.24	Plus-value pour en œuvre d'enrobés le long de la BDG et/ou BAU au mini-finiisseur	M²	600		
11.25	Plus-value pour 2eme finisseur sur giratoire	J	5		
11.26	Mise en œuvre d'enrobés sous glissières	T	20		
11.27	Fourniture et mise en œuvre d'une géogrille	M²	1 500		
11.28	Plus-value pour emploi de liant en bitume modifié dans les enrobés (BBSG en couche de roulement)	T	1 000		
11.29	Plus-value pour emploi de bitume aux élastomères pour couche d'accrochage	M²	50 000		
11.30	Plus-value pour emploi de lait de chaux pour couche d'accrochage	M²	25 000		
11.31	Couche d'imprégnation	M²	3 000		
11.32	Enduit bicouche à l'émulsion de bitume	M²	2 000		
11.33	Enduit bicouche à l'émulsion de bitume modifié aux élastomères	M²	5 000		
11.34	Enduit monocouche pré-gravillonné	M²	2 000		
11.35	Enduit monocouche pré-gravillonné de couleur	M²	500		
11.36	Enduit tricouche de couleur	M²	500		
11.37	Nettoyage et enduit bicouche sur îlot	M²	30		
11.38	GNT sur accotement	T	300		
11.39	Déplacement des ateliers de mise en œuvre entre zones de purges	F	20		
12	Intervention urgente	F	2		
13	<b>Remise à niveau</b>				
13.1	Remise à niveau des regards	U	50		
13.2	Remise à niveau des chambres	U	20		
13.3	Remise à niveau des bouches à clé	U	40		
14	<b>Equipements et maçonnerie</b>				
14.1	Dépose des bordures	ML	50		
14.2	<b>Fourniture et pose de bordures</b>				
14.2-a	Bordures A2	ML	20		
14.2-b	Bordures T2	ML	20		
14.2-c	Bordures I1	ML	20		
14.2-d	Bordures I2	ML	20		
14.2-e	Bordures I2 surbaissées	ML	20		
14.2-f	Bordures GSS5	ML	20		
14.2-g	Bordures GSS2	ML	20		
14.2-h	Caniveaux CC1	ML	20		
14.2-i	Caniveaux CS1	ML	20		
14.3	Démolition de maçonnerie	M3	3		
14.4	Démolition d'îlots	M²	30		
14.5	Ilot séparateur de giratoire	M²	30		

**Détail Estimatif général**  
**ACBC petits travaux entretien chaussées**

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
14.6	Terrassement d'îlots et remplissage en béton fibré	M²	20		
14.7	Plots en verre J15b	U	4		
15	<b>Remplacement de boucles de comptage</b>				
15.1	Boucle station de comptage sur 2x2	U	3		
15.2	Boucle station de comptage sur bidirectionnelle	U	3		
15.3	Boucle station de comptage piézoélectrique	U	2		
15.4	Dépose et repose du capteur sur chaussée de la station météo	U	1		
15.5	Remplacement du capteur sur chaussée de la station météo	U	1		
15.6	Boucle de feux	U	2		
16	<b>Dérasement et curage</b>				
16.1	Dérasement berme sans glissière	ML	200		
16.2	Dérasement berme avec glissière	ML	400		
16.3	Curage cunette	ML	300		
	<b>Signalisation Horizontale</b>				
17	<b>Prémarquage des lignes</b>				
17.1	Prémarquage mécanique	ML	50 000		
17.2	Prémarquage manuel	ML	1 000		
17.3	Relevé de la signalisation horizontale et report sur plan	ML	3 000		
18	<b>Marquage en peinture blanche en phase aqueuse</b>				
18.1	Ligne blanche continue de largeur 0,12 m	ML	1 000		
18.2	Ligne blanche continue de largeur 0,15 m	ML	1 000		
18.3	Ligne blanche continue de largeur 0,18 m	ML	1 000		
18.4	Ligne blanche continue de largeur 0,225 m	ML	1 000		
18.5	Ligne blanche continue de largeur 0,30 m	ML	200		
18.6	Ligne blanche continue de largeur 0,375 m	ML	200		
18.7	Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T1	ML	1 000		
18.8	Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T'2	ML	1 000		
18.9	Ligne blanche discontinue de largeur 0,12 m de type T3	ML	1 000		
18.10	Ligne blanche discontinue de largeur 0,15 m de type T1	ML	1 000		
18.11	Ligne blanche discontinue de largeur 0,15 m de type T3	ML	1 000		
18.12	Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T2	ML	1 000		
18.13	Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T3	ML	500		
18.14	Ligne blanche discontinue de largeur 0,18 m de type T'3	ML	1 000		
18.15	Ligne blanche discontinue de largeur 0,225 m de type T'3	ML	1 000		
18.16	Ligne blanche discontinue de largeur 0,225 m de type T4	ML	1 000		
18.17	Ligne blanche discontinue de largeur 0,30 m de type T2	ML	1 000		
18.18	Ligne blanche discontinue de largeur 0,375 m de type T2	ML	1 000		
18.19	Peinture sur bordures	ML	200		
18.20	Plus-value aux prix 18.1 à 18.19 pour peinture en phase solvant	ML	4 000		

**Détail Estimatif général**  
**ACBC petits travaux entretien chaussées**

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<b>19</b>	<b>Marquage en peinture bi-composants et en enduit à froid</b>				
<b>19.1</b>	Marquage de chevrons, zébras, d'îlots directionnels	M²	100		
<b>19.2</b>	Plus-value au 19.1 pour un enduit teinté	M²	20		
<b>19.3</b>	Marquage de lignes transversales	M²	100		
<b>19.4</b>	Réalisation de flèche bidirectionnelle (ou unidirectionnelle) droite	U	20		
<b>19.5</b>	Réalisation de flèche de rabattement	U	30		
<b>19.6</b>	Réalisation de marques pour repère kilométrique « PR » ou hectométrique	U	10		
<b>19.7</b>	Peinture sur îlot directionnel	M²	200		
<b>20</b>	Barrettes sonores en axe ou en rive	U	10 000		
<b>21</b>	<b>Bande préfabriquée collée à froid sans primaire</b>				
<b>21.1</b>	Bande préfabriquée pour marquage de lignes transversales	M²	50		
<b>21.2</b>	Bande préfabriquée pour marquage de flèche de rabattement	U	30		
<b>22</b>	Plus-value pour travaux de signalisation horizontale entre 22h et 6h	N	2		

<b>Montant de l'offre H.T.</b>	
<b>T.V.A. à 20 %</b>	
<b>Montant de l'offre T.T.C.</b>	