

MÛRISSERIE

ARCHITECTURE PARENT+RACHDI

DOSSIER N° : 2023-16
CONSTRUCTION DU CENTRE DE PERINATALITE 113
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
POITIERS (86)

DPGF

LOT 02 : FONDATIONS SPECIALES

Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026

MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57



CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :

MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D'ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC



	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<p>► FONDATIONS SPECIALES</p>				
3				
<p>▷ PRESTATIONS SECURITE</p>				
3.1.1 1				
<p>■ PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)</p>				
<p>Pour l'ensemble :</p>				
<p>.....Ensemble de l'opération 1 EN 1</p>				
<p>Total PRESTATIONS SECURITE</p>				
4				
<p>▷ PIEUX FORES</p>				
4.1				
<p>▷ PIEUX FORES (A LA TARIERE CREUSE)</p>				
4.1.1				
<p>■ IMPLANTATION</p>				
4.1.1 1				
<p>■ IMPLANTATION DES PIEUX ET CONTROLE D'IMPLANTATION</p>				
<p>Pour l'ensemble :</p>				
<p>.....Ensemble de l'opération 1 EN 1</p>				
4.1.2				
<p>■ AMENEE ET REPLI DE MATERIEL</p>				
4.1.2 1				
<p>■ AMENEE ET REPLI DU MATERIEL POUR PIEUX FORES A LA TARIERE CREUSE</p>				
<p>Pour l'ensemble :</p>				
<p>.....Ensemble de l'opération 1 EN 1</p>				
4.1.3				
<p>■ PIEUX A LA TARIERE CREUSE</p>				
4.1.3 1				
<p>■ DE 620 MM DE DIAMETRE</p>				
<p>Fondations :</p>				
<p>Bâtiment principalM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 188,00</p>				
<p>M 80x80x90ht + Pieu Ø620mm 36,00</p>				
<p>Bâtiment principal - Ss radier AscPieu Ø620mm 13,00</p>				
<p>Galerie bois de la courM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 20,00</p>				
<p>Local Abris VéloM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 22,00</p>				
<p>M 60x90x60ht + Pieu Ø620mm 4,40</p>				
<p>Total article : 283,40</p>				
	ML	283,40		
4.1.4				
<p>■ ANCRAGE DE PIEUX DANS "CALCAIRE"</p>				
4.1.4 1				
<p>■ DE 620 MM DE DIAMETRE</p>				
<p>Fondations :</p>				
<p>Bâtiment principalM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 61,10</p>				
<p>M 80x80x90ht + Pieu Ø620mm 11,70</p>				
<p>Bâtiment principal - Ss radier AscPieu Ø620mm 5,20</p>				
<p>Galerie bois de la courM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 6,50</p>				
<p>Local Abris VéloM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 6,50</p>				
<p>M 60x90x60ht + Pieu Ø620mm 1,30</p>				
<p>Total article : 92,30</p>				
	ML	92,30		
4.1.5				
<p>■ CAGE D'ARMATURES POUR PIEUX</p>				
4.1.5 1				
<p>■ DE 620 MM DE DIAMETRE</p>				
<p>Fondations :</p>				
<p>Bâtiment principalM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 249,10</p>				
<p>M 80x80x90ht + Pieu Ø620mm 47,70</p>				
<p>Bâtiment principal - Ss radier AscPieu Ø620mm 18,20</p>				
<p>Galerie bois de la courM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 26,50</p>				
<p>Local Abris VéloM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm 28,50</p>				
<p>M 60x90x60ht + Pieu Ø620mm 5,70</p>				
<p>Total article : 375,70</p>				
	ML	375,70		

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
4.1.6	▣ RECEPAGE DE TETE DE PIEUX				
4.1.6 1	■ DE 620 MM DE DIAMETRE				
	Fondations :				
	Bâtiment principalM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm	47			
M 80x80x90ht + Pieu Ø620mm	9			
	Bâtiment principal - Ss radier AscPieu Ø620mm	4			
	Galerie bois de la courM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm	5			
	Local Abris VéloM 60x60x60ht + Pieu Ø620mm	5			
M 60x90x60ht + Pieu Ø620mm	1			
	Total article :	71	U	71	
4.1.7	▣ DIVERS				
4.1.7 1	■ PROCES VERBAL D'IMPLANTATION ETABLI PAR UN GEOMETRE EXPERT				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
4.1.7 2	■ VERIFICATION PAR LE BUREAU DE CONTROLE COULAGE DU PREMIER PIEU AINSI QUE 1 PAR 20 PIEUX COULES				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
4.1.7 3	■ VACATION D'UN GEOTECHNICIEN A L'EXECUTION DU PREMIER PIEU COMPRIS RAPPORT ECRIT DU GEOTECHNICIEN				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
4.1.7 4	■ VERIFICATION PAR ESSAIS COMPRIS RAPPORT ECRIT				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
4.1.7 5	■ REMISE EN ETAT DE LA PLATEFORME				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	0,25	M2	0,25	
Total PIEUX FORES					
5	▷ <u>ETUDE ET PLANS EXECUTION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE</u>				
5.1.1 1	■ MISSION GEOTECHNIQUE TYPE G3 PHASE ETUDES ET SUIVI				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
5.1.1 2	■ ETUDE ET PLANS D'EXECUTION DE B.E.T. STRUCTURE A LA CHARGE ET AUX FRAIS DE L'ENTREPRISE				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
Total ETUDE ET PLANS EXECUTION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE					
6	▷ <u>REMISE DE DOCUMENTS</u>				
6.1.1 1	■ REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)				
	Pour l'ensemble :				
Ensemble de l'opération	1	EN	1	
Total REMISE DE DOCUMENTS					

Récapitulatif

		Montant HT	Page
FONDATIONS SPECIALES			
3	PRESTATIONS SECURITE		02.2
4	PIEUX FORES		02.3
5	ETUDE ET PLANS EXECUTION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE		02.3
6	REMISE DE DOCUMENTS		02.3
Total Lot N°02 FONDATIONS SPECIALES			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			

