

# MÛRISSERIE

**ARCHITECTURE** PARENT+RACHDI

DOSSIER N° : 2023-16  
CONSTRUCTION DU CENTRE DE PERINATALITE 113  
CENTRE HOSPITALIER LABORIT  
POITIERS (86)

## DPGF LOT 05 : ETANCHEITE

Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026

MAÎTRE D'OUVRAGE  
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT  
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587  
86021 POITIERS Cedex  
tél : 05 49 44 57 57



CONTRÔLEUR TECHNIQUE :  
COORDONNATEUR SPS :

MAÎTRE D'ŒUVRE  
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE  
BUREAUX D'ÉTUDES  
Économiste + OPC : CABINET MARET  
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE  
BE Structure : AREST  
VRD : SIT&A CONSEIL  
BE Acoustique : ITAC





	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<b>► ETANCHEITE</b>				
<b>3 ► PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
3.1 1				
■ PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m² sous 4 Pa				
Pour l'ensemble :				
.....Ensemble de l'opération .....	1	1		
<b>Total PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
<b>4 ► PRESTATIONS SECURITE</b>				
4.1.1 1				
■ PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)				
Pour l'ensemble :				
.....Ensemble de l'opération .....	1	1		
<b>Total PRESTATIONS SECURITE</b>				
<b>5 ► ETANCHEITE SUR DALLE BETON ARME</b>				
<b>5.1 ► SUPPORT</b>				
5.1.1 1				
■ DALLE BETON ARME NEUVE				
Toiture :				
Toiture Terrasse .....	Nord Ouest - R+1 .....	0		
<b>5.2 ► PARE VAPEURS</b>				
5.2.1 1				
■ COURANT, SUR BETON				
Toiture :				
Toiture Terrasse .....	Nord Ouest - R+1 .....	76,35	M2	76,35
<b>5.3 ► COSTIERES EN TOLE GALVANISEE</b>				
5.3.1 1				
■ JUSQU'A 0.45 ML DE HAUT				
<u>Localisation :</u>				
Pour la terrasse au R+1, contre le FOB 01 donnant dans le patio.				
Toiture :				
Toiture Terrasse .....	Nord Ouest - R+1 .....	3,55	ML	3,55
<b>5.4 ► ISOLATIONS</b>				
5.4.1				
■ SURFACE COURANTE (SOUS ETANCHEITE A PROTECTION LOURDE) : PANNEAUX POLYSTYRENE EXPANSE				
5.4.1 1				
■ DE 270 MM D'EPaisseur (R= 8.10 m².°C/W)				
Toiture :				
Toiture Terrasse .....	Nord Ouest - R+1 .....	76,35	M2	76,35
5.4.2				
■ EN RELEVES: PANNEAUX RIGIDES DE LAINE DE ROCHE DE FORTE DENSITE REVETUS D'UN VOILE DE VERRE RENFORCE IMPREGNE DE BITUME, CLASSE DE RESISTANCE "C" COMPRIS COLLAGE A L'EAC				
5.4.2 1				
■ DE 60 MM D'EPaisseur, POUR RELEVES SUR MUR BETON DE 0.15 ML DE HAUTEUR ENVIRON (R=1.40 m².°C/W)				
Toiture :				
Toiture Terrasse .....	Nord Ouest - R+1 .....	37,77	ML	37,77

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
5.5	▷ <b>BICOUCHE ELASTOMERE, SOUS PROTECTION LOURDE</b>				
5.5.1	▫ <b>TERRASSE ACCESSIBLE (AVEC ISOLANT)</b>				
5.5.1 1	■ <b>SYSTEME INDEPENDANT, OPTIMAL, POUR TERRASSE DALLES SUR PLOTS, SUR ISOLANT</b>				
	Toiture :				
	Toiture Terrasse .....Nord Ouest - R+1 ..... 76,35	M2	76,35		
5.5.2	▫ <b>SYSTEME ADHERANT POUR OUVRAGES PARTICULIERS "RELEVES DES TERRASSES ACCESSIBLES"</b>				
5.5.2 1	■ <b>RELEVES SUR MACONNERIE OU SUR COSTIERES METALLIQUES OU ISOLANT (TERRASSE 'DALLES SUR PLOTS') (JUSQU'A 30 CM DE HAUT)</b>				
	Toiture :				
	Toiture Terrasse .....Nord Ouest - R+1 ..... 37,77	ML	37,77		
5.6	▷ <b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>				
5.6.1	▫ <b>NAISSANCES EN ACIER GALVANISE AVEC CRAPAUDINE EN ACIER GALVANISE</b>				
5.6.1 1	■ <b>DE DIAMETRE 140 MM</b>				
	Toiture :				
	Toiture Terrasse .....Nord Ouest - R+1 ..... 3	U	3		
5.7	▷ <b>PROTECTIONS D'ETANCHEITES</b>				
5.7.1	▫ <b>POUR TERRASSE ACCESSIBLE</b>				
5.7.1 1	■ <b>DALLES DE CARRELAGE EN GRES CERAME EMAILLE (RESISTANCE MECANIQUE T11), FORMAT DE 60 X 60 CM, CLASSE U4 P3 E3 C2, ANTIDERAPANT (PC20), POSES SUR PLOTS PLASTIQUES REGLABLES</b>				
	Toiture :				
	Toiture Terrasse .....Nord Ouest - R+1 ..... 76,35	M2	76,35		
5.8	▷ <b>OUVRAGES ACCESSOIRES</b>				
5.8.1	▫ <b>OUVRAGES EN ALUMINIUM</b>				
5.8.1.1	■ <b>BANDES FACONNES EN ALUMINIUM</b>				
5.8.1.1.1	■ <b>BANDE SOLIN</b>				
5.8.1.1.1 1	■ <b>BANDE DE SOLIN, EN ALUMINIUM, DE 70 MM DE HAUT</b>				
	Toiture :				
	Toiture Terrasse .....Nord Ouest - R+1 ..... 37,77	ML	37,77		
<b>Total ETANCHEITE SUR DALLE BETON ARME</b>					
6	▷ <b><u>REMISE DE DOCUMENTS</u></b>				
6.1.1 1	■ <b>REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)</b>				
	Pour l'ensemble :				
	.....Ensemble de l'opération ..... 1	EN	1		
<b>Total REMISE DE DOCUMENTS</b>					

## Récapitulatif

		Montant HT	Page
<b>ETANCHEITE</b>			
3	PRESCRIPTIONS GENERALES		05.2
4	PRESTATIONS SECURITE		05.2
5	ETANCHEITE SUR DALLE BETON ARME		05.3
6	REMISE DE DOCUMENTS		05.3
<b>Total Lot N°05 ETANCHEITE</b>			
<b>Montant HT</b>			
<b>Montant TVA (20,00%)</b>			
<b>Montant TTC</b>			

