

MÛRISSERIE

ARCHITECTURE PARENT+RACHDI

DOSSIER N° : 2023-16
CONSTRUCTION DU CENTRE DE PERINATALITE 113
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
POITIERS (86)

DPGF LOT 07 : SERRURERIE

Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026

MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57



CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :

MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D'ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC



	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
► SERRURERIE				
3				
▷ PRESCRIPTIONS GENERALES				
3.1 1				
<ul style="list-style-type: none"> PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m² sous 4 Pa 				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemblede l'opération 1				
Total PRESCRIPTIONS GENERALES				
4				
▷ PRESTATIONS DE SECURITES				
4.1.1 1				
<ul style="list-style-type: none"> PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.) 				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemblede l'opération 1				
Total PRESTATIONS DE SECURITES				
5				
▷ QUALITE DES OUVRAGES				
<ul style="list-style-type: none"> LES OUVRAGES CI-APRES SERONT PROTEGES PAR GALVANISATION A CHAUD AVEC FINITION PAR LAQUAGE AU FOUR 				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemblede l'opération 0				
Total QUALITE DES OUVRAGES				
6				
▷ PORTE				
6.1				
▷ PORTE EXTERIEURE				
6.1.1				
<ul style="list-style-type: none"> PORTE ISOLEE COUPE-FEU 1 HEURE, A PAREMENTS EN TOLE PLANE D'ACIER GALVANISE AVEC FINITION PAR LAQUAGE AU FOUR 				
6.1.1 1				
<ul style="list-style-type: none"> A 1 VANTAIL OUVRANT A L'EXTERIEUR, DE 1.05 X 2.30 ML TOTAL ENVIRON COMPRIS FERRAGE COMPLET (SERRURE, GARNITURE, FERME-PORTE ET BUTOIR) 				
RAtr >= 37 dB				
Ud = 1.4 W/m².K				
CF 1H				
<u>Localisation :</u>				
Selon nomenclature des portes :				
Pour la porte P039				
RDC :				
Locaux techniquesSous-station 1				
Total PORTE				
7				
▷ GARDE-CORPS				
7.1				
▷ EXTERIEURS				
7.1.1				
<ul style="list-style-type: none"> EN ACIER GALVANISE THERMOLAQUE A BARREAUDAGE 				
7.1.1 1				
<ul style="list-style-type: none"> DE 1.30 ML DE HAUTEUR TOTAL - EN PARTIE HORIZONTALE 				
R+1 :				
Garde-corps acierEn terrasse ouest 16,85				
En terrasse ouest, sur patio 3,29				
Total article : 20,14				

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
Total GARDE-CORPS				
8 ▷ MAIN COURANTE ET BARRE D'APPUI				
8.1 ▷ INTERIEURE				
8.1.1 ▫ EN ACIER GALVANISEE FINITION PAR LAQUAGE AU FOUR				
8.1.1.1 ▪ MAIN COURANTE EN TUBE DE Ø 42 MM, FIXEE SUR STRUCTURE PAR PLATINE - POSE RAMPANTE				
RDC :				
CirculationsEscalier central 13,01				
Escalier secours (nord) 13,65				
Total article : 26,66	ML	26,66		
Total MAIN COURANTE ET BARRE D'APPUI				
9 ▷ RIDEAUX A GRILLE DE PROTECTION				
9.1 ▷ GRILLE ACIER RENFORCE COMPRIS COFFRE EN ALUMINIUM THERMOLAQUE ET COMMANDE ELECTRIQUE				
9.1.1.1 ▪ POUR ENTREE PRINCIPAL, DE 2.90 X 2.40 ML TOTAL ENVIRON, COMPRIS FERRAGE COMPLET ET COFFRE, AVEC HABILLAGE EN TETE ET SOUS-FACE DU COFFRE				
RDC :				
Espace accueilSAS d'entrée 1	U	1		
Total RIDEAUX A GRILLE DE PROTECTION				
10 ▷ TRAVAUX DIVERS				
10.1 ▷ EQUIPEMENT POUR 2 ROUES				
10.1.1.1 ▪ RACK SUPPORT DE 7 VELOS EN TUBE D'ACIER GALVANISE ZINGUE COMPRIS ARCEAUX COMPLEMENTAIRES ANTIVOL ET FIXATIONS				
RDC :				
Abris extérieurLocal vélos 1	U	1		
Total TRAVAUX DIVERS				
11 ▷ REMISE DE DOCUMENTS				
11.1.1.1 ▪ REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemblede l'opération 1	U	1		
Total REMISE DE DOCUMENTS				

Récapitulatif

		Montant HT	Page
SERRURERIE			
3	PRESCRIPTIONS GENERALES		07.2
4	PRESTATIONS DE SECURITES		07.2
5	QUALITE DES OUVRAGES		07.2
6	PORTE		07.2
7	GARDE-CORPS		07.3
8	MAIN COURANTE ET BARRE D'APPUI		07.3
9	RIDEAUX A GRILLE DE PROTECTION		07.3
10	TRAVAUX DIVERS		07.3
11	REMISE DE DOCUMENTS		07.3
Total Lot N°07 SERRURERIE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			

