

MÛRISSERIE

ARCHITECTURE PARENT+RACHDI

DOSSIER N° : 2023-16
CONSTRUCTION DU CENTRE DE PERINATALITE 113
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
POITIERS (86)

DPGF

LOT 09 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER

Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026

MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 POITIERS Cedex
tél : 05 49 44 57 57



CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
COORDONNATEUR SPS :

MAÎTRE D'ŒUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE
BUREAUX D'ÉTUDES
Économiste + OPC : CABINET MARET
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE
BE Structure : AREST
VRD : SIT&A CONSEIL
BE Acoustique : ITAC



	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
► MENUISERIE INTERIEURE				
4 ► PRESCRIPTIONS GENERALES				
4.1 1				
■ PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m² sous 4 Pa				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemblede l'opération 1				
Total PRESCRIPTIONS GENERALES				
5 ► PRESTATIONS DE SECURITE				
5.1.1 1				
■ PRESTATIONS DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemblede l'opération 1				
Total PRESTATIONS DE SECURITE				
6 ► PORTES BATTANTES				
6.1 ► BLOC-PORTE A AME PLEINE				
6.1.1 ■ SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL				
6.1.1 1				
■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE)				
<u>Localisation :</u>				
Suivant nomenclature des portes :				
Pour les portes P102, P109, P114 et P117				
R+1 :				
Espace individuel (logement)Appartement autonomie 1				
SdB maman 1 1				
SdB maman 2 1				
SdB maman 3 1				
Total article : 4				
6.1.1 2	U	4		
■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE)				
<u>Localisation :</u>				
Suivant nomenclature des portes :				
Pour la porte P121				
R+1 :				
Espace individuel (logement)SdB PMR 1				
6.2 ► BLOC-PORTE ACOUSTIQUE				
6.2.1 ■ SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL				
6.2.1 1				
■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 30 dB - E30				
<u>Localisation :</u>				
Suivant nomenclature des portes :				
Pour les portes P127, P135, P141, P142 et P144				
R+1 :				
Espace administrationBureau polyvalent 1				
Cadre 1				
Espace santéInfirmier 1				
Locaux communsInfirmier 1				
Total article : 4				
6.2.1 2	U	4		
■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 30 dB - E30				
<u>Localisation :</u>				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P032, P033, P034 et P052 RDC : Espace santéNursérie 1 Nursérie moyens grands 1 Nursérie tout-petits 1 Locaux administrationsSecrétariat 1 Total article : 4	U	4		
6.2.1 3	■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 30 dB - E30 <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P029 et P030 RDC : CirculationsCirculation 1 Locaux communsChange 1 Total article : 2	U	2		
6.2.1 4	■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.83 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30 <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P125 R+1 : Espace santéSoins 1	U	1		
6.2.1 5	■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30 <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P108, P111, P112, P113, P118, P119, P120, P122, P123, P124 et P145 R+1 : Espace individuel (logement)Chambre PMR 1 Chambre enfant 1 1 Chambre enfant 2 1 Chambre enfant 3 1 Chambre maman 1 1 Chambre maman 2 1 Chambre maman 3 1 Espace santéMédecin 1 Espaces communsSalle famille 1 Locaux communsSalle de détente 1 Salon socio-esthétique 1 Total article : 11	U	11		
6.2.1 6	■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30 <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P003, P004, P006, P007, P008, P013, P015, P041 et P048 RDC : Locaux administrationsBureau cadre 1 Bureau médical 2 Bureau psy 1 Orthophoniste 1 Psychomotricien 1 Salle de réunion 2 Salle polyvalente 1 Total article : 9	U	9		
6.2.1 7	■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - E30 <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P016 et P019 RDC :				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
6.2.1 8	<p>Espaces communsSalle créativité/patouille 2</p> <p>■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 2 VANTAUX "STRATIFIE" DE 1.63 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 35 dB - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P037, P044 et P057 RDC : CirculationsCirculation 1 Locaux techniquesCTA 1 VDI 1 Total article : 3</p>	U	2		
6.2.1 9	<p>■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - E30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P101, P131 et P132 R+1 : Espace administrationBureau polyvalent 1 Espace individuel (logement)Appartement autonomie 1 Espace santéInfirmier 1 Total article : 3</p>	U	3		
6.2.1 10	<p>■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - E30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P130 R+1 : Locaux communsDortoir bébés 1</p>	U	1		
6.2.1 11	<p>■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - E30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P026, P027 et P028 RDC : Espace santéInfirmier 1 Espaces communsRepos parents 1 Locaux communsDétente 1 Total article : 3</p>	U	3		
6.2.1 12	<p>■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 2 VANTAUX "STRATIFIE" DE 1.43 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P022 RDC : Locaux techniquesCTA 1</p>	U	1		
6.2.1 13	<p>■ HUISSERIE POUR CLOISON DE 0.98, A 2 VANTAUX "STRATIFIE" DE 2.13 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - AFFAIBLISSEMENT: RA = 42 dB - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P146 R+1 : Locaux techniquesCTA 1</p>	U	1		
6.3	<p>▷ BLOC-PORTE PARE-FLAMME (E)</p>				
6.3.1	<p>□ SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL</p>				
6.3.1.1	<p>■ PARE-FLAMME 1/2H (E30)</p>				
6.3.1.1 1	<p>■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.83 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes :</p>				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Pour la porte P103				
	R+1 :				
	Espace individuel (logement)Appartement autonomie	1	U	1	
6.3.1.1 2	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour les portes P106, P129, P137, P138, P139 et P140				
	R+1 :				
	CirculationsPalier escalier secours (nord)	1			
	Espace santéBiberonnerie	1			
	Locaux communsDouche	1			
	Sanitaire	1			
	Vestiaire F	1			
	Vestiaire H	1			
	Total article :	6	U	6	
6.3.1.1 3	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - E30				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour les portes P020, P035, P036, P038 et P051				
	RDC :				
	Locaux communsSanitaire enfants	1			
	Sanitaires	2			
	Sanitaires personnel	1			
	Vestiaires parents	1			
	Total article :	5	U	5	
6.3.1.1 4	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - E30				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour la porte P021				
	RDC :				
	Locaux communsRégitermie	1	U	1	
6.3.1.1 5	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.13 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour la porte P128				
	R+1 :				
	Locaux communsBuanderie	1	U	1	
6.3.1.1 6	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.23 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - E30				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour la porte P053				
	RDC :				
	Espace accueilSAS	1	U	1	
6.4	▷ BLOC-PORTE COUPE-FEU (EI)				
6.4.1	□ SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL				
6.4.1.1	■ COUPE-FEU 1/2H (EI30)				
6.4.1.1 1	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour les portes P107 et P126				
	R+1 :				
	Locaux communsOffice	2	U	2	
6.4.1.1 2	■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.93 X				

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<p>2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P014, P023, P054 et P055 RDC : Locaux communsLinge propre 2 Linge sale 1 Rangement 1 Total article : 4</p>	U	4		
<p>6.4.1.1 3 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.03 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P042 RDC : Locaux communsMénage 1</p>	U	1		
<p>6.4.1.1 4 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 1.13 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P105 R+1 : Locaux communsMénage 1</p>	U	1		
<p>6.4.1.1 5 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX TIERCES "STRATIFIES" DE 1.43 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P043 RDC : CirculationsPalier escalier secours (nord) 1</p>	U	1		
<p>6.4.1.1 6 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX EGAUX "STRATIFIES" DE 1.53 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P049 RDC : Locaux techniquesTGBT 1</p>	U	1		
<p>6.4.1.1 7 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX EGAUX "STRATIFIES" DE 1.63 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P143 R+1 : Locaux techniquesElec 1</p>	U	1		
<p>6.5 ➤ BLOC PORTE DAS</p>				
<p>6.5.1 ▢ SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL</p>				
<p>6.5.1.1 ■ COUPE-FEU 1/2H (EI30) - VA-ET-VIENT DOUBLE ACTION</p>				
<p>6.5.1.1 1 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIES" DE 0.93 X 2.04 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL</p> <p>R+1 : Espaces communsNutrition 1</p>	U	1		
<p>6.5.1.1 2 ■ HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX TIERCES "STRATIFIES" DE 1.43 X 2.04 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes :</p>				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Pour la porte P104				
	R+1 :				
	CirculationsCirculation zone nuit	1 U	1		
6.5.1.1 3	<ul style="list-style-type: none"> HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX TIERCES "STRATIFIES" DE 1.43 X 2.20 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL 				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour les portes P005, P045 et P047				
	RDC :				
	CirculationsCirculation	2			
	Circulation HDJ	1			
	Total article :	3 U	3		
6.5.1.1 4	<ul style="list-style-type: none"> HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 2 VANTAUX EGAUX "STRATIFIES" DE 2.00 X 2.40 ML (COMPRIS PIVOT LINTEAU ASSERVI, CRAPAUDINE, CONTACT DE POSITION ET JOINT ANTI-PINCE DOIGT) AVEC OCULUS SUR CHAQUE VANTAIL 				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour la porte P010				
	RDC :				
	Espaces communsPièce de vie - SàM	1 U	1		
6.6	► BLOC PORTE PLACARD TECHNIQUE				
6.6.1	▫ SUR HUISSERIE ET BATI EN BOIS LOCAL				
6.6.1.1	■ PARE-FLAMME 1/2H (E30)				
6.6.1.1 1	<ul style="list-style-type: none"> HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.33 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30 				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour la porte P147				
	R+1 :				
	CirculationsCirculation	1 U	1		
6.6.1.1 2	<ul style="list-style-type: none"> HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.63 X 2.04 ML (PORTE ISOPLANE) - E30 				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour les portes P148 et P149				
	R+1 :				
	CirculationsCirculation zone nuit	2 U	2		
6.6.1.2	■ COUPE-FEU 1/2H (EI30)				
6.6.1.2 1	<ul style="list-style-type: none"> HUISSERIE POUR PAROI DE 0.098 ML, A 1 VANTAIL "STRATIFIE" DE 0.63 X 2.20 ML (PORTE ISOPLANE) - EI30 				
	<u>Localisation :</u>				
	Suivant nomenclature des portes :				
	Pour la porte P050				
	RDC :				
	Locaux techniquesSSI	1 U	1		
Total PORTES BATTANTES					

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
7	▷ CHASSIS ET CLOISONS VITREES				
7.1	▷ CHASSIS VITRES EN BOIS				
7.1.1	▣ CHASSIS FIXE				
7.1.1.1	■ DANS PAROI DE 0.20 ML, DE 0.85 X 1.08 ML TOTAL ENVIRON, EN 1 PARTIE <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F130 et F131 R+1 : Locaux communsOffice 2	U	2		
7.1.1.2	■ DANS PAROI DE 0.20 ML, DE 1.00 X 1.10 ML TOTAL ENVIRON, EN 1 PARTIE <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F025 et F129 RDC : Locaux communsRégitermie 1 R+1 : Espace santéBiberonnerie 1 Total article : 2	U	2		
7.1.2	▣ CHASSIS FIXE ACOUSTIQUE				
7.1.2.1	■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.10 X 1.20 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 (RA = 30 dB) <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F027, F029 et F040 RDC : Locaux administrationsSecrétariat 3	U	3		
7.1.2.2	■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.50 X 2.08 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 (RA = 30 dB) <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F133, F134 et F135 R+1 : Espace administrationCadre 1 Espace santéInfirmier 1 Locaux communsInfirmier 1 Total article : 3	U	3		
7.1.2.3	■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.10 X 1.20 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 35 dB) <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F038 et F039 RDC : Locaux administrationsSalle de réunion 2	U	2		
7.1.2.4	■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.50 X 2.08 ML TOTAL ENVIRON, AVEC VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 35 dB) <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour la fenêtre F132 R+1 : Espace santéMédecin 1	U	1		
7.1.2.5	■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.85 X 1.20 ML TOTAL ENVIRON, AVEC DOUBLE VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE / 8 / 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 42 dB) <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F026, F045, F057, F058 et F059 RDC : Espace santéInfirmier 5	U	5		

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
7.1.2 6 ■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.00 X 1.10 ML TOTAL ENVIRON, AVEC DOUBLE VITRAGE 44.2 ACOUSTIQUE / 8 / 44.2 ACOUSTIQUE (RA = 42 dB) <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des fenêtres : Pour les fenêtres F127 et F128 R+1 : Espace administrationBureau polyvalent 1 Espace santéInfirmier 1 Total article : 2	U	2		
7.2 ▸ ENSEMBLES VITRES COMPRENANT CLOISONS ET PORTES				
7.2.1 □ CLOISONS AVEC VITRAGE				
7.2.1 1 ■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 0.90 X 2.40 ML TOTAL ENVIRON <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des portes/fenêtres : Pour l'ensemble P010 RDC : Espaces communsPièce de vie - SàM 1	U	1		
7.2.1 2 ■ DANS PAROI DE 0.098 ML, DE 1.25 X 2.40 ML TOTAL ENVIRON <u>Localisation :</u> Selon nomenclature des portes/fenêtres : Pour l'ensemble P010 RDC : Espaces communsPièce de vie - SàM 1	U	1		
Total CHASSIS ET CLOISONS VITREES				
8 ▸ PORTE DE PLACARD				
8.1 ▸ PORTE DE PLACARD PLIANTE BOIS				
8.1.1 □ PROFIL ET PANNEAUX EN BOIS STRATIFIE				
8.1.1 1 ■ DE 1.60 ML DE LARGE ET 2.10 ML DE HAUTEUR, A 4 PANNEAUX, AVEC OUVERTURE DES DEUX COTES <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P150 R+1 : Espace administrationBureau polyvalent (pl) 1	U	1		
8.2 ▸ PORTE DE PLACARD COULISSANTE				
8.2.1 □ PROFIL ET PANNEAUX EN BOIS STRATIFIE				
8.2.1 1 ■ DE 1.80 ML DE LARGE ET 2.10 ML DE HAUTEUR, A 4 PANNEAUX, AVEC OUVERTURE DES DEUX COTES <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P031 RDC : CirculationsCirculation (pl) 1	U	1		
8.3 ▸ PORTE DE PLACARD BATTANTE				
8.3.1 □ PROFIL ET PANNEAUX EN BOIS STRATIFIE				
8.3.1 1 ■ DE 0.63 X 2.04 ML, A 1 PANNEAU COMPRIS FERRAGE COMPLET (1 POIGNEE DE PORTE ET 2 LOQUETEAUX MAGNETIQUES PAR VANTAIL) <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les portes P012				

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
RDC : Locaux administrationsOrthophoniste (placard point d'eau) . 1 Locaux communsRangement 1 Total article : 2	U	2		
Total PORTE DE PLACARD				
9 ▷ FERRAGE COMPLET				
9.1 ▷ FERRAGE COMPLET POUR PORTE BATTANTE				
9.1.1 ▣ SERRURES A MORTAISER, AXE A 40 MM, COFFRE ACIER LAQUE ET GARNITURE DE PORTE, DOUBLE SUR PLAQUE, FINITION POLYAMIDE				
9.1.1 1 ■ POUR BEC DE CANE RDC : Espace santéNursérie 1 Nursérie moyens grands 1 Nursérie tout-petits 1 Total article : 3	U	3		
9.1.1 2 ■ POUR BEC DE CANE A CONdamnATION R+1 : Espace individuel (logement)Appartement autonomie 2 SdB PMR 1 SdB maman 1 1 SdB maman 2 1 SdB maman 3 1 Total article : 6	U	6		
9.1.1 3 ■ POUR BEC DE CANE A CONdamnATION (AVEC VOYANT DE COULEUR) RDC : Locaux communsSanitaire enfants 1 Sanitaires 2 Sanitaires personnel 1 Vestiaires parents 1 R+1 : Locaux communsDouche 1 Sanitaire 1 Vestiaire F 1 Vestiaire H 1 Total article : 9	U	9		
9.1.1 4 ■ POUR PENE DORMANT ET SERRURE A CANON PROFIL "EUROPEEN" 5 GOUPILLES A 3 CLEFS PLATES RDC : CirculationsCirculation 2 Espace santéInfirmier 1 Espaces communsRepos parents 1 Salle créativité/patouille 2 Locaux administrationsBureau cadre 1 Bureau médical 2 Bureau psy 1 Orthophoniste 1 Psychomotricien 1 Salle de réunion 2 Salle polyvalente 1 Secrétariat 1 Locaux communsChange 1 Détente 1 Linge propre 1 Ménage 1 Rangement 1 Régitermie 1 Locaux techniquesCTA 2 SSI 1 TGBT 1	U			

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	VDI	1			
R+1 :					
Circulations	Palier escalier secours (nord)	1			
Espace administration	Bureau polyvalent	2			
	Cadre	1			
Espace santé	Biberonnerie	1			
	Infirmier	2			
	Médecin	1			
	Soins	1			
Espaces communs	Salle famille	1			
Locaux communs	Buanderie	1			
	Dortoir bébés	1			
	Infirmier	1			
	Ménage	1			
	Office	2			
	Salle de détente	1			
	Salon socio-esthétique	1			
Locaux techniques	CTA	1			
	Elec	1			
	Total article :	47	U	47	
9.1.1 5	■ A) POUR PENE DORMANT ET SERRURE A CANON PROFIL "EUROPEEN" 5 GOUPILLES A 3 CLEFS PLATES, AVEC BOUTON MOLETE COTE INTERIEUR				
	R+1 :				
	Espace individuel (logement)	1			
	Appartement autonomie	1			
	Chambre PMR	1			
	Chambre enfant 1	1			
	Chambre enfant 2	1			
	Chambre enfant 3	1			
	Chambre maman 1	1			
	Chambre maman 2	1			
	Chambre maman 3	1			
	Total article :	8	U	8	
9.1.2	□ SERRURES ELECTRIQUE, AXE A 70 MM, COFFRE ET GARNITURE DE PORTE DOUBLE SUR ROSACE, EN ACIER INOXIDABLE				
9.1.2 1	■ POUR PENE DORMANT ET SERRURE A CANON PROFIL "EUROPEEN"				
	RDC :				
	Circulations	1	U	1	
9.1.3	□ VERROU MOTORISE POUR PORTE DAS				
9.1.3 1	■ POSE EN APPLIQUE, VERROU MOTORISE				
	R+1 :				
	Circulations	1	U	1	
Total FERRAGE COMPLET					
10	▷ FERRAGE POUR TOUS TYPES DE MENUISERIES				
10.1	▷ BUTOIR DE PORTE				
10.1.1 1	■ BUTEE MURALE, EN ALUMINIUM ET ELASTOMERE				
	RDC :				
	Circulations	3			
	Circulation HDJ	1			
	Palier escalier secours (nord)	1			
Espace accueil	SAS	1			
Espace santé	Infirmier	1			
	Nurserie	1			
	Nurserie moyens grands	1			
	Nurserie tout-petits	1			
Espaces communs	Pièce de vie - SàM	1			
	Repos parents	1			
	Salle créativité/patouille	2			
Locaux administrations	Bureau cadre	1			

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Bureau médical	2			
	Bureau psy	1			
	Orthophoniste	1			
	Psychomotricien	1			
	Salle de réunion	2			
	Salle polyvalente	1			
	Secrétariat	1			
Locaux communs	Change	1			
	Détente	1			
	Linge propre	2			
	Linge sale	1			
	Ménage	1			
	Rangement	1			
	Régitermie	1			
	Sanitaire enfants	1			
	Sanitaires	2			
	Sanitaires personnel	1			
	Vestiaires parents	1			
R+1 :					
Circulations	Circulation zone nuit	1			
	Palier escalier secours (nord)	1			
Espace administration	Bureau polyvalent	2			
	Cadre	1			
Espace individuel (logement)	Appartement autonomie	3			
	Chambre PMR	1			
	Chambre enfant 1	1			
	Chambre enfant 2	1			
	Chambre enfant 3	1			
	Chambre maman 1	1			
	Chambre maman 2	1			
	Chambre maman 3	1			
	SdB PMR	1			
	SdB maman 1	1			
	SdB maman 2	1			
	SdB maman 3	1			
Espace santé	Biberonnerie	1			
	Infirmier	2			
	Médecin	1			
	Soins	1			
Espaces communs	Nutrition	1			
	Salle famille	1			
Locaux communs	Buanderie	1			
	Dortoir bébés	1			
	Douche	1			
	Infirmier	1			
	Ménage	1			
	Office	2			
	Salle de détente	1			
	Salon socio-esthétique	1			
	Sanitaire	1			
	Vestiaire F	1			
	Vestiaire H	1			
	Total article :	75	U	75	
10.2	▷ CREMONE				
10.2.1 1	■ CREMONE POMPIER A POIGNEE ROTATIVE EN APPLIQUE A TRINGLES CARENEES, A FERMETURE A 2 POINTS POUR VANTAIL SEMI-FIXE				
	RDC :				
	Circulations	1	U	1	
	Palier escalier secours (nord)				

Réf : 2.23010.5 DCE

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Ménage	1			
	Rangement	1			
	Régitermie	1			
	Sanitaire enfants	1			
	Sanitaires	2			
	Sanitaires personnel	1			
	Vestiaires parents	1			
Locaux techniques	CTA	2			
	SSI	1			
	TGBT	1			
	VDI	1			
R+1 :					
Circulations	Palier escalier secours (nord)	4			
Espace administration	Bureau polyvalent	5			
	Cadre	4			
Espace individuel (logement)	Appartement autonomie	1			
	Chambre PMR	1			
	Chambre enfant 1	1			
	Chambre enfant 2	1			
	Chambre enfant 3	1			
	Chambre maman 1	1			
	Chambre maman 2	1			
	Chambre maman 3	1			
Espace santé	Biberonnerie	1			
	Infirmier	5			
	Médecin	4			
	Soins	1			
Espaces communs	Salle famille	1			
Locaux communs	Buanderie	1			
	Dortoir bébés	1			
	Douche	4			
	Infirmier	4			
	Ménage	1			
	Office	2			
	Salle de détente	1			
	Salon socio-esthétique	1			
	Sanitaire	1			
	Vestiaire F	4			
	Vestiaire H	4			
Locaux techniques	CTA	4			
	Elec	4			
	Total article :	104	U	104	
10.4.1 2	■ OCULUS POUR PORTE 2 VANTAUX DANS LES CIRCULATIONS				
	RDC :				
	Circulations	1	U	1	
Total FERRAGE POUR TOUS TYPES DE MENUISERIES					
11	▷ ORGANIGRAMME DES CLES				
11.1.1	■ .				
11.1.1 1	■ ORGANIGRAMME POUR L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, AVEC 1 PASSE GENERAL ET 4 PASSES PARTIELS				
	ENSEMBLE :				
	Pour l'ensemblede l'opération	1	U	1	
11.1.1 2	■ FOURNITURE SEULE DE CANON EUROPEEN A 5 GOUPILLES ET 3 CLES PLATES				
	Charpente :				
	ClôtureAutour du jardin	1			
	RDC :				
	CirculationsCirculation	2			
	Espaces communsPièce de vie - SâM	1			
Salle créativité/patouille	2			
	Locaux communsDétente	1			

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
Locaux techniquesSous-station	1				
R+1 :					
Espaces communsPièce de vie - SàM	1				
Total article :	9	U	9		
Total ORGANIGRAMME DES CLES					
12	▷ CLOISONS AJOUREES				
12.1	▷ EN TASSEaux DE BOIS				
12.1.1 1	■ REPLISSAGE AVEC TASSEaux DE 100X50MM DE SECTION, DE 1.40 ML DE HAUTEUR ENVIRON - COMPRIS FIXATION EN PARTIE HAUTE SUR FAUX-PLAFOND ET BASSE CORROYES SUR TOUTES LES FACES - DESTINE A ETRE VERNIS				
R+1 :					
Tasseaux bois formant garde-corps Sur escalier	9,52	ML	9,52		
12.1.1 2	■ REPLISSAGE AVEC TASSEaux DE 100X50MM DE SECTION, DE 2.50 ML DE HAUTEUR ENVIRON - COMPRIS FIXATION EN PARTIE HAUTE SUR FAUX-PLAFOND ET BASSE CORROYES SUR TOUTES LES FACES - DESTINE A ETRE VERNIS				
RDC :					
Tasseaux boisDans la salle à manger	3,22	ML	3,22		
Total CLOISONS AJOUREES					
13	▷ OUVRAGES DIVERS				
13.1	▷ PLINTHE				
13.1.1	▣ PLINTHES DROITE				
13.1.1 1	■ EN SAPIN DU NORD DE 13 X 110 MM DE SECTION FINIE				
RDC :					
Circulations	Circulation				70,48
	Circulation (pl)				2,88
	Circulation HDJ				32,01
	Palier escalier secours (nord)				10,26
Espace accueil	Hall d'entrée				8,56
	SAS d'entrée				4,51
Espace santé	Infirmier				12,49
	Nurserie				9,06
	Nurserie moyens grands				11,51
	Nurserie tout-petits				8,81
Espaces communs	Pièce de vie - SàM				33,69
	Repos parents				12,99
Locaux administrations	Bureau cadre				12,67
	Bureau médical				27,41
	Bureau psy				12,33
	Orthophoniste				12,52
	Orthophoniste (placard point d'eau)				1,93
	Psychomotricien				16,19
	Salle de réunion				22,33
	Salle polyvalente				13,67
	Secrétariat				16,71
Locaux communs	Détente				11,16
	Rangement				12,36
	Rangement (PL vasque)				2,15
	Régitermie				9,51
Locaux techniques	SSI				2,31
	TGBT				3,39
R+1 :					
Circulations	Circulation				29,87
	Circulation zone nuit				52,99
	Palier escalier secours (nord)				3,73

Page 09.16

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Médecin 1,12 Soins 1,00 Espaces communs Nutrition 1,12 Salle famille 1,12 Locaux communs Buanderie 1,36 Dortoir bébés 1,24 Douche 1,12 Infirmier 1,12 Ménage 1,36 Office 2,24 Salle de détente 1,12 Salon socio-esthétique 1,12 Sanitaire 1,12 Vestiaire F 1,12 Vestiaire H 1,12 Total article : 66,96	M2	66,96		
13.4	▷ CIMAISE				
13.4.1	▫ CIMAISE MEDIUM A VERNIR (MDF)				
13.4.1 1	■ CIMAISE DE 18 X 150 MM DE SECTION FINIE, A HAUTEUR DE 1.00 ML, ET 2.00 ML OU HAUTEUR DE PORTE, SUIVANT CAS ET DETAIL ARCHITECTE RDC : Circulations Circulation 22,76 Circulation HDJ 28,64 Espace accueil Hall d'entrée 7,00 Espaces communs Pièce de vie - SàM 11,14 R+1 : Circulations Circulation 8,40 Circulation zone nuit 49,79 Espaces communs Nutrition 7,44 Pièce de vie - SàM 7,08 Total article : 142,25	ML	142,25		
13.4.1 2	■ A) CIMAISE COMPLEMENTAIRE, POUR AFFICHAGE, SUIVANT DETAIL ARCHITECTE RDC : Circulations Circulation 2,27 R+1 : Circulations Circulation 1,14 Total article : 3,41	ML	3,41		
13.5	▷ TRAPPE DE VISITE				
13.5.1	▫ STANDARD (POSE VERTICALE)				
13.5.1 1	■ DE 0.40 X 1.50 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE POUR ACCES NICHE EXTINCTEUR <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour les trappes T001, T002 et T003 RDC : Cloisonnement sur circulation Niche extincteur 3	U	3		
13.5.1 2	■ DE 0.40 X 0.40 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE <u>Localisation :</u> Suivant nomenclature des portes : Pour la porte P151 R+1 : Gains ventilations Buanderie 1	U	1		
13.5.1 3	■ DE 0.40 X 0.40 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE POUR ACCES AUX GAINES SANITAIRES RDC :				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Gaines pourles sanitaires 1				
	R+1 :				
	Gaines pourles sanitaires 6				
	Total article : 7	U	7		
13.5.1 4	■ DE 0.40 X 0.40 ML - VANTAIL MEDIUM, DORMANT SAPIN ET BATTEUSE DE FERMETURE POUR ACCES AUX COLLECTEURS DE CHAUFFAGE				
	R+1 :				
	Collecteurs de chauffageselon fluide 17	U	17		
13.6	▷ TRAPPE DE VISITE ACOUSTIQUE				
13.6.1	▣ COUPE FEU 1/2H - ISOPHONIQUE 39 dB (POSE HORIZONTALE)				
13.6.1 1	■ DE 0.60 X 0.60 ML - VANTAIL MDF, JOINTS, LAINE DE ROCHE 60 MM, SERRURE AVEC DEMI-CYLINDRE				
	RDC :				
	Espace accueilSalle d'attente 1				
	Espace santéInfirmier 1				
Nursérie moyens grands 1				
	Locaux administrationsSecrétariat 1				
	Total article : 4	U	4		
13.7	▷ TABLETTE EN MDF				
13.7.1	▣ NON-DEMONTABLE				
13.7.1 1	■ DE 22 MM D'EPAISSEUR ET DE 0.08 ML DE LARGE				
	RDC :				
	CirculationsCirculation 1,80				
	EnsembleExtérieur 5,00				
	Espace santéNursérie 1,60				
Nursérie moyens grands 1,60				
	Locaux administrationsSalle de réunion 4,80				
	Locaux communsChange 0,70				
	R+1 :				
	CirculationsCirculation 4,80				
Circulation zone nuit 1,80				
	Espace administrationBureau polyvalent 4,80				
Cadre 0,80				
	Espace individuel (logement)Appartement autonomie 1,60				
	Espace santéInfirmier 6,40				
Médecin 1,60				
Soins 1,60				
	Espaces communsPièce de vie - SàM 0,80				
Salle famille 2,40				
	Locaux communsBuanderie 0,80				
Dortoir bébés 0,80				
Infirmier 2,40				
Salle de détente 2,40				
Salon socio-esthétique 1,60				
	Total article : 50,10	ML	50,10		
13.7.1 2	■ DE 22 MM D'EPAISSEUR ET DE 0.18 ML DE LARGE				
	RDC :				
	Locaux administrationsBureau cadre 0,70				
Bureau médical 2,80				
Bureau psy 0,70				
Orthophoniste 1,40				
Psychomotricien 1,40				
Salle polyvalente 1,40				
	Locaux communsRangement 0,70				
	R+1 :				
	Espace individuel (logement)Appartement autonomie 1,60				
Chambre PMR 1,60				
Chambre enfant 1 0,80				
Chambre enfant 2 0,80				

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<p>Chambre enfant 3 0,80 Chambre maman 1 1,60 Chambre maman 2 1,60 Chambre maman 3 1,60 Total article : 19,50</p>	ML	19,50		
13.8 ▸ NICHE POUR EXTINCTEUR				
13.8.1 ▫ EN MEDIUM A VERNIR (MDF)				
13.8.1 1 ■ NICHE EXTINCTEUR, HABILLAGE BOIS INTERIEUR, DE 0.40 ML DE PROFONDEUR ET 1.50 ML DE HAUTEUR ENVIRON LARGEUR SUIVANT PLANS				
<p>RDC : Cloisonnement sur circulationNiche extincteur 3 R+1 : Cloisonnement sur circulationNiche extincteur 1 Total article : 4</p>	U	4		
Total OUVRAGES DIVERS				
14 ▸ DIVERS				
14.1 ▸ FINITIONS				
14.1.1 1 ■ RACCORDS APRES PASSAGE DES AUTRES CORPS D'ETAT				
<p>ENSEMBLE : Pour l'ensemblede l'opération 1</p>	EN	1		
Total DIVERS				
► MOBILIERS				
15 ▸ MEUBLE				
15.1 ▸ MEUBLE DANS HALL ET CIRCULATIONS				
15.1.1 ▫ BANQUETTE EN CONTREPLAQUE REVETU STRATIFIE AVEC ASSISE BOIS, ENSEMBLE AVEC COUPE ET FORME CIRCULAIRE COMPRIS OSSATURE BOIS ENSEMBLE COURBE VERTICAL, DE 2.70 ML ENVIRON DE HAUTEUR - AVEC REMPLISSAGE EN CANISSE OSIER, TRAITEMENT M1 AVEC ASSISE EN MOUSSE REVETU DE TISSU				
15.1.1 1 ■ BANQUETTE EN L, AVEC CANISSE BOIS DE GRANDE DIMENSION (8.00 ML DE LONGEUR ENVIRON), AVEC ARRONDI, , HAUTEUR DE L'ENSEMBLE DE 2.50 ML				
<p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-01 RDC : Espace accueilSalle d'attente 1</p>	U	1		
15.1.1 2 ■ BANQUETTE EN U, AVEC CANISSE BOIS DE PETITE DIMENSION (3.00 ML DE LONGEUR ENVIRON), AVEC ARRONDI, HAUTEUR DE L'ENSEMBLE DE 2.50 ML				
<p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-01b RDC : Espace accueilSalle d'attente 1</p>	U	1		

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
15.1.2	<p>▫ BANQUETTE EN CONTREPLAQUE REVETU STRATIFIE AVEC ASSISE BOIS, ENSEMBLE AVEC COUPE ET FORME CIRCULAIRE AVEC ASSISE EN MOUSSE REVETU DE TISSU</p>				
15.1.2 1	<p>■ BANQUETTE AVEC ASSISE DE 3.30 ML DE LONGEUR PAR 1.10 ML DE LARGEUR ENVIRON, DIMENSION, COUPE ET ALCOVE SELON PLAN ARCHITECTE</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-02 RDC : CirculationsCirculation HDJ 1 R+1 : CirculationsCirculation zone nuit 1 Total article : 2</p>	U	2		
15.1.2 2	<p>■ BANQUETTE AVEC ASSISE DE 1.90 ML DE LONGEUR ET 0.45 ML DE PROFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-02b RDC : CirculationsCirculation HDJ 1</p>	U	1		
15.1.2 3	<p>■ BANQUETTE AVEC ASSISE DE 2.75 ML DE LONGEUR ET 0.30 ML DE PROFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI SELON PLAN ARCHITECTE</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-03 RDC : Espaces communsPièce de vie - SàM 1</p>	U	1		
15.1.2 4	<p>■ BANQUETTE AVEC ASSISE DE 8.00 ML DE LONGEUR ET 0.40 ML DE PROFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-06 RDC : Espaces communsPièce de vie - SàM 1</p>	U	1		
15.1.2 5	<p>■ BANQUETTE AVEC ASSISE DE 4.70 ML DE LONGEUR ET 0.40 ML DE PROFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-13 R+1 : Espaces communsNutrition 1</p>	U	1		
15.1.2 6	<p>■ BANQUETTE AVEC ASSISE DE 9.10 ML DE LONGEUR ET 0.40 ML DE PROFONDEUR ENVIRON, HAUTEUR DE 0.40 ML, AVEC ANGLE ARRONDI</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB- R+1 : Espaces communsPièce de vie - SàM 1</p>	U	1		
15.1.3	<p>▫ RANGEMENT POUSSETTES</p>				
15.1.3 1	<p>■ CASIER DE RANGEMENT POUSSETTES, AVEC POTEAUX BOIS DE HAUTEUR 2.70 ML, FIXATION EN PIED ET EN TETE SUR FAUX-PLAFONDS</p> <p><u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-09 RDC : Espace accueilPoussettes 1</p>	U	1		

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
15.2	▷ MEUBLE AVEC VASQUE				
15.2.1	▫ MEUBLE SOUS EVIER ET PLAN DE TRAVAIL AVEC PORTES EN FACADE ET ETAGERES INTERIEURES (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE) FACADE ET MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE				
15.2.1.1	■ DE 3.92 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-04 RDC : Espaces communsPièce de vie - SàM 1	U	1		
15.2.1.2	■ DE 2.00 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-08 RDC : Espaces communsSalle créativité/patouille 1	U	1		
15.2.1.3	■ DE 2.05 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-10 RDC : Locaux communsDétente 1	U	1		
15.2.1.4	■ DE 5.20 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS - AVEC DECOUPE DU PLAN DE TRAVAIL POUR FORME ARRONDI <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-14 R+1 : Espaces communsNutrition 1	U	1		
15.2.1.5	■ DE 2.60 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-17 R+1 : Locaux communsSalle de détente 1	U	1		
15.2.1.6	■ DE 1.55 X 0.60 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-18 R+1 : Espace santéSoins 1	U	1		
15.2.1.7	■ DE 1.20 X 0.55 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-19 R+1 : Espace santéBiberonnerie 1	U	1		
15.2.1.8	■ DE 0.90 X 0.55 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-20				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
15.2.1 9	R+1 : Locaux communsBuanderie 1 DE 1.75 X 0.55 ML DE DIMENSION, 0.90 ML DE HAUTEUR, AVEC PORTES BATTANTES ET RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-22 R+1 : Espace administrationBureau polyvalent (pl) 1	U	1		
15.2.2	MEUBLE POUR EVIER, AVEC PLAN DE TRAVAIL SUSPENDU (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE) MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE				
15.2.2 1	DE 0.80 X 0.60 ML DE DIMENSION, PLATEAU SUSPENDU, FIXATION SUR CLOISONS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-07 RDC : Locaux administrationsOrthophoniste (placard point d'eau) . 1 Locaux communsRangement (PL vasque) 1 Total article : 2	U	2		
15.3	MEUBLE DANS SALLE DE CHANGE				
15.3.1	MEUBLE DE CHANGE EN PANNEAU EN AGGLOMERE STRATIFIE				
15.3.1 1	DE 2.00 ML DE LARGE X 0.60 ML DE PROFONDEUR ET 90 CM DE HAUTEUR ENVIRON - ENSEMBLE AVEC ETAGERES ET PORTES DE PLACARDS - COMPRIS DECOUPE DU PLAN POUR BAIGNOIRE INTEGREE SUIVANT PLAN ARCHITECTE <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-11 RDC : Locaux communsChange 1	U	1		
15.3.1 2	DE 1.00 ML DE LARGE X 0.60 ML DE PROFONDEUR ET 90 CM DE HAUTEUR ENVIRON - ENSEMBLE AVEC ETAGERES ET PORTES DE PLACARDS - COMPRIS DECOUPE DU PLAN POUR BAIGNOIRE INTEGREE SUIVANT PLAN ARCHITECTE <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-11bis R+1 : Locaux communsDortoir bébés 1	U	1		
15.4	MEUBLE DANS CHAMBRE				
15.4.1	MEUBLE DE CHANGE ET BUREAU EN PANNEAU EN AGGLOMERE STRATIFIE				
15.4.1 1	MEUBLE DE CHANGE, AVEC MEUBLE DE RANGEMENT INTEGRE, DE 1.80 ML DE LONGUEUR, 0.60 ML DE PROFONDEUR ET 90 CM DE HAUTEUR ENVIRON SUIVANT PLAN ARCHITECTE <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-27 R+1 : Espace individuel (logement)Chambre enfant 1 1Chambre enfant 2 1Chambre enfant 3 1 Total article : 3	U	3		

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
15.4.2	□ MEUBLE POUR EVIER, AVEC PLAN DE TRAVAIL SUSPENDU (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE), COMPRIS MEUBLE DE RANGEMENT EN PARTIE SUPERIEUR MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE				
15.4.2 1	■ DE 1.10 X 0.50 ML DE DIMENSION AVEC DECOUPE ANGLE, PLATEAU SUSPENDU, FIXATION SUR CLOISONS MEUBLE DE RANGEMENT EN PARTIE SUPERIEUR, DE 0.60 X 0.60, FIXATION SUR CLOISON <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-24 R+1 : Espace individuel (logement)SdB PMR 1 SdB maman 1 1 SdB maman 2 1 SdB maman 3 1 Total article : 4	U	4		
15.4.2 2	■ DE 0.70 X 0.50 ML DE DIMENSION, 0.80 ML DE HAUTEUR ENVIRON, AVEC TABLE A LANGER EN PROLONGEMENT DE 0.80 X 0.50 ML ENVIRON <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-28 R+1 : Espace individuel (logement)Appartement autonomie 1	U	1		
15.5	▷ MEUBLE DANS SANITAIRES / VESTIAIRES				
15.5.1	□ MEUBLE SOUS EVIER ET PLAN DE TRAVAIL AVEC PORTES EN FACADE ET ETAGERES INTERIEURES (COMPRIS DECOUPE POUR VASQUE) FACADE ET MEUBLE EN AGGLOMERE STRATIFIE				
15.5.1 1	■ DE 0.70 X 0.50 ML DE DIMENSION, 0.80 ML DE HAUTEUR ENVIRON RDC : Locaux communsVestiaires parents 1 R+1 : Locaux communsVestiaire H 1 Total article : 2	U	2		
15.6	▷ MEUBLE DANS BUREAU				
15.6.1	□ PLAN DE TRAVAIL, DROIT, FIXATION SUR CLOISON				
15.6.1 1	■ PLAN DE TRAVAIL DE 1.60 DE LONGUEUR PAR 0.45 ML DE LARGEUR, HAUTEUR DE 0.75 ML R+1 : Locaux communsSalon socio-esthétique 1,0	U	1,0		
15.6.1 2	■ PLAN DE TRAVAIL DE 3.80 DE LONGUEUR PAR 0.60 ML DE LARGEUR, A 0.75 ML DU SOL, AVEC RETOUR TYPE DOSSERET POUR FIXATION DE L'ENSEMBLE <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-26 RDC : Espace santéInfirmier 1,0	U	1,0		
15.7	▷ MEUBLE DE RANGEMENT				
15.7.1	□ EN AGGLOMERE STRATIFIE BLANC DE 20 MM D'EPAISSEUR				
15.7.1 1	■ DE 3.80 ML DE LARGE PAR 0.60 ML DE PROFONDEUR, HAUTEUR DE 0.90 ML <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-05				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
15.7.1 2	RDC : Espaces communsPièce de vie - SàM 1 ■ DE 0.90 ML DE LARGE PAR 0.55 ML DE PROFONDEUR, HAUTEUR DE 2.40 ML, COMPRIS PORTE BATTANTE ET ETAGERE DE RANGEMENTS <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-16 R+1 : Locaux communsSalon socio-esthétique 1	U	1		
15.7.1 3	■ DE 1.60 ML DE LARGE PAR 0.60 ML DE PROFONDEUR, HAUTEUR DE 0.50 ML <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-21 R+1 : Locaux communsBuanderie 1	U	1		
15.7.1 4	■ DE 1.20 ML DE LARGE PAR 0.55 ML DE PROFONDEUR, HAUTEUR DE 0.90 ML <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-23 R+1 : Espace individuel (logement)Appartement autonomie 1	U	1		
15.7.1 5	■ DE 1.80 ML DE LARGE PAR 0.60 ML DE PROFONDEUR, HAUTEUR DE 0.90 ML <u>Localisation :</u> Suivant repérage et détails des éléments menuisés : MOB-25 R+1 : Locaux communsOffice 1	U	1		
Total MEUBLE					
16	▷ REMISE DE DOCUMENTS				
16.1.1 1	■ REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) ENSEMBLE : Pour l'ensemblede l'opération 1	EN	1		
Total REMISE DE DOCUMENTS					

Récapitulatif

		Montant HT	Page
MENUISERIE INTERIEURE			
4	PRESCRIPTIONS GENERALES		09.2
5	PRESTATIONS DE SECURITE		09.2
6	PORTES BATTANTES		09.7
7	CHASSIS ET CLOISONS VITREES		09.9
8	PORTE DE PLACARD		09.10
9	FERRAGE COMPLET		09.11
10	FERRAGE POUR TOUS TYPES DE MENUISERIES		09.14
11	ORGANIGRAMME DES CLES		09.15
12	CLOISONS AJOUREES		09.15
13	OUVRAGES DIVERS		09.19
14	DIVERS		09.19
MOBILIERS			
15	MEUBLE		09.24
16	REMISE DE DOCUMENTS		09.24
Total Lot N°09 MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER Montant HT Montant TVA (20,00%) Montant TTC			

