

# MÛRISSERIE

**ARCHITECTURE** PARENT+RACHDI

DOSSIER N° : 2023-16  
CONSTRUCTION DU CENTRE DE PERINATALITE 113  
CENTRE HOSPITALIER LABORIT  
POITIERS (86)

## DPGF

### LOT 14 : PEINTURE - NETTOYAGE

Nantes, le mercredi 28 Janvier 2026

MAÎTRE D'OUVRAGE  
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT  
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587  
86021 POITIERS Cedex  
tél : 05 49 44 57 57



CONTRÔLEUR TECHNIQUE :  
COORDONNATEUR SPS :

MAÎTRE D'ŒUVRE  
ARCHITECTE MANDATAIRE : MÛRISSERIE  
BUREAUX D'ÉTUDES  
Économiste + OPC : CABINET MARET  
BE Fluides, énergies, therm, élec, sécu inc. : ISOCRATE  
BE Structure : AREST  
VRD : SIT&A CONSEIL  
BE Acoustique : ITAC





	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<b>► PEINTURE</b>				
<b>4 ► PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
4.1.1				
■ PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT : Q4 Pa-Surf = 1.00 m3/h.m² sous 4 Pa				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemble .....de l'opération ..... 1				
<b>Total PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
<b>5 ► PRESTATIONS DE SECURITE</b>				
5.1.1.1				
■ PRESTATIONS DE SECURITE DEMANDEES DANS LE PLAN GENERAL DE COORDINATION ET DE PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)				
ENSEMBLE :				
Pour l'ensemble .....de l'opération ..... 1				
<b>Total PRESTATIONS DE SECURITE</b>				
<b>6 ► PEINTURE INTERIEURE</b>				
<b>6.1 ► PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS</b>				
<b>6.1.1 ► PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS</b>				
6.1.1.1				
■ PREPARATION POUR TRAVAIL COURANT (FINITION B) ; SUR PAREMENT BOIS NEUF COMPRENANT : BROSSAGE, EPOUSSETAGE, 1 COUCHE D'IMPRESSION, PONCAGE, EPOUSSETAGE				
RDC :				
Circulations .....Circulation ..... 9,04				
Circulation (pl) ..... 0,35				
Circulation HDJ ..... 4,16				
Escalier central ..... 2,40				
Escalier secours (nord) ..... 2,39				
Palier escalier secours (nord) ..... 1,23				
Ensemble .....Extérieur ..... 0,50				
Espace accueil .....Hall d'entrée ..... 1,11				
SAS d'entrée ..... 0,59				
Espace santé .....Infirmier ..... 1,50				
Nursérie ..... 1,25				
Nursérie moyens grands ..... 1,54				
Nursérie tout-petits ..... 1,06				
Espaces communs .....Pièce de vie - SàM ..... 4,38				
Repos parents ..... 1,56				
Locaux administrations .....Bureau cadre ..... 1,66				
Bureau médical ..... 3,85				
Bureau psy ..... 1,62				
Orthophoniste ..... 1,78				
Orthophoniste (placard point d'eau) . 0,23				
Psychomotricien ..... 2,22				
Salle de réunion ..... 3,16				
Salle polyvalente ..... 1,92				
Secrétariat ..... 2,01				
Locaux communs .....Change ..... 0,07				
Détente ..... 1,34				
Rangement ..... 1,62				
Rangement (PL vasque) ..... 0,26				
Régitermie ..... 1,14				
Locaux techniques .....SSI ..... 0,30				
TGBT ..... 0,44				
R+1 :				
Circulations .....Circulation ..... 4,36				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Circulation zone nuit ..... 7,07 Palier escalier secours (nord) ..... 0,48 Espace administration ..... Bureau polyvalent ..... 4,24 Bureau polyvalent (pl) ..... 0,34 Cadre ..... 2,07 Espace individuel (logement) ..... Appartement autonomie ..... 0,48 Chambre PMR ..... 0,32 Chambre enfant 1 ..... 0,16 Chambre enfant 2 ..... 0,16 Chambre enfant 3 ..... 0,16 Chambre maman 1 ..... 0,32 Chambre maman 2 ..... 0,32 Chambre maman 3 ..... 0,32 Espace santé ..... Infirmier ..... 4,73 Médecin ..... 2,15 Soins ..... 0,16 Espaces communs ..... Nutrition ..... 2,52 Pièce de vie - SaM ..... 1,55 Salle famille ..... 2,55 Locaux communs ..... Buanderie ..... 0,08 Dortoir bébés ..... 1,55 Infirmier ..... 2,60 Salle de détente ..... 0,24 Salon socio-esthétique ..... 0,16 Total article : 95,77				
		M2	95,77		
6.1.1 2	<b>■ FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE SATINEE, TRAVAIL COURANT (FINITION B)</b> <u>Localisation :</u> Peinture pour les plinthes bois RDC : Circulations ..... Circulation ..... 9,04 Circulation (pl) ..... 0,35 Circulation HDJ ..... 4,16 Escalier central ..... 2,40 Escalier secours (nord) ..... 2,39 Palier escalier secours (nord) ..... 1,23 Ensemble ..... Extérieur ..... 0,50 Espace accueil ..... Hall d'entrée ..... 1,11 SAS d'entrée ..... 0,59 Espace santé ..... Infirmier ..... 1,50 Nurserie ..... 1,25 Nurserie moyens grands ..... 1,54 Nurserie tout-petits ..... 1,06 Espaces communs ..... Pièce de vie - SaM ..... 4,38 Repos parents ..... 1,56 Locaux administrations ..... Bureau cadre ..... 1,66 Bureau médical ..... 3,85 Bureau psy ..... 1,62 Orthophoniste ..... 1,78 Orthophoniste (placard point d'eau) ..... 0,23 Psychomotricien ..... 2,22 Salle de réunion ..... 3,16 Salle polyvalente ..... 1,92 Secrétariat ..... 2,01 Locaux communs ..... Change ..... 0,07 Détente ..... 1,34 Rangement ..... 1,62 Rangement (PL vasque) ..... 0,26 Régitermie ..... 1,14 Locaux techniques ..... SSI ..... 0,30 TGBT ..... 0,44 R+1 : Circulations ..... Circulation ..... 4,36 Circulation zone nuit ..... 7,07 Palier escalier secours (nord) ..... 0,49 Espace administration ..... Bureau polyvalent ..... 4,24 Bureau polyvalent (pl) ..... 0,34 Cadre ..... 2,07				

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
Espace individuel (logement) ..... Appartement autonomie ..... 0,48 Chambre PMR ..... 0,32 Chambre enfant 1 ..... 0,16 Chambre enfant 2 ..... 0,16 Chambre enfant 3 ..... 0,16 Chambre maman 1 ..... 0,32 Chambre maman 2 ..... 0,32 Chambre maman 3 ..... 0,32 Espace santé ..... Infirmier ..... 4,73 Médecin ..... 2,15 Soins ..... 0,16 Espaces communs ..... Nutrition ..... 2,52 Pièce de vie - SàM ..... 1,55 Salle famille ..... 2,55 Locaux communs ..... Buanderie ..... 0,08 Dortoir bébés ..... 1,55 Infirmier ..... 2,60 Salle de détente ..... 0,24 Salon socio-esthétique ..... 0,16 Total article : 95,78	M2	95,78		
6.1.2    ▣ <b>VERNIS</b>				
6.1.2.1    ▣ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL COURANT (FINITION B) SUR PAREMENT  BOIS MASSIF NEUF COMPRENANT :  BROSSAGE, PONCAGE, EPOUSSETAGE ET IMPRESSION</b>				
RDC :				
Circulations ..... Circulation ..... 12,65 Circulation (pl) ..... 2,41 Circulation HDJ ..... 6,63 Palier escalier secours (nord) ..... 2,33 Cloisonnement sur circulation ..... Niche extincteur ..... 6,30 Espace accueil ..... Hall d'entrée ..... 1,05 SAS ..... 5,41 Espace santé ..... Infirmier ..... 7,09 Nursérie ..... 2,12 Nursérie moyens grands ..... 2,12 Nursérie tout-petits ..... 2,12 Espaces communs ..... Pièce de vie - SàM ..... 4,40 Repos parents ..... 2,12 Salle créativité/patouille ..... 4,32 Locaux administrations ..... Bureau cadre ..... 2,12 Bureau médical ..... 4,24 Bureau psy ..... 2,12 Orthophoniste ..... 2,12 Orthophoniste (placard point d'eau) ..... 1,86 Psychomotricien ..... 2,12 Salle de réunion ..... 9,52 Salle polyvalente ..... 2,12 Secrétariat ..... 10,04 Locaux communs ..... Change ..... 2,16 Détente ..... 2,12 Linge propre ..... 4,24 Linge sale ..... 2,12 Ménage ..... 2,16 Rangement ..... 3,98 Régitermie ..... 4,36 Sanitaire enfants ..... 2,12 Sanitaires ..... 4,24 Sanitaires personnel ..... 2,12 Vestiaires parents ..... 2,12 Locaux techniques ..... CTA ..... 4,75 SSI ..... 1,99 TGBT ..... 2,37 VDI ..... 2,29 Tasseaux bois ..... Dans la salle à manger ..... 8,05 R+1 :				
Circulations ..... Circulation ..... 1,26 Circulation zone nuit ..... 9,68 Palier escalier secours (nord) ..... 1,99				

Page 14.5

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
Linge sale ..... 2,12 Ménage ..... 2,16 Rangement ..... 3,98 Régitermie ..... 4,36 Sanitaire enfants ..... 2,12 Sanitaires ..... 4,24 Sanitaires personnel ..... 2,12 Vestiaires parents ..... 2,12 Locaux techniques ..... CTA ..... 4,75 SSI ..... 1,99 TGBT ..... 2,37 VDI ..... 2,29 Tasseaux bois ..... Dans la salle à manger ..... 8,05 R+1 : Circulations ..... Circulation ..... 1,26 Circulation zone nuit ..... 9,68 Palier escalier secours (nord) ..... 1,99 Cloisonnement sur circulation ..... Niche extincteur ..... 2,10 Espace administration ..... Bureau polyvalent ..... 6,18 Cadre ..... 4,07 Espace individuel (logement) ..... Appartement autonomie ..... 5,89 Chambre PMR ..... 1,99 Chambre enfant 1 ..... 1,99 Chambre enfant 2 ..... 1,99 Chambre enfant 3 ..... 1,99 Chambre maman 1 ..... 1,99 Chambre maman 2 ..... 1,99 Chambre maman 3 ..... 1,99 SdB PMR ..... 1,99 SdB maman 1 ..... 1,95 SdB maman 2 ..... 1,95 SdB maman 3 ..... 1,95 Espace santé ..... Biberonnerie ..... 4,19 Infirmier ..... 8,26 Médecin ..... 4,07 Soins ..... 1,95 Espaces communs ..... Nutrition ..... 3,11 Pièce de vie - SàM ..... 1,06 Salle famille ..... 1,99 Locaux communs ..... Buanderie ..... 2,08 Dortoir bébés ..... 2,03 Douche ..... 1,99 Infirmier ..... 4,07 Ménage ..... 2,08 Office ..... 7,66 Salle de détente ..... 1,99 Salon socio-esthétique ..... 1,99 Sanitaire ..... 1,99 Vestiaire F ..... 1,99 Vestiaire H ..... 1,99 Locaux techniques ..... CTA ..... 2,51 Elec ..... 2,29 Poteau bois ..... dans pièce de vie ..... 7,20 Tasseaux bois formant garde-corps Sur escalier ..... 13,33 Total article : 281,29	M2	281,29		
6.2				
6.2.1				
6.2.1.1				
RDC : Espaces communs ..... Pièce de vie - SàM ..... 1,26 Locaux administrations ..... Orthophoniste (placard point d'eau) . 1,26 Locaux communs ..... Change ..... 1,26 Ménage ..... 1,26 Rangement (PL vasque) ..... 1,26 Sanitaire enfants ..... 1,26				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Sanitaires .....	2,52			
	Sanitaires personnel .....	1,26			
	Vestiaires parents .....	1,26			
R+1 :					
Espace administration .....	Bureau polyvalent (pl) .....	1,26			
Espace individuel (logement) .....	Appartement autonomie .....	1,26			
	Chambre enfant 1 .....	1,26			
	Chambre enfant 2 .....	1,26			
	Chambre enfant 3 .....	1,26			
	SdB PMR .....	1,26			
	SdB maman 1 .....	1,26			
	SdB maman 2 .....	1,26			
	SdB maman 3 .....	1,26			
Espaces communs .....	Nutrition .....	1,26			
Locaux communs .....	Buanderie .....	1,26			
	Dortoir bébés .....	1,26			
	Douche .....	1,26			
	Ménage .....	1,26			
	Office .....	1,26			
	Salle de détente .....	1,26			
	Sanitaire .....	1,26			
	Vestiaire F .....	1,26			
	Vestiaire H .....	1,26			
	Total article :	36,54	M2	36,54	
6.2.1 2	■ FINITION PAR 2 COUCHES DE PEINTURE SATINEE, TRAVAIL SOIGNE (A)				
RDC :					
Espaces communs .....	Pièce de vie - SàM .....	1,26			
Locaux administrations .....	Orthophoniste (placard point d'eau) .	1,26			
Locaux communs .....	Change .....	1,26			
	Ménage .....	1,26			
	Rangement (PL vasque) .....	1,26			
	Sanitaire enfants .....	1,26			
	Sanitaires .....	2,52			
	Sanitaires personnel .....	1,26			
	Vestiaires parents .....	1,26			
R+1 :					
Espace administration .....	Bureau polyvalent (pl) .....	1,26			
Espace individuel (logement) .....	Appartement autonomie .....	1,26			
	Chambre enfant 1 .....	1,26			
	Chambre enfant 2 .....	1,26			
	Chambre enfant 3 .....	1,26			
	SdB PMR .....	1,26			
	SdB maman 1 .....	1,26			
	SdB maman 2 .....	1,26			
	SdB maman 3 .....	1,26			
Espaces communs .....	Nutrition .....	1,26			
Locaux communs .....	Buanderie .....	1,26			
	Dortoir bébés .....	1,26			
	Douche .....	1,26			
	Ménage .....	1,26			
	Office .....	1,26			
	Salle de détente .....	1,26			
	Sanitaire .....	1,26			
	Vestiaire F .....	1,26			
	Vestiaire H .....	1,26			
	Total article :	36,54	M2	36,54	
6.3	▷ PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES				
6.3.1	▫ TUYAUTERIE ET OUVRAGES DIVERS				
6.3.1 1	■ BROSSAGE, DEGRAISSAGE, PONCAGE, 1 COUCHE PRIMAIRE ANTIROUILLE D'ACCROCHAGE				
RDC :					
Espaces communs .....	Pièce de vie - SàM .....	0,43			
Locaux administrations .....	Orthophoniste (placard point d'eau) .	0,43			
Locaux communs .....	Change .....	0,43			
	Ménage .....	0,43			



		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Rangement (PL vasque) ..... 0,43 Sanitaire enfants ..... 0,43 Sanitaires ..... 0,86 Sanitaires personnel ..... 0,43 Vestiaires parents ..... 0,43 R+1 : Espace administration ..... Bureau polyvalent (pl) ..... 0,43 Espace individuel (logement) ..... Appartement autonomie ..... 0,43 Chambre enfant 1 ..... 0,43 Chambre enfant 2 ..... 0,43 Chambre enfant 3 ..... 0,43 SdB PMR ..... 0,43 SdB maman 1 ..... 0,43 SdB maman 2 ..... 0,43 SdB maman 3 ..... 0,43 Espaces communs ..... Nutrition ..... 0,43 Locaux communs ..... Buanderie ..... 0,43 Dortoir bébés ..... 0,43 Douche ..... 0,43 Ménage ..... 0,43 Office ..... 0,43 Salle de détente ..... 0,43 Sanitaire ..... 0,43 Vestiaire F ..... 0,43 Vestiaire H ..... 0,43 Total article : 12,47				
6.3.1 2	■ FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE BRILLANTE, TRAVAIL SOIGNE (A) (TUYAUTERIE) RDC : Espaces communs ..... Pièce de vie - SàM ..... 0,43 Locaux administrations ..... Orthophoniste (placard point d'eau) . 0,43 Locaux communs ..... Change ..... 0,43 Ménage ..... 0,43 Rangement (PL vasque) ..... 0,43 Sanitaire enfants ..... 0,43 Sanitaires ..... 0,86 Sanitaires personnel ..... 0,43 Vestiaires parents ..... 0,43 R+1 : Espace administration ..... Bureau polyvalent (pl) ..... 0,43 Espace individuel (logement) ..... Appartement autonomie ..... 0,43 Chambre enfant 1 ..... 0,43 Chambre enfant 2 ..... 0,43 Chambre enfant 3 ..... 0,43 SdB PMR ..... 0,43 SdB maman 1 ..... 0,43 SdB maman 2 ..... 0,43 SdB maman 3 ..... 0,43 Espaces communs ..... Nutrition ..... 0,43 Locaux communs ..... Buanderie ..... 0,43 Dortoir bébés ..... 0,43 Douche ..... 0,43 Ménage ..... 0,43 Office ..... 0,43 Salle de détente ..... 0,43 Sanitaire ..... 0,43 Vestiaire F ..... 0,43 Vestiaire H ..... 0,43 Total article : 12,47	M2	12,47		
6.4	▸ PEINTURE SUR PLAFONDS				
6.4.1	▫ PEINTURE				
6.4.1 1	■ PREPARATION POUR TRAVAIL COURANT (FINITION B) SUR PAREMENT EN BETON BRUT COMPRENANT : BROSSAGE, EGRENAGE, EPOUSSETAGE, IMPRESSION, DEGROSSISSAGE, ENDUIT REPASSE, PONCAGE, EPOUSSETAGE	M2	12,47		

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
6.4.1 2	RDC : Locaux techniques .....CTA ..... 7,52	M2	7,52		
	■ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL COURANT (FINITION B) SUR PLAQUES DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE COMPRENANT : REVISION DES JOINTS, BROSSAGE, EGRENAGE, EPOUSSETAGE, IMPRESSION, DEGROSSISSAGE, ENDUIT NON REPASSE, PONCAGE, EPOUSSETAGE</b>				
6.4.1 3	R+1 : Locaux techniques .....CTA ..... 3,40 Elec ..... 0,88 Total article : 4,28	M2	4,28		
	■ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL SOIGNE (FINITION A) SUR PLAQUES DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE COMPRENANT : REVISION DES JOINTS, BROSSAGE, EGRENAGE, EPOUSSETAGE, IMPRESSION, DEGROSSISSAGE, ENDUIT REPASSE, PONCAGE, EPOUSSETAGE</b>				
6.4.1 4	R+1 : Espace individuel (logement) .....Appartement autonomie ..... 27,44 Chambre PMR ..... 15,15 Chambre enfant 1 ..... 7,50 Chambre enfant 2 ..... 7,50 Chambre enfant 3 ..... 7,50 Chambre maman 1 ..... 12,65 Chambre maman 2 ..... 12,66 Chambre maman 3 ..... 12,68 SdB PMR ..... 3,71 SdB maman 1 ..... 3,52 SdB maman 2 ..... 3,52 SdB maman 3 ..... 3,54 Total article : 117,37	M2	117,37		
	■ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL SOIGNE (FINITION A) SUR PLAQUES DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE EN FAIBLE LARGEUR COMPRENANT : REVISION DES JOINTS, BROSSAGE, EGRENAGE, EPOUSSETAGE, IMPRESSION, DEGROSSISSAGE, ENDUIT REPASSE, PONCAGE, EPOUSSETAGE</b>				
6.4.1 5	RDC : Espace santé .....Nurserie ..... 0,55 Nurserie moyens grands ..... 0,78 Locaux administrations .....Bureau cadre ..... 0,26 Bureau médical ..... 0,60 Bureau psy ..... 0,25 Orthophoniste ..... 0,29 Psychomotricien ..... 0,44 Salle polyvalente ..... 0,31 Locaux communs .....Rangement ..... 0,28 Total article : 3,76	M2	3,76		
	■ <b>FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE MATE, TRAVAIL COURANT (B)</b>				
6.4.1 6	RDC : Locaux techniques .....CTA ..... 7,52 R+1 : Locaux techniques .....CTA ..... 3,40 Elec ..... 0,88 Total article : 11,80	M2	11,80		
	■ <b>FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE MATE, TRAVAIL SOIGNE (A)</b>				
6.4.1 6	R+1 : Espace individuel (logement) .....Appartement autonomie ..... 27,44 Chambre PMR ..... 14,79 Chambre enfant 1 ..... 7,50 Chambre enfant 2 ..... 7,50 Chambre enfant 3 ..... 7,50 Chambre maman 1 ..... 12,29 Chambre maman 2 ..... 12,30 Chambre maman 3 ..... 12,32 SdB PMR ..... 3,71				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	SdB maman 1 .....			3,52	
	SdB maman 2 .....			3,52	
	SdB maman 3 .....			3,54	
	Total article :		115,93		
6.4.1 7	■ FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE MATE, TRAVAIL SOIGNE (A), EN FAIBLE LARGEUR	M2	115,93		
	RDC :				
	Espace santé .....				
	Nurserie .....			0,55	
	Nurserie moyens grands .....			0,78	
	Locaux administrations .....				
	Bureau cadre .....			0,26	
	Bureau médical .....			0,61	
	Bureau psy .....			0,25	
	Orthophoniste .....			0,29	
	Psychomotricien .....			0,44	
	Salle polyvalente .....			0,31	
	Locaux communs .....				
	Rangement .....			0,28	
	Total article :	M2	3,77	3,77	
6.5	▷ PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS				
6.5.1	■ PEINTURE				
6.5.1 1	■ PREPARATION POUR TRAVAIL SOIGNE (FINITION A) SUR PLAQUES DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE COMPRENANT : REVISION DES JOINTS, EPOUSSETAGE, REBOUCHAGE, RATISSAGE, PONCAGE, ENDUIT REPASSE, IMPRESSION				
	RDC :				
	Circulations .....				
	Circulation .....			151,02	
	Circulation (pl) .....			7,92	
	Circulation HDJ .....			66,59	
	Escalier central .....			16,35	
	Escalier secours (nord) .....			32,16	
	Palier escalier secours (nord) .....			10,44	
	Espace accueil .....				
	Hall d'entrée .....			17,59	
	SAS .....			14,56	
	SAS d'entrée .....			6,13	
	Espace santé .....				
	Infirmier .....			24,28	
	Nurserie .....			20,69	
	Nurserie moyens grands .....			26,80	
	Nurserie tout-petits .....			22,30	
	Espaces communs .....				
	Pièce de vie - SaM .....			48,91	
	Repos parents .....			32,18	
	Salle créativité/patouille .....			42,04	
	Locaux administrations .....				
	Bureau cadre .....			32,09	
	Bureau médical .....			67,11	
	Bureau psy .....			31,20	
	Orthophoniste .....			30,82	
	Psychomotricien .....			40,01	
	Salle de réunion .....			47,02	
	Salle polyvalente .....			23,58	
	Secrétariat .....			32,50	
	Locaux communs .....				
	Change .....			24,80	
	Détente .....			29,85	
	R+1 :				
	Circulations .....				
	Circulation .....			71,05	
	Circulation zone nuit .....			134,61	
	Escalier central .....			6,61	
	Escalier secours (nord) .....			3,70	
	Palier escalier secours (nord) .....			6,00	
	Espace administration .....				
	Bureau polyvalent .....			48,53	
	Bureau polyvalent (pl) .....			11,00	
	Cadre .....			37,74	
	Espace individuel (logement) .....				
	Appartement autonomie .....			57,82	
	Chambre PMR .....			30,85	
	Chambre enfant 1 .....			24,63	
	Chambre enfant 2 .....			24,63	
	Chambre enfant 3 .....			24,63	
	Chambre maman 1 .....			33,90	

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Chambre maman 2 ..... 33,91 Chambre maman 3 ..... 33,95 Espace santé ..... Biberonnerie ..... 23,42 Infirmier ..... 69,68 Médecin ..... 36,57 Soins ..... 40,11 Espaces communs ..... Nutrition ..... 47,36 Pièce de vie - SaM ..... 27,60 Salle famille ..... 24,91 Locaux communs ..... Buanderie ..... 25,61 Dortoir bébés ..... 27,59 Infirmier ..... 42,57 Ménage ..... 19,76 Office ..... 26,68 Salle de détente ..... 35,48 Salon socio-esthétique ..... 39,87 Total article : 1 969,71	M2	1 969,71		
6.5.1 2	■ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL COURANT (FINITION B) SUR PLAQUES DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE COMPRENANT : REVISION DES JOINTS, EPOUSSETAGE, REBOUCHAGE, RATISSAGE, PONCAGE, IMPRESSION</b> RDC : Locaux administrations ..... Orthophoniste (placard point d'eau) . 7,65 Locaux communs ..... Linge propre ..... 27,49 Linge sale ..... 13,33 Ménage ..... 16,22 Rangement ..... 31,63 Rangement (PL vasque) ..... 8,42 Sanitaire enfants ..... 5,67 Sanitaires ..... 21,33 Sanitaires personnel ..... 7,95 Locaux techniques ..... CTA ..... 30,84 Onduleur ..... 12,72 SSI ..... 5,97 Sous-station ..... 22,95 TGBT ..... 8,93 VDI ..... 16,66 R+1 : Locaux communs ..... Sanitaire ..... 8,39 Locaux techniques ..... CTA ..... 14,58 Elec ..... 8,74 Total article : 269,47	M2	269,47		
6.5.1 3	■ <b>PREPARATION POUR FINITION COURANTE (B) SUR PAREMENT EN BETON BRUT COMPRENANT : BROSSAGE, EGRENAGE, EPOUSSETAGE, DEGROSSISSAGE, ENDUIT REPASSE, PONCAGE, EPOUSSETAGE, IMPRESSION</b> RDC : Locaux communs ..... Ménage ..... 11,50 Régitermie ..... 22,99 Locaux techniques ..... CTA ..... 9,52 Onduleur ..... 1,97 Sous-station ..... 20,53 Total article : 66,51	M2	66,51		
6.5.1 4	■ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL SOIGNE (FINITION A) SUR PAREMENT EN BETON BRUT COMPRENANT : BROSSAGE, EGRENAGE, EPOUSSETAGE, DEGROSSISSAGE, ENDUIT REPASSE, PONCAGE, EPOUSSETAGE, REVISION, IMPRESSION</b> RDC : Circulations ..... Circulation ..... 18,71 Circulation HDJ ..... 23,16 Escalier central ..... 39,04 Escalier secours (nord) ..... 23,00 Palier escalier secours (nord) ..... 21,55 Espace accueil ..... Hall d'entrée ..... 2,47 SAS d'entrée ..... 5,72 Espaces communs ..... Pièce de vie - SaM ..... 19,98				

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Salle créativité/patouille ..... 17,60 Locaux administrations ..... Salle polyvalente ..... 9,88 R+1 : Circulations ..... Circulation zone nuit ..... 4,25 Escalier secours (nord) ..... 15,14 Palier escalier secours (nord) ..... 18,86 Espace administration ..... Bureau polyvalent ..... 17,43 Espace individuel (logement) ..... Chambre PMR ..... 6,94 Espaces communs ..... Salle famille ..... 16,50 Locaux communs ..... Ménage ..... 7,43 Total article : 267,66	M2	267,66		
6.5.1 5	■ <b>PREPARATION POUR TRAVAIL SOIGNE (FINITION A) SUR PLAQUES DE PLATRE A EPIDERME CARTONNE COMPRENANT : REVISION DES JOINTS, EPOUSSETAGE, REBOUCHAGE, RATISSAGE, PONCAGE, ENDUIT REPASSE, IMPRESSION</b> RDC : Locaux administrations ..... Bureau cadre ..... 0,63 Bureau médical ..... 2,52 Bureau psy ..... 0,63 Orthophoniste ..... 1,26 Psychomotricien ..... 1,26 Salle polyvalente ..... 1,26 Locaux communs ..... Rangement ..... 0,63 Poteaux bois ..... dans salle créativité ..... 2,80 Poteaux béton ..... dans circulation ..... 1,49 dans nurserie ..... 1,40 dans salle de réunion ..... 1,30 dans salle à manger ..... 1,62 dans sanitaire ..... 1,30 dans secrétariat ..... 1,30 R+1 : Espace individuel (logement) ..... Appartement autonomie ..... 0,66 Chambre PMR ..... 0,66 Chambre enfant 1 ..... 0,54 Chambre enfant 2 ..... 0,54 Chambre enfant 3 ..... 0,54 Chambre maman 1 ..... 0,66 Chambre maman 2 ..... 0,66 Chambre maman 3 ..... 0,66 Poteaux bois ..... dans bureau cadre ..... 1,30 dans bureau infirmier ..... 1,30 dans salle de soins ..... 1,35 dans salon socio-esthétique ..... 1,35 Total article : 29,62	M2	29,62		
6.5.1 6	■ <b>FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE SATINEE, TRAVAIL COURANT (B)</b> RDC : Locaux administrations ..... Orthophoniste (placard point d'eau) . 7,65 Locaux communs ..... Linge propre ..... 27,49 Linge sale ..... 13,33 Ménage ..... 27,72 Rangement ..... 31,63 Rangement (PL vasque) ..... 8,42 Régitermie ..... 22,99 Sanitaire enfants ..... 5,67 Sanitaires ..... 21,33 Sanitaires personnel ..... 7,95 Locaux techniques ..... CTA ..... 40,36 Onduleur ..... 14,69 SSI ..... 5,97 Sous-station ..... 43,48 TGBT ..... 8,93 VDI ..... 16,66 R+1 : Locaux communs ..... Sanitaire ..... 8,39 Locaux techniques ..... CTA ..... 14,58 Elec ..... 8,74 Total article : 335,98	M2	335,98		

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
6.5.1 7 ■ FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE SATINEE, TRAVAIL SOIGNE (A)				
RDC :				
Circulations .....Circulation .....				169,73
				Circulation (pl) ..... 7,92
				Circulation HDJ ..... 89,75
				Escalier central ..... 55,39
				Escalier secours (nord) ..... 55,16
				Palier escalier secours (nord) ..... 32,00
Espace accueil .....Hall d'entrée .....				20,06
				SAS ..... 14,56
				SAS d'entrée ..... 11,85
Espace santé .....Infirmier .....				24,28
				Nurserie ..... 20,69
				Nurserie moyens grands ..... 26,80
				Nurserie tout-petits ..... 22,30
Espaces communs .....Pièce de vie - SaM .....				68,90
				Repos parents ..... 32,18
				Salle créativité/patouille ..... 59,65
Locaux administrations .....Bureau cadre .....				32,09
				Bureau médical ..... 67,11
				Bureau psy ..... 31,20
				Orthophoniste ..... 30,82
				Psychomotricien ..... 40,01
				Salle de réunion ..... 47,02
				Salle polyvalente ..... 33,46
				Secrétariat ..... 32,50
Locaux communs .....Change .....				24,80
				Détente ..... 29,85
R+1 :				
Circulations .....Circulation .....				71,05
				Circulation zone nuit ..... 138,86
				Escalier central ..... 6,61
				Escalier secours (nord) ..... 18,84
				Palier escalier secours (nord) ..... 24,87
Espace administration .....Bureau polyvalent .....				65,95
				Bureau polyvalent (pl) ..... 11,00
				Cadre ..... 37,74
Espace individuel (logement) .....Appartement autonomie .....				57,82
				Chambre PMR ..... 37,79
				Chambre enfant 1 ..... 24,63
				Chambre enfant 2 ..... 24,63
				Chambre enfant 3 ..... 24,63
				Chambre maman 1 ..... 33,90
				Chambre maman 2 ..... 33,91
				Chambre maman 3 ..... 33,95
Espace santé .....Biberonnerie .....				23,42
				Infirmier ..... 69,68
				Médecin ..... 36,57
				Soins ..... 40,11
Espaces communs .....Nutrition .....				47,36
				Pièce de vie - SaM ..... 27,60
				Salle famille ..... 41,41
Locaux communs .....Buanderie .....				25,61
				Dortoir bébés ..... 27,59
				Infirmier ..... 42,57
				Ménage ..... 27,18
				Office ..... 26,68
				Salle de détente ..... 35,48
				Salon socio-esthétique ..... 39,87
				Total article : 2 237,39
6.5.1 8 ■ FINITION PAR 2 COUCHES PEINTURE SATINEE AVEC REVISION, TRAVAIL SOIGNE (A) - EN FAIBLE LARGEUR	M2	2 237,39		
RDC :				
Locaux administrations .....Bureau cadre .....				0,63
				Bureau médical ..... 2,52
				Bureau psy ..... 0,63
				Orthophoniste ..... 1,26

		U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Psychomotricien .....				1,26
	Salle polyvalente .....				1,26
Locaux communs .....	Rangement .....				0,63
Poteaux bois .....	dans salle créativité .....				2,80
Poteaux béton .....	dans circulation .....				1,49
	dans nurserie .....				1,40
	dans salle de réunion .....				1,30
	dans salle à manger .....				1,62
	dans sanitaire .....				1,30
	dans secrétariat .....				1,30
R+1 :					
Espace individuel (logement) .....	Appartement autonomie .....				0,66
	Chambre PMR .....				0,66
	Chambre enfant 1 .....				0,54
	Chambre enfant 2 .....				0,54
	Chambre enfant 3 .....				0,54
	Chambre maman 1 .....				0,66
	Chambre maman 2 .....				0,66
	Chambre maman 3 .....				0,66
Poteaux bois .....	dans bureau cadre .....				1,30
	dans bureau infirmier .....				1,30
	dans salle de soins .....				1,35
	dans salon socio-esthétique .....				1,35
	Total article :	M2	29,62		29,62
6.6	▷ <b>PEINTURE DE SOL</b>				
6.6.1	▣ <b>PEINTURE</b>				
6.6.1 1	■ <b>IMPRESSION PIGMENTEE, ACRYLIQUE EN DISPERSION AQUEUSE COMPRIS BROSSAGE ET DEPOUSSIERAGE SOIGNE AU PREALABLE</b>				
	RDC :				
	Locaux techniques .....				
	CTA .....				8,05
	Onduleur .....				1,26
	Sous-station .....				10,50
	VDI .....				2,68
	R+1 :				
	Locaux techniques .....				
	CTA .....				3,61
	Elec .....				1,04
	Total article :	M2	27,14		27,14
6.6.1 2	■ <b>FINITION PAR 1 COUCHE DE PEINTURE SEMI-EPAISSE MATE MINERALE AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES ET POLYSILOXANES EN DISPERSION AQUEUSE, TRAVAIL SOIGNE (A)</b>				
	RDC :				
	Locaux techniques .....				
	CTA .....				8,05
	Onduleur .....				1,26
	Sous-station .....				10,50
	VDI .....				2,68
	R+1 :				
	Locaux techniques .....				
	CTA .....				3,61
	Elec .....				1,04
	Total article :	M2	27,14		27,14
<b>Total PEINTURE INTERIEURE</b>					

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<b>► NETTOYAGE</b>				
7				
<b>▷ NETTOYAGE DES OUVERTURES</b>				
7.1				
<b>▷ MENUISERIES VITREES AUX DEUX FACES</b>				
7.1.1 1				
■ <b>BAIES EXTERIEURES</b>				
RDC :				
Circulations .....	Circulation .....	48,96		
Ensemble .....	Extérieur .....	14,80		
Espace accueil .....	SAS .....	7,58		
	SAS d'entrée .....	14,11		
Espace santé .....	Infirmier .....	4,48		
	Nursérie .....	4,48		
	Nursérie moyens grands .....	4,48		
Espaces communs .....	Pièce de vie - SàM .....	37,23		
	Repos parents .....	6,72		
	Salle créativité/patouille .....	36,53		
Locaux administrations .....	Bureau cadre .....	2,45		
	Bureau médical .....	9,80		
	Bureau psy .....	2,45		
	Orthophoniste .....	4,90		
	Psychomotricien .....	4,90		
	Salle de réunion .....	13,44		
	Salle polyvalente .....	4,90		
Locaux communs .....	Change .....	2,59		
	Détente .....	7,28		
	Rangement .....	2,45		
R+1 :				
Circulations .....	Circulation .....	20,64		
	Circulation zone nuit .....	5,94		
Espace administration .....	Bureau polyvalent .....	13,44		
	Cadre .....	2,24		
Espace individuel (logement) .....	Appartement autonomie .....	8,96		
	Chambre PMR .....	4,48		
	Chambre enfant 1 .....	2,24		
	Chambre enfant 2 .....	2,24		
	Chambre enfant 3 .....	2,24		
	Chambre maman 1 .....	4,48		
	Chambre maman 2 .....	4,48		
	Chambre maman 3 .....	4,48		
Espace santé .....	Infirmier .....	17,92		
	Médecin .....	4,48		
	Soins .....	4,48		
Espaces communs .....	Pièce de vie - SàM .....	49,96		
	Salle famille .....	6,72		
Locaux communs .....	Buanderie .....	2,24		
	Dortoir bébés .....	2,24		
	Infirmier .....	6,72		
	Salle de détente .....	6,72		
	Salon socio-esthétique .....	4,48		
	Total article :	416,35		
	M2	416,35		
<b>Total NETTOYAGE DES OUVERTURES</b>				
8				
<b>▷ NETTOYAGE DES SOLS</b>				
8.1.1 1				
■ <b>AVEC PEINTURE</b>				
RDC :				
Locaux techniques .....	CTA .....	4,54		
	Onduleur .....	1,26		
	Sous-station .....	10,50		
	Total article :	16,30		
	M2	16,30		



	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
<b>8.1.1 2 ■ PLASTIQUES COMPRIS LUSTRAGE</b>				
RDC :				
Circulations .....				
Circulation .....				103,49
Circulation (pl) .....				0,92
Circulation HDJ .....				47,23
Palier escalier secours (nord) .....				6,50
Espace accueil .....				
Hall d'entrée .....				21,54
Poussettes .....				12,76
SAS .....				6,95
SAS d'entrée .....				5,96
Salle d'attente .....				18,62
Espace santé .....				
Infirmier .....				10,25
Nursérie .....				6,16
Nursérie moyens grands .....				8,89
Nursérie tout-petits .....				5,82
Espaces communs .....				
Pièce de vie - SaM .....				95,34
Repos parents .....				11,70
Salle créativité/patouille .....				52,47
Locaux administrations .....				
Bureau cadre .....				10,76
Bureau médical .....				23,83
Bureau psy .....				10,24
Orthophoniste .....				11,43
Orthophoniste (placard point d'eau) .....				0,45
Psychomotricien .....				18,30
Salle de réunion .....				36,16
Salle polyvalente .....				12,73
Secrétariat .....				16,93
Locaux communs .....				
Change .....				7,48
Détente .....				9,64
Linge propre .....				2,63
Ménage .....				6,09
Rangement .....				11,00
Rangement (PL vasque) .....				0,53
Régitermie .....				6,01
Sanitaire enfants .....				1,69
Sanitaires .....				9,42
Sanitaires personnel .....				2,67
Vestiaires parents .....				6,18
Locaux techniques .....				
SSI .....				0,53
TGBT .....				1,32
R+1 :				
Circulations .....				
Circulation .....				38,14
Circulation zone nuit .....				75,28
Palier escalier secours (nord) .....				2,46
Espace administration .....				
Bureau polyvalent .....				30,92
Bureau polyvalent (pl) .....				0,80
Cadre .....				14,58
Espace individuel (logement) .....				
Appartement autonomie .....				27,62
Chambre PMR .....				14,88
Chambre enfant 1 .....				7,50
Chambre enfant 2 .....				7,50
Chambre enfant 3 .....				7,50
Chambre maman 1 .....				12,38
Chambre maman 2 .....				12,38
Chambre maman 3 .....				12,40
SdB PMR .....				3,71
SdB maman 1 .....				3,52
SdB maman 2 .....				3,52
SdB maman 3 .....				3,54
Espace santé .....				
Biberonnerie .....				6,04
Infirmier .....				35,64
Médecin .....				14,52
Soins .....				18,12
Espaces communs .....				
Nutrition .....				47,22
Pièce de vie - SaM .....				47,24
Salle famille .....				17,96
Locaux communs .....				
Buanderie .....				7,42
Dortoir bébés .....				8,89
Douche .....				3,83

	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
Infirmier ..... 22,89 Ménage ..... 6,44 Office ..... 9,62 Salle de détente ..... 14,10 Salon socio-esthétique ..... 15,54 Sanitaire ..... 2,83 Vestiaire F ..... 10,21 Vestiaire H ..... 4,14 Total article : 1 191,90	M2	1 191,90		
8.1.1 3 ■ a) POUR ESCALIER, MARCHE ET CONTRE-MARCHE RDC : Circulations ..... Escalier central ..... 45,10 Escalier secours (nord) ..... 28,60 Total article : 73,70	ML	73,70		
<b>Total NETTOYAGE DES SOLS</b>				
9 ▸ <b>REMISE DE DOCUMENTS</b> 9.1.1 1 ■ REMISE DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) ENSEMBLE : Pour l'ensemble ..... de l'opération ..... 1	EN	1		
<b>Total REMISE DE DOCUMENTS</b>				

## Récapitulatif

		Montant HT	Page
<b>PEINTURE</b>			
4	PRESCRIPTIONS GENERALES		14.2
5	PRESTATIONS DE SECURITE		14.2
6	PEINTURE INTERIEURE		14.14
<b>NETTOYAGE</b>			
7	NETTOYAGE DES OUVERTURES		14.15
8	NETTOYAGE DES SOLS		14.17
9	REMISE DE DOCUMENTS		14.17
<b>Total Lot N°14 PEINTURE - NETTOYAGE</b>			
<b>Montant HT</b>			
<b>Montant TVA (20,00%)</b>			
<b>Montant TTC</b>			

